



Prefeitura Municipal de
BATURITÉ



**ANEXO II COMPLEMENTAR - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RUA FCº
NASCIMENTO DA SILVA - SANTA RITA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ-CE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ-CE

PLANO DE TRABALHO: 1053336 94

PREÇO BASE: TABELA SINAPI - 09/2016 E TABELA UNIFICADA SEINFRA Nº 24.1/ GOV. DESONERADOS

B.D.I.: (SERVIÇO): 25,58%

Data de elaboração do orçamento: 14/10/2018



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA :

RUA FCO NASCIMENTO DA SILVA - SANTA RITA

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM B.D.I.	PREÇO UNIT. COM B.D.I.	VALOR UNIT. SEM B.D.I.	VALOR UNIT. COM B.D.I.
3.0			PAVIMENTAÇÃO						
3.1	SINAPI	76472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO. INCLUINDO NOTA DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	449,58	0,41	0,51	184,33	229,29
3.2	SINAPI	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	449,58	0,47	0,59	211,30	265,25
3.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 1,00X15X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF-08/2016	M2	161,86	27,94	35,08	4.522,37	5.679,05
3.4	SEINFRA	C2896-A	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO, AGREGADO ADQUIRIDO E CONCHÃO DE PÓ DE PEDRA	M2	240,95	28,72	36,06	8.920,08	8.658,86
3.6	SINAPI	83693	CAIÇÃO EM MEIO-FIO	M2	48,56	2,01	3,65	141,31	177,24
3.7	SEINFRA	C3447-A	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	449,58	0,97	1,22	436,08	548,49
								12.415,48	15.586,98
4.0			SINALIZAÇÃO						
4.1	SEINFRA	C3353-A	PLACA DE REGULARIZAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADA FIXADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM	UNID	2,00	259,97	326,38	519,94	652,78
								519,94	652,78
5.0			PASSEIO EM PISO CIMENTADO						
5.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 1,00X15X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF-08/2016	M	148,86	27,94	35,08	4.187,09	5.257,09
5.2	SINAPI	79482	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M3	21,13	62,43	78,38	1.319,15	1.666,17
5.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM CRA, ACABAMENTO CONVENCIONAAL, NÃO ARMADO, AF- 07/2016	M3	8,35	479,32	601,79	4.002,32	5.024,95
5.4	SEINFRA	C4624-A	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PISO ESP. 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNEIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	1,69	79,74	100,11	134,76	168,19
								9.643,32	12.107,40
6.0			TRAVESSIA						
6.1	SINAPI	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM CRA, ACABAMENTO CONVENCIONAAL, ESPESSUA 12 CM, ARMADO, AF- 07/2016	M2	28,80	85,42	104,73	2.402,50	3.016,22
								2.402,50	3.016,22
VALOR DA OBRA SEM B.D.I.								24.981,24	
VALOR DA OBRA COM B.D.I.									31.363,38

Pedro Campelo Nogueira
PEDRO CAMPELO NOGUEIRA
 Engenheiro Civil
 CREA: 48584/CE
 RNP: 0610414704