



PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ-CE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Obra: **PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ-CE**

PLANO DE TRABALHO: 1067593-27

PREÇO BASE: TABELA SINAPI - 04/2021 E TABELA UNIFICADA SEINFRA Nº 27.1/ GOV. DESONERADOS


B.D.I.: (SERVIÇO): 27,16%

Data de elaboração orçamento: 25/05/2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA :

TRECHO 8 - SERRA PRETA/ CORRENTES

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM B.D.I.	PREÇO UNIT. COM B.D.I.	VALOR UNIT. SEM B.D.I.	VALOR UNIT. COM B.D.I.
<b>1.0</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						
1.1	SINAPI	90064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 (M)	M2	620,00	0,43	0,55	266,60	341,00
1.2	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 (M2)	M2	620,00	0,74	0,94	458,80	582,80
1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 1,00X15X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF-06/2016	M	305,20	34,72	44,15	10.596,54	13.474,58
1.4	SEINFRA	C2896-A	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	538,16	35,53	45,18	19.120,82	24.314,07
1.5	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 10 CM DE ALTURA	M	74,40	30,87	39,25	2.296,73	2.920,20
1.6	SINAPI	83693	CAIAÇÃO EM MEIO-FIO	M2	91,56	3,37	4,29	308,56	392,79
1.7	SEINFRA	C3447-A	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	620,00	1,11	1,41	688,20	874,20
			<b>TOTAL ITEM: 1.0</b>					<b>33.736,25</b>	<b>42.899,64</b>
<b>2.0</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>						
2.1	#REFI	C3353-A	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	UNI	2,00	294,57	374,58	589,14	749,16
			<b>TOTAL ITEM: 2.0</b>					<b>589,14</b>	<b>749,16</b>
<b>VALOR DA OBRA SEM B.D.I.</b>								<b>34.325,39</b>	
<b>VALOR DA OBRA COM B.D.I.</b>									<b>43.648,80</b>

  
Pedro Campelo Nogueira  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 4858-4



