

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE**

**TOMADA DE PREÇO Nº 1708.01/2022**

**OBJETO: REFORMA E URBANIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO CANDEIA SÃO SEBASTIÃO E DO CANDEIA BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.**

**CARTA PROPOSTA**

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇO Nº 1708.01/2022, no valor do lote 01 R\$ 133.551,92, e do lote 02 R\$ 134.049,55 no valor global R\$ 267.601,47 (Duzentos e Sessenta e Sete Mil Seiscentos e Um reais e Quarenta e Sete centavos), com prazo de execução de 90 (noventa) dias. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). **Everton Gomes Veras**, portador(a) da carteira de identidade nº.20085107055 SSPDS e CPF nº 071.909.093-89, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **90 (noventa) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

- Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pelo(a) execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.
- Declaramos ainda na elaboração da Composição de Preços Unitários, contaram todos os insumos e coeficientes de produtividade necessários à execução de cada serviço, quais sejam equipamentos, mão-de-obra, totalização de encargos sociais, insumos, transportes, BDI, totalização de impostos e taxas, e quaisquer outros necessários à execução dos serviços.
- Declaramos finalmente que na elaboração da Proposta de Preço, foram observadas as seguintes condições: Os preços unitários propostos para cada item constante da Planilha de Orçamento incluíram todos os custos diretos e indiretos, tais como: materiais, custo horário de utilização de equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, impostos/taxas, despesas administrativas, transportes, seguros e lucro.

Fortaleza-Ceará, 06 de Setembro de 2022.

**EVERTON  
GOMES  
VERAS:07190  
909389**

Assinado de forma digital por  
EVERTON GOMES  
VERAS:07190909389  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=RFB e-CPF A1. ou=EM BRANCC,  
ou=3182707700C163,  
ou=VIDEOCONFERENCIA,  
cn=EVERTON GOMES  
VERAS:07190909389  
Dados: 2022.09.06 19:43:47 -03'00'

**Everton Gomes Veras**  
**Sócio Proprietário**  
**Eng. Civil / RNP: 0618724931**  
**CPF:071.909.093-89**

1






## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	REFORMA E URBANIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO CANDEIA SÃO SEBASTIÃO E DO CANDEIA BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA E URBANIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO CANDEIA SÃO SEBASTIÃO E DO CANDEIA BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.
<b>LOCAL:</b>	BATURITÉ-CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

<b>DATA</b> 05/09/2022		<b>BDI</b> 24,52%	
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
SEINFRA	927.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
Composição	PRÓPRIA	0,66%	0,00%
		<b>REF.</b> 05/2021	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>PRAÇA DO CANDEIA SÃO SEBASTIÃO</b>						<b>134.049,55</b>
<b>1.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>4.529,53</b>
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	22,50	182,01	4.095,23
1.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.400,97	0,31	434,30
<b>1.2</b>	<b>PISOS E PAVIMENTOS</b>						<b>64.892,29</b>
1.2.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	313,54	49,05	15.379,14
1.2.2	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	313,54	49,05	15.379,14
1.2.3	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	118,40	56,67	6.709,73
1.2.4	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	81,20	56,67	4.601,60
1.2.5	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm	SEINFRA	M2	442,30	51,60	22.822,68
<b>1.3</b>	<b>AREAS VERDES</b>						<b>3.784,07</b>
1.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	132,31	28,60	3.784,07
<b>1.4</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>9.739,52</b>
1.4.1	C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	SEINFRA	UN	5,00	1.391,36	6.956,80
1.4.2	C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	SEINFRA	UN	2,00	1.391,36	2.782,72
<b>1.5</b>	<b>QUIOSQUES</b>						<b>37.371,84</b>
<b>1.5.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>1.013,76</b>
1.5.1.1	C1256	ESCALAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1,80	54,75	98,55
1.5.1.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	1,80	508,45	915,21
<b>1.5.2</b>	<b>PISOS</b>						<b>3.646,56</b>
1.5.2.1	C1916	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm C/ IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	M2	25,18	53,58	1.349,14
1.5.2.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	50,36	45,62	2.297,42
<b>1.5.3</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>						<b>10.365,79</b>
1.5.3.1	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	SEINFRA	M2	71,84	43,79	3.145,87
1.5.3.2	C0777	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	143,68	12,02	1.727,03
1.5.3.3	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	143,68	38,23	5.492,89
<b>1.5.4</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>6.620,40</b>
1.5.4.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	24,00	275,85	6.620,40
<b>1.5.5</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>						<b>5.631,50</b>
1.5.5.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	257,54	1.545,24
1.5.5.2	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	SEINFRA	UN	2,00	396,98	793,96
1.5.5.3	C3004	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/ COLUNA C/ TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	2,00	319,56	639,12
1.5.5.4	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	2,00	630,11	1.260,22
1.5.5.5	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	232,16	1.392,96
<b>1.5.6</b>	<b>COBERTURA</b>						<b>6.504,70</b>
1.5.6.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	35,65	182,46	6.504,70
<b>1.5.7</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>						<b>3.589,13</b>
1.5.7.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	143,68	24,98	3.589,13
<b>1.6</b>	<b>DRENAGEM</b>						<b>4.582,58</b>
1.6.1	C0365	BANQUETA/ MEIO RIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	160,23	28,60	4.582,58
<b>1.7</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>						<b>9.149,72</b>
1.7.1	I0083	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=0.60M, h = 0.80M	SEINFRA	JN	4,00	95,67	382,68
1.7.2	C0361	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	SEINFRA	M	11,00	206,64	2.273,04
1.7.3	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	SEINFRA	M2	680,00	9,55	6.494,00
<b>2</b>	<b>PRAÇA DO CANDEIA BOA VISTA</b>						<b>133.551,92</b>
<b>2.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>4.529,53</b>
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	22,50	182,01	4.095,23
2.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.400,97	0,31	434,30

2.2	<b>PISOS E PAVIMENTOS</b>						90.772,55
2.2.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	358,30	49,05	17.574,62
2.2.2	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	716,59	56,67	40.609,16
2.2.3	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	53,74	107,83	5.794,78
2.2.4	C4918	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X10)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	326,08	82,17	26.798,99
2.3	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						22.348,17
2.3.1	C5030	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 570 KG	SEINFRA	UN	13,00	1.067,05	13.871,65
2.3.2	C2049	PROJETOR C/ LÂMPADA HALÓGENA DUPLO ENVELOPE DE 500W	SEINFRA	UN	36,00	235,82	8.471,52
2.4	<b>DRENAGEM</b>						4.163,30
2.4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	145,57	28,60	4.163,30
2.5	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>						11.743,37
2.5.1	I0083	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=0.60M, h = 0.80M	SEINFRA	UN	4,00	95,67	382,68
2.5.2	C0361	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	SEINFRA	M	4,00	206,64	826,56
2.5.3	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	SEINFRA	M2	1.103,05	9,55	10.534,13
						<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>52.692,09</b>
						<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>214.909,38</b>
						<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>267.601,47</b>

Duzentos e Sessenta e Sete Mil Seiscentos e Um reais e Quarenta e Sete centavos

**EVERTON  
GOMES  
VERAS:071  
90909389**


Assinado de forma digital por  
EVERTON GOMES  
VERAS:07190909389  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1  
ou=EM BRANCC,  
ou=31827077000163,  
ou=VIDEOCONFERENCIA,  
cn=EVERTON GOMES  
VERAS:07190909389  
Dados: 2022.09.06 10:44:13 -03'00'

+

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



	RESUMO DO ORÇAMENTO																			
	OBRA:	REFORMA E URBANIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO CANDEIA SÃO SEBASTIÃO E DO CANDEIA BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	DATA : 05/09/2022		BDI : 24,52%															
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E URBANIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO CANDEIA SÃO SEBASTIÃO E DO CANDEIA BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027 1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>Composição:</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.															
SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																
Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																	
LOCAL:	BATURITÉ-CE																			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ																			

1	PRAÇA DC CANDEIA SÃO SEBASTIÃO	134.049,55	50,09
2	PRAÇA DC CANDEIA BOA VISTA	133.551,92	49,91
		VALOR BDI TOTAL:	52.692,09
		VALOR ORÇAMENTO:	214.909,38
		VALOR TOTAL:	267.601,47

Duzentos e Sessenta e Sete Mil Seiscentos e Um reais e Quarenta e Sete centavos




**EVERTON  
GOMES  
VERAS:0719  
0909389**

Assinado eletronicamente por  
EVERTON GOMES VERAS:07190909389  
DN: c=B.R., o=ICP-Brasil, ou=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=RFB e-CPF A1, ou=EM BRANCC,  
ou=3162777000163,  
ou=VIDEOCONFERENCIAL,  
cn=EVERTON GOMES  
VERAS:07190909389  
Dados:2022.09.06 10:44:37 -03'00'

\*

*[Handwritten signature]*

\*

	<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS</b>				
	<b>OBRA:</b>	REFORMA E URBANIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO CANDEIA SÃO SEBASTIÃO E DO CANDEIA BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO.	<b>DATA:</b> 05/09/2022		<b>BDI:</b> 24,52%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA E URBANIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO CANDEIA SÃO SEBASTIÃO E DO CANDEIA BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO.	<b>FONTE:</b> SEINFRA	<b>VERSÃO:</b> 027 1 COM DESONERAÇÃO	<b>HORA:</b> 83,85%
	<b>LOCAL:</b>	BATURITÉ-CE	<b>Composição:</b>	PRÓPRIA	<b>MES:</b> 47,76%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ			<b>REF.:</b> 05/2021	



**1.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)**

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	34,3400	35,0268
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,1200	24,1200
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,1700	54,7650
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,0000	2,2500
<b>TOTAL Material:</b>						<b>116,1618</b>
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,93000000	15,5500	30,0115
<b>TOTAL Mão-de-Obra:</b>						<b>30,0115</b>
<b>VALOR:</b>						<b>146,17</b>

**1.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)**

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	72,4400	0,0724
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,6700	0,0013
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,3200	0,0026
<b>TOTAL Equipamento:</b>						<b>0,0763</b>
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00396000	16,7700	0,0647
12362	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00193000	24,8600	0,0480
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00193000	30,3400	0,0586
<b>TOTAL Mão-de-Obra:</b>						<b>0,1713</b>
<b>VALOR:</b>						<b>0,25</b>

**1.2.1. C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)**

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	26,5400	2,0091
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	40,7900	0,1672
<b>TOTAL Equipamento:</b>						<b>2,1763</b>
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	65,1400	3,7000
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	58,3400	0,3792
19513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	0,5400	27,5400
<b>TOTAL Material:</b>						<b>31,6192</b>
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15391750	20,7700	3,1969
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15391750	15,5500	2,3934
<b>TOTAL Mão-de-Obra:</b>						<b>5,5903</b>
<b>VALOR:</b>						<b>39,39</b>

**1.2.2. C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)**

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	26,5400	2,0091
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	40,7900	0,1672
<b>TOTAL Equipamento:</b>						<b>2,1763</b>
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	65,1400	3,7000
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	58,3400	0,3792
19513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	0,5400	27,5400
<b>TOTAL Material:</b>						<b>31,6192</b>
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15391750	20,7700	3,1969
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15391750	15,5500	2,3934
<b>TOTAL Mão-de-Obra:</b>						<b>5,5903</b>



VALOR: 39,39

## 1.2.3. C5027 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	26,5400	2,0091
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	40,7900	0,1672
TOTAL Equipamento:					2,1763	
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	65,1400	3,7000
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	58,3400	0,3792
I9512	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO	SEINFRA	UN	51,00000000	0,6600	33,6600
TOTAL Material:					37,7392	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15391750	20,7700	3,1969
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15391750	15,5500	2,3934
TOTAL Mão-de-Obra:					5,5903	
VALOR:					45,51	

## 1.2.4. C5027 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	26,5400	2,0091
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	40,7900	0,1672
TOTAL Equipamento:					2,1763	
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	65,1400	3,7000
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	58,3400	0,3792
I9512	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO	SEINFRA	UN	51,00000000	0,6600	33,6600
TOTAL Material:					37,7392	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15391750	20,7700	3,1969
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15391750	15,5500	2,3934
TOTAL Mão-de-Obra:					5,5903	
VALOR:					45,51	

## 1.2.5. C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01620000	65,1400	1,1855
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	0,5400	2,9592
TOTAL Material:					4,1447	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,96500000	20,7700	20,0431
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10975000	15,5500	17,2566
TOTAL Mão-de-Obra:					37,2997	
VALOR:					41,44	

## 1.3.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,3200	3,3200
TOTAL Material:					3,3200	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14475000	20,7700	3,0065
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,24125000	15,5500	3,7514
TOTAL Mão-de-Obra:					6,7579	
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,3400	1,0850
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	325,3000	11,0602
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	4,0100	0,1484
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	39,7700	0,5966
TOTAL Serviço:					12,8902	
VALOR:					22,97	

## 1.4.1. C3626 - POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO PLANEADO H=4,0M P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS (UN)



Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,16800000	65,1400	10,9435
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,21100000	73,5200	15,5127
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	16,00000000	1,8900	30,2400
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	53,00000000	0,5400	28,6200
I2389	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	SEINFRA	UN	4,00000000	10,5800	42,3200
I6696	POSTE METALICO DECORATIVO H=4.0m , MOD. LP-588.B/140.G. - FAB.TROPICO OU SIMILAR	SEINFRA	UN	1,00000000	400,1300	400,1300
I6695	SUPORTE METÁLICO CENTRAL P/LUMINARIA MOD.TPC.295/1" FAB.TROPICO OU SIMILAR	SEINFRA	UN	1,00000000	102,4100	102,4100
TOTAL Material:					630,1762	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,33775000	20,7700	7,0151
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	30,88000000	15,5500	480,1840
TOTAL Mão de Obra:					487,1991	
VALOR:					1.117,38	

1.4.2. C3626 - POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,16800000	65,1400	10,9435
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,21100000	73,5200	15,5127
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	16,00000000	1,8900	30,2400
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	53,00000000	0,5400	28,6200
I2389	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	SEINFRA	UN	4,00000000	10,5800	42,3200
I6696	POSTE METALICO DECORATIVO H=4.0m , MOD. LP-588.B/140.G. - FAB.TROPICO OU SIMILAR	SEINFRA	UN	1,00000000	400,1300	400,1300
I6695	SUPORTE METÁLICO CENTRAL P/LUMINARIA MOD.TPC.295/1" FAB.TROPICO OU SIMILAR	SEINFRA	UN	1,00000000	102,4100	102,4100
TOTAL Material:					630,1762	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,33775000	20,7700	7,0151
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	30,88000000	15,5500	480,1840
TOTAL Mão de Obra:					487,1991	
VALOR:					1.117,38	

1.5.1.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,82745000	15,5500	43,9668
TOTAL Mão de Obra:					43,9668	
VALOR:					43,97	

1.5.1.2. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO-DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	65,1400	23,7631
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	0,5400	59,1300
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	63,7500	70,1250
TOTAL Material:					153,0181	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,79000000	20,7700	120,2583
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,68500000	15,5500	135,0518
TOTAL Mão de Obra:					255,3101	
VALOR:					408,33	

1.5.2.1. C1916 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 5cm C/ IMPERMEABILIZANTE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	65,1400	1,1855
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	0,5400	2,9592
I1249	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	0,30000000	5,3000	1,5900
TOTAL Material:					5,7347	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,96500000	20,7700	20,0431
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10975000	15,5500	17,2566
TOTAL Mão de Obra:					37,2997	
VALOR:					43,03	



1.5.2.2. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0.03600000	21,5400	0,7754
					TOTAL Equipamento:	0,7754
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0.03320000	65,1400	2,1626
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	79,5200	3,2349
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,5400	5,9400
					TOTAL Material:	11,3375
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0.38600000	20,7700	8,0172
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1.06150000	15,5500	16,5063
					TOTAL Mão de Obra:	24,5235
					VALOR:	36,64

1.5.3.1. C0047 - ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00980000	65,1400	0,6384
I0229	BLOCO CERÂMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM	SEINFRA	UN	13,00000000	1,5200	19,7600
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,47000000	1,0600	1,5582
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,47000000	0,5400	0,7938
					TOTAL Material:	22,7504
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30880000	20,7700	6,4138
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,38600000	15,5500	6,0023
					TOTAL Mão de Obra:	12,4161
					VALOR:	35,17

1.5.3.2. C0777 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,40000000	0,5400	1,2960
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,00700000	71,3100	0,4992
					TOTAL Material:	1,7952
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,19300000	20,7700	4,0086
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,24704000	15,5500	3,8415
					TOTAL Mão de Obra:	7,8501
					VALOR:	9,65

1.5.3.3. C3124 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,57900000	20,7700	12,0258
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,57900000	15,5500	9,0035
					TOTAL Mão de Obra:	21,0293
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0172	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02500000	386,9500	9,6738
					TOTAL Serviço:	9,6738
					VALOR:	30,70

1.5.4.1. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,8900	22,6800
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7000	1,7000
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	9,8500	9,8500
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,9500	1,9500
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	9,1700	0,9170
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	3,3800	10,1400
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,5200	2,5200
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,7900	2,3700
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	21,5100	21,5100
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	LN	2,00000000	0,8500	1,7000
					TOTAL Material:	25,2200



Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,89500000	16,7700	48,5492
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,89500000	20,7700	60,1292
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,41250000	15,5600	37,5144
TOTAL Mão de Obra:						146,1928
VALOR:						221,53

#### 1.5.5.1. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	72,1000	0,2524
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	1,0600	2,6500
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,5400	1,3500
I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,5700	1,1400
I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	1,7000	6,8000
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	4,8100	4,8100
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,5000	3,0000
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,8600	2,8600
I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,2100	3,2100
I2200	TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3-4)	SEINFRA	M	1,20000000	2,8900	3,4680
I2201	TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	6,4900	32,4000
TOTAL Material:						61,9404

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,89500000	16,7700	48,5492
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,89500000	20,3200	58,8264
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,41250000	15,5500	37,5144
TOTAL Mão de Obra:						144,8900
VALOR:						206,83

#### 1.5.5.2. C0985 - CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0915	CUBA DE AÇO INOX	SEINFRA	UN	1,00000000	127,0000	127,0000
I1861	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	131,8400	131,8400
I2271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	30,5600	30,5600
TOTAL Material:						289,4000

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,44750000	20,3200	29,4132
TOTAL Mão de Obra:						29,4132
VALOR:						318,81

#### 1.5.5.3. C3004 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	5,2600	5,2600
I1344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEMI COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	93,5200	93,5200
I2483	PARAFUSO DE FIXAÇÃO 8MM	SEINFRA	UN	4,00000000	0,6600	2,6400
I2420	SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATORIO	SEINFRA	UN	1,00000000	13,4000	13,4000
I2502	TORNEIRA DE METAL BRANCO 1/2", CANO CURTO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	43,3800	43,3800
TOTAL Material:						158,2000

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,65375000	16,7700	44,5034
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,65375000	20,3200	53,9242
TOTAL Mão de Obra:						98,4276
VALOR:						256,63

#### 1.5.5.4. C0349 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0170	BACIA LOUÇA BRANCA COM SAÍDA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	143,3000	143,3000
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	202,1500	202,1500
I0848	CONEXÃO 4"X48MM PARA BACIA C/SAÍDA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	24,0800	24,0800
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	17,0900	17,0900
I1092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	5,2600	5,2600
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,2700	0,1512
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORÇA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,2400	14,4800



I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UM	1,00000000	27,9400	27,9400
TOTAL Material:						434,4512
<b>Mão de Obra</b>						
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,93000000	16,7700	32,3661
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,93000000	20,3200	39,2176
TOTAL Mão de Obra:						71,5837
VALOR:						506,03

**1.5.5.5. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)**

<b>Material</b>						
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	72,1000	0,2884
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	1,0600	3,1800
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,5400	1,6200
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,3400	2,6800
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7900	1,7900
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	5,9400	5,9400
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	2,3100	2,3100
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	11,4200	11,4200
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,39000000	10,4600	3,4518
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	3,7700	5,6550
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	6,4200	3,2100
TOTAL Material:						41,5452
<b>Mão de Obra</b>						
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,89500000	16,7700	48,5492
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,89500000	20,3200	58,8264
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	2,41250000	15,5500	37,5144
TOTAL Mão de Obra:						144,8900
VALOR:						186,44

**1.5.6.1. C4466 - COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)**

<b>Material</b>						
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	5,5300	19,3550
I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,39000000	17,5000	23,2750
I1724	PREGC	SEINFRA	KG	0,12000000	15,0000	1,8000
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	1,3000	4,5500
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	39,00000000	0,6900	22,7700
TOTAL Material:						71,7500
<b>Mão de Obra</b>						
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,96500000	16,7700	16,1831
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,96500000	20,7700	20,0431
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,06150000	20,7700	22,0474
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	1,06150000	15,5500	16,5063
TOTAL Mão de Obra:						74,7799
VALOR:						146,53

**1.5.7.1. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)**

<b>Material</b>						
I0035	AGUAFRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	16,5900	0,8295
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	11,4900	1,3788
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5300	0,1325
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	23,7300	4,0341
TOTAL Material:						6,3749
<b>Mão de Obra</b>						
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33775000	16,7700	5,6641
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,38600000	20,7700	8,0172
TOTAL Mão de Obra:						13,6813
VALOR:						20,06

**1.6.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)**

<b>Material</b>						
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALJGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,3200	3,3200
TOTAL Material:						3,3200



Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14475000	3,0065
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,24125000	3,7514
TOTAL Mão de Obra:					6,7579

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	1,0850
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	11,0602
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	0,1484
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	0,5966
TOTAL Serviço:					12,8902
VALOR:					22,97

1.7.1. I0083 - ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=0.60M, h = 0.80M (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0083	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=0.60M, h = 0.80M	SEINFRA	UN	1,00000000	76,8300
TOTAL Material:					76,8300
VALOR:					76,83

1.7.2. C0361 - BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO) (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,07900000	5,6959
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,03200000	2,3526
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	9,86500000	10,4569
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	18,52100000	10,0013
I2081	TIJOLA CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	45,00000000	29,7000
I2098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	KG	0,96000000	2,9184
TOTAL Material:					61,1251

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,96500000	16,1831
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,99755000	41,4891
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,03203000	47,1481
TOTAL Mão de Obra:					104,8203
VALOR:					165,95

1.7.3. C1625 - LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0154	ÁCIDO-MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,14000000	0,7350
I0052	AMONÍAC	SEINFRA	L	0,20000000	0,9360
TOTAL Material:					1,6710

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,38600000	6,0023
TOTAL Mão de Obra:					6,0023
VALOR:					7,67

2.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 2.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	35,0268
I1100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,1200
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	54,7850
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	2,2500
TOTAL Material:					116,1618

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,93000000	30,0115
TOTAL Mão de Obra:					30,0115
VALOR:					146,17

2.1.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	0,0724
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,0013
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,0026
TOTAL Equipamento:					0,0763



Mão de Obra	FCNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00386000	16,7700	0,0647
I2382 NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00193000	24,8600	0,0480
I2445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00193000	30,3400	0,0586
TOTAL Mão de Obra:					0,1713
VALOR:					0,25

### 2.2.1. C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento	FCNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	26,5400	2,0091
I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	40,7900	0,1672
TOTAL Equipamento:					2,1763

Material	FCNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	65,1400	3,7000
I2403 PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	58,3400	0,3792
I9513 TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	0,5400	27,5400
TOTAL Material:					31,6192

Mão de Obra	FCNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15391750	20,7700	3,1969
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15391750	15,5500	2,3934
TOTAL Mão de Obra:					5,5903
VALOR:					39,39

### 2.2.2. C5027 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento	FCNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	26,5400	2,0091
I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	40,7900	0,1672
TOTAL Equipamento:					2,1763

Material	FCNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	65,1400	3,7000
I2403 PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	58,3400	0,3792
I9512 TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO	SEINFRA	UN	51,00000000	0,6600	33,6600
TOTAL Material:					37,7392

Mão de Obra	FCNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15391750	20,7700	3,1969
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15391750	15,5500	2,3934
TOTAL Mão de Obra:					5,5903
VALOR:					45,51

### 2.2.3. C2864 - LASTRO DE PÓ DE PEDRA (M3)

Material	FCNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2403 PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	1,15000000	58,3400	67,0910
TOTAL Material:					67,0910

Mão de Obra	FCNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,25450000	15,5500	19,5075
TOTAL Mão de Obra:					19,5075
VALOR:					86,60

### 2.2.4. C4918 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X10)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento	FCNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,16960000	26,5400	4,5012
I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00690000	40,7900	0,2815
TOTAL Equipamento:					4,7827

Material	FCNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	65,1400	3,7000
I9396 BLOQUETE-PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 6761, COR NATURAL)	SEINFRA	M2	1,00300000	44,5900	44,7238
I2403 PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,01060000	58,3400	0,6359
TOTAL Material:					49,0597

Mão de Obra	FCNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,33456550	20,7700	6,9489
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,00000000	15,5500	0,0000



TOTAL Mão-de-Obra:	12,1514
VALOR:	65,99

### 2.3.1. C5030 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 570 KG (UN)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	1,12500000	137,4188
TOTAL Equipamento:					137,4188
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9514	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO DE 570 KG	SEINFRA	UN	1,00000000	513,2400
TOTAL Material:					513,2400
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,17125000	33,7629
TOTAL Mão-de-Obra:					33,7629
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,30000000	117,1620
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,41000000	16,3057
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,30000000	39,0360
TOTAL Serviço:					172,5037
VALOR:					856,93

### 2.3.2. C2049 - PROJETO C/ LÂMPADA HALÓGENA DUPLO ENVELOPE DE 500W (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1470	LÂMPADA HALOGENA, DUPLO ENVELOPE DE 500W	SEINFRA	UN	1,00000000	35,1000
I9484	PROJETO EXTERNO COM ÂNGULO ELEV REGULÁVEL P/LÂMPADA DE 500W ATÉ 1.000W	SEINFRA	UN	1,00000000	108,6000
TOTAL Material:					143,7000
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20625000	20,2288
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20625000	25,0538
TOTAL Mão-de-Obra:					45,2826
VALOR:					188,98

### 2.4.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,3200
TOTAL Material:					3,3200
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14475000	3,0065
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,24125000	3,7514
TOTAL Mão-de-Obra:					6,7579
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	1,0850
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	11,0602
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	0,1484
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	0,5966
TOTAL Serviço:					12,8902
VALOR:					22,97

### 2.5.1. I0083 - ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=0.60M, h = 0.80M (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0083	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=0.60M, h = 0.80M	SEINFRA	UN	1,00000000	76,8300
TOTAL Material:					76,8300
VALOR:					76,83

### 2.5.2. C0361 - BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO) (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,07900000	5,8959
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,03200000	2,3526
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	9,86500000	10,4569
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	18,52100000	10,0013
I2061	TIJOLO-CERÂMICO FURADO 9X*9X19CM	SEINFRA	UN	45,00000000	29,7000
I2098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	KG	0,96000000	2,9184



Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0.96500000	16,7700	16,1831
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,99755000	20,7700	41,4891
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	3.03203000	15,5500	47,1481
TOTAL Mão de Obra:					104,8203	
VALOR:					165,95	

2.5.3. C1625 - LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0.14000000	0,7350
I0052	AMONIA	SEINFRA	L	0,20000000	0,9360
TOTAL Material:					1,6710

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0.38600000	6,0023
TOTAL Mão de Obra:					6,0023
VALOR:					7,67

**EVERTON  
GOMES  
VERAS:07190  
909389**


Assinado de forma digital por  
EVERTON GOMES  
VERAS:07190909389  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=RFB e-CPF A1, ou=EM BRANCO,  
ou=31827077000163,  
ou=VIDEOCONFERENCIA,  
cn=EVERTON GOMES  
VERAS:07190909389  
Dados: 2022.09.06 10:45:36 -03'00'

4

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



	<b>COMPOSIÇÃO DO BDI</b>				
	OBRA:	REFORMA E URBANIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO CANDEIA SÃO SEBASTIÃO E DO CANDEIA BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO.	DATA:	05/09/2022	BDI: 24,52%
	DESCRÇÃO:	REFORMA E URBANIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO CANDEIA SÃO SEBASTIÃO E DO CANDEIA BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO.	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO: 007.1 COM DESONERACÃO
	LOCAL:	BATURITÉ-CE	HORA:	83,85%	MES: 47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	REF.:	05/2021	Composição: PRÓPRIA 0,00% 0,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Beneficio</b>	
S+G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96</b>

<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	1,15
R	Riscos	0,97
	<b>TOTAL</b>	<b>5,12</b>

<b>Impostos</b>		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	1,50
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>9,65</b>

BDI = 24,52%


$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I) - 1$$


**EVERTON  
GOMES  
VERAS:0719  
0909389**

Assinada de forma digital por:  
EVERTON GOMES  
VERAS:07190909389  
DN: c=BR, e=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=EMBRANCO, ou=31827672000163, ou=VIDEOCOINFERENCIA, cn=EVERTON GOMES VERAS:07190909389  
Dados: 2022.05.06 10:46:16 -03'00'

*(Handwritten signatures and marks)*



	<b>TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS</b>																		
	OBRA:	REFORMA E URBANIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO CANDEIA SÃO SEBASTIÃO E DO CANDEIA BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	DATA : 05/09/2022	BCI : 24,52%															
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E URBANIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO CANDEIA SÃO SEBASTIÃO E DO CANDEIA BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERACAO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>Composiçõe</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERACAO	83,85%	47,76%	05/2021	Composiçõe	PROPRIA	0,00%	0,00%		
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.														
SEINFRA	027.1 COM DESONERACAO	83,85%	47,76%	05/2021															
Composiçõe	PROPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	BATURITÉ-CE																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ																		



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,60	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,60	8,00
A9	SECONCI	0,60	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,64	0,00
B2	Feriodos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,67	0,67
B4	13º Salário	10,69	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,49	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,65	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,99	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

	<b>GRUPO D</b>		
	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,49	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

**EVERTON  
GOMES  
VERAS:07190  
909389**

Assinado de forma digital por  
EVERTON GOMES VERAS:07190909389  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria  
de Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=RFB e-CPF A1, ou=EM BRANCO,  
ou=31827077000163,  
ou=VIDE@CONFERENCIA,  
cn=EVERTON GOMES  
VERAS:07190909389  
Dados: 2022.09.16 10:48:49 -C3'00'

A

AB

A