



Tomaz Construções Eireli
CNPJ: 32.236.949/0001-81
Endereço: Rua Nogueira Acici, 1505
Bairro: Centro – Fortaleza – Ceará
CEP: 61.110-140
Telefone: (85) 99621-2651
E-Mail: tomazconstrucoes.18@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ-CE

TOMADA DE PREÇO N.º 0806.01/2022- TP

ENVELOPE “ B “ – PROPOSTA

TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI – ME.
CNPJ: 32.236.949/0001-81

28/06/2022

14:00H



CARTA PROPOSTA

FORTALEZA/CE, 28 DE JUNHO DE 2022.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 0806.01/2022- TP

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 0806.01/2022- TP, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM TRECHOS DE ACESSO A COMUNIDADE DE JUCÁ, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO, PELO VALOR GLOBAL R\$ 103.236,14 (CENTO E TRÊS MIL DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS), PRAZO DE EXECUÇÃO CONFORME O EDITAL.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. EDUARDO CORTEZ TOMAZ, PORTADOR DO CPF Nº 029.677.223-24 E RG 2002002122348 SSP-CE.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO DESTA PROPOSTA.

DECLARAMOS QUE NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS: MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA; CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E MONTAGEM; SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS; TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARÁ, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÕES; SEGUROS EM GERAL, BEM COMO ENCARGOS DECORRENTES DE FENÔMENOS DA NATUREZA, DA INFORTUNÍSTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUAISQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS À CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO EXECUTAMOS TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE COM MENORES DE DEZOITO ANOS E DE QUALQUER TRABALHO COM MENORES DE DEZESSEIS ANOS, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, EM CUMPRIMENTO AC DISPOSTO NO INCISO XXXII DO ART. 72 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DE CONFORMIDADE COM A EXIGÊNCIA PREVISTA NO INCISO V DO ART. 27 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FINALIZANDO, ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 05 (CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.


QUE ACATA INTEIRAMENTE OS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE A LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E AS CONDIÇÕES DA TOMADA DE PREÇO Nº 0806.01/2022- TP;

QUE RECEBI TODOS OS DOCUMENTOS CONHEÇO OS LOCAIS DOS SERVIÇOS E QUE O PROJETO E ESPECIFICAÇÕES FORNECIDAS SÃO COMPATÍVEIS COM O MESMO LOCAL, NADA TENDO A DISCORDAR, ASSUMINDO A RESPONSABILIDADES PELA MESMA.

QUE ME COMPROMETO A PRESTAR TODOS OS SERVIÇOS DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO EDITAL.

QUE, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O SEU CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC, ORA APRESENTADO PARA FINS DE HABILITAÇÃO;

QUE NÃO EXISTEM FATOS QUE NOS IMPEÇAM DE PARTICIPAR DESTA PROCESSO LICITATÓRIO. ASSIM, ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE ATENDER AS EXIGÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO ABAIXO CITADO CASO SEJAMOS PROCLAMADOS VENCEDORES.
ATENCIOSAMENTE,



TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 32.236.949/0001-61
Eduardo Cortez Tomaz
CPF: 029.677.223-24
Administrador

A

B



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM TRECHOS DE ACESSO A COMUNIDADE DE JUCÁ, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM TRECHOS DE ACESSO A COMUNIDADE DE JUCÁ, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.
LOCAL:	BATURITÉ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

DATA: 27/06/2022		BDI: 26,85%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	82,85%	47,76%	05/2021
Composições	PRÓPRIA	9,00%	0,00%	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						13.577,78
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	22,44	409,04	9.178,88
1.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.571,03	2,50	3.927,58
1.3	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.571,03	0,30	477,31
2	DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS						30.176,31
2.1	C0365	BENQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	666,22	27,91	18.594,20
2.2	SARJETA						11.582,11
2.2.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	21,93	474,71	10.410,38
2.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	21,93	53,43	1.177,72
3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA						55.407,24
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.289,14	42,96	55.407,24
4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						4.074,84
4.1	COMP-44305613	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições Próprias	HOMENS	3,00	1.358,28	4.074,84
VALOR BDI TOTAL:							21.852,37
VALOR ORÇAMENTO:							81.383,77
VALOR TOTAL:							103.236,14

Quatro e Três Mil Duzentos e Trinta e Seis reais e Quatorze centavos

Eduardo Cortez Tomaz
TOMAZ CONSTRUÇÕES E REI
 CNPJ: 32.236.949/0001-81
 Eduardo Cortez Tomaz
 CPF: 029.677.223-24
 Administrador

A

AS

[Handwritten mark]



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM TRECHOS DE ACESSO A COMUNIDADE DE JUCA, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	DATA: 27/06/2022	EDI: 26.85%			
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM TRECHOS DE ACESSO A COMUNIDADE DE JUCA, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	BATURITÉ	SEINFRA	027 - COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,74%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

1	SERVIÇOS PRELIMINARES		3.577,35	13,15
2	DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS		30.176,31	29,23
3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA		55.487,24	53,67
4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		4.074,84	3,95
VALOR BD: TOTAL:			21.852,37	100,00
VALOR ORÇAMENTO:			81.363,77	
VALOR TOTAL:			103.236,14	



Cent e Três Mil Duzentos e Trinta e Seis reais e Quatorze centavos



TOMAZ CONTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 32.236.949/0001-51
Eduardo Cortez Tomaz
CPF: 029.877.223-24
Administrador

A

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM TRECHOS DE ACESSO A COMUNIDADE DE JUCÁ, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	DATA: 27/06/2022	BDI: 26,65%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM TRECHOS DE ACESSO A COMUNIDADE DE JUCÁ, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 02 - COM DESONEREAÇÃO PRÓPRIA
LOCAL:	BATURITÉ	HORA: 83,85%	MES: 47,78%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	REF.: 05/2021	



1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE CBRA, TIPO BANNER (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871 COTOVELO AÇÇ GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	JN	0,17000000	22,6780	3,8553
18395 LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	80,9215	80,9215
11945 TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	JN	0,17000000	29,2142	4,9664
12170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,50000000	45,5316	68,2974
TOTAL Material:					158,0406
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	2,77350000	20,7700	57,6056
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,77350000	20,7700	57,6056
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,77350000	15,5500	43,1279
TOTAL Mão de Obra:					158,3391
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	466,1700	6,0771
TOTAL Serviço:					6,0771
VALOR:					322,46

1.2. C0653 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590 CAMINHÃO TANQUE-8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	45,0000	0,0508
10698 CAMINHÃO TANQUE-8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	147,4500	0,5898
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	57,4600	0,1267
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035827	165,9900	0,0596
10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169221	51,6600	0,0874
10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	158,0700	0,1378
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038422	2,5000	0,0010
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,7700	0,0082
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	70,8000	0,0000
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00258410	201,8700	0,5176
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038422	25,2900	0,0097
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	50,0900	0,1094
TOTAL Equipamento:					1,7850
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,0185296	15,5500	0,1843
TOTAL Mão de Obra:					0,1843
VALOR:					1,97

1.3. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	53,3800	0,0694
10758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	3,6400	0,0073
10775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,2600	0,0025
TOTAL Equipamento:					0,0792
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00369800	5,7700	0,0620
12382 NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00184900	24,8600	0,0460
12445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00184900	30,3400	0,0561
TOTAL Mão de Obra:					0,1641
VALOR:					0,24

2.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,1803	3,1803
TOTAL Material:					3,1803
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13867500	20,7700	2,8803
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,23112500	15,5500	3,5940
TOTAL Mão de Obra:					6,4743

B

Em

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,1600	1,0400
C3268	CONCRETO P/VIBR. FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	311,6300	10,5954
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	2,8300	0,1417
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,05000000	38,1000	0,5715
TOTAL Serviços:						12,3486
VALOR: R\$						22,00

2.2.1. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	62,4038	48,5502
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	70,4377	68,0287
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5177	113,8940
TOTAL Material:						230,4729
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,24508000	15,5500	143,7598
TOTAL Mão de Obra:						143,7598
VALOR: R\$						374,23

2.2.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,73878500	15,5500	42,1216
TOTAL Mão de Obra:						42,1216
VALOR: R\$						42,12

3.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA-HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	22,2700	1,1135
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	77,6000	0,7760
TOTAL Equipamento:						1,8895
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	56,2836	8,4425
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	61,0725	9,1609
TOTAL Material:						17,6034
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,27735000	20,7700	5,7606
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55470000	15,5500	8,6256
TOTAL Mão de Obra:						14,3862
VALOR: R\$						33,88

4.1. COMP-44305613 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (HxMÊS)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,05177200	5.868,92	303,85
I8591	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MÊS	0,02773500	18.382,82	509,85
I8592	TOPOGRAFO	SEINFRA	MÊS	0,04807400	5.347,69	257,08
TOTAL Mão de Obra:						1.070,78
VALOR: R\$						1.070,78


 TOMAZ CONTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 32.238.949/0001-51
 Eduardo Cortez Tomaz
 CPF: 029.677.223-24
 Administrador

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM TRECHOS DE ACESSO A COMUNIDADE DE JUCÁ, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	DATA: 27/06/2022	BDI: 26,85%			
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM TRECHOS DE ACESSO A COMUNIDADE DE JUCÁ, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	BATURITÉ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05.2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.577,75	79,22%	10,89%	9,89%	130,00%
			10.756,29	1.478,62	1.342,84	13.577,75
2	DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS	30.176,31	34,00%	33,00%	33,00%	100,00%
			10.259,95	9.958,18	9.958,18	30.176,31
3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	55.407,24	34,00%	33,00%	33,00%	100,00%
			18.838,46	18.284,39	18.284,39	55.407,24
4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4.074,84	34,00%	33,00%	33,00%	100,00%
			1.385,45	1.344,70	1.344,69	4.074,84
		103.236,14	41.240,15	31.065,89	30.930,10	103.236,14
			41.240,15	72.306,04	103.236,14	

TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 02.236.949/0001-51
 Eduardo Cortez Tomaz
 CPF: 029.577.223-24
 Administrador

9

10

1



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM TRECHOS DE ACESSO A COMUNIDADE DE JUCÁ, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	DATA: 27/06/2022	BDI: 26,85%			
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM TRECHOS DE ACESSO A COMUNIDADE DE JUCÁ, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	FONTE	VERSÃO	PIORA	MES	REF.
LOCAL:	BATURITÉ	SEINFRA	027 - COM. DESONERACÃO	88,85%	47,76%	05/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	




COD	DESCRIÇÃO	
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,74
L	Lucro	7,30
TOTAL		8,04

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,57
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,81
TOTAL		6,59

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	1,90
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL		9,15

BDI = 26,85%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 32.236.849/0001-51
Eduardo Cortez Tomaz
CPF: 029.877.223-24
Administrador


A



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM TRECHOS DE ACESSO A COMUNIDADE DE JUCÁ, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM TRECHOS DE ACESSO A COMUNIDADE DE JUCÁ, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.
LOCAL:	BATURITÉ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

DATA : 22/05/2022		BDI : 26,85%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	022 - COM DESONERACAO	83,85%	47,76%	05/2022
Contribuição	PRÓPRIA	5,08%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
-----	-----------	--------	-------

A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	6,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

[Handwritten Signature]
TOMAZ CONSTRUÇÕES EIREL
CNPJ: 32.230.949/0001-81
Eduardo Cortez Tomas
CPF: 029.677.223-24
Administrador

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]