


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DO JUCÁ	DATA:	25/07/2022			BDI:	24,52%	
DESCRIÇÃO:	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DO JUCÁ	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.		
LOCAL:	BATURITÉ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	SINAPI	2021/09 CGM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021		
UNIDADES:	1.0und	SIURS	2021/01 CCM DESONERAÇÃO	100,00%	99,70%	06/2021		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 66.900,74							



TCTAL SERVIÇO:	1.271,5600
VALOR:	2.144,33

[Handwritten Signature]

4.7. C1186 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	16,7700	2,8509
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	20,7700	3,5309
TOTAL MAO DE OBRA:						6,3818

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,00000000	3,5000	3,5000
TOTAL MATERIAL:						3,5000
VALOR:						9,88

4.8. C1375 - FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2 (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	16,7700	2,0124
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	20,7700	2,4924
TOTAL MAO DE OBRA:						4,5048

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11173	FIC ISOLADO EM PVC 4.00MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	2,3200	2,3664
TOTAL MATERIAL:						2,3664
VALOR:						6,87

4.9. C4933 - HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,40000000	16,7700	40,2480
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	20,7700	24,9240
TOTAL MAO DE OBRA:						65,1720

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	37,4000	37,4000
TOTAL MATERIAL:						37,4000
VALOR:						102,57

5.1. C3451 - LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	20,7700	31,1550
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	15,5500	23,3250
TOTAL MAO DE OBRA:						54,4800

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10974	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm	SEINFRA	UN	1,00000000	221,0000	221,0000

[Handwritten Signatures]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DO JUCÁ	DATA: 25/07/2022	BDI: 24,52%
DESCRIÇÃO:	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DO JUCÁ	VERSIÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,85%
LOCAL:	BATURITÉ/CE	SEINFRA: 2021/08 COM DESONERAÇÃO	MES: 47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	SEINAP: 2021/08 COM DESONERAÇÃO	REF.: 05/2021
UNIDADES:	1.0und	SEURS: 2021/01 COM DESONERAÇÃO	10/2021
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 66.900,74		04/2021



TOTAL MATERIAL:	221,0000
------------------------	----------

SERVICO	DESCRICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839	CONCRETO PAVIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	389,4800	11,6844
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	134,8400	4,0452
TOTAL SERVIÇO:						15,7296
VALOR:						291,21

5.2. C4624 - PISO PODETÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

MAO DE OBRA	DESCRICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	20,7700	33,2320
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	15,5500	19,4375
TOTAL MAO DE OBRA:						52,6695

MATERIAL	DESCRICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	67,5000	1,2285
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	1,1000	3,0030
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	0,5600	1,5680
I8623	PISO TÁTIL ALTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	49,4800	54,4280
TOTAL MATERIAL:						60,2275
VALOR:						112,90

5.3. C3440 - BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO (M)

MAO DE OBRA	DESCRICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDFEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL MAO DE OBRA:						18,1600

MATERIAL	DESCRICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6224	ASSENTO DE BANCO EM "U" PREMOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	JN	1,00000000	130,8300	130,8300
TOTAL MATERIAL:						130,8300

SERVICO	DESCRICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	0,60000000	104,7900	62,8740
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,25000000	6,1800	7,7250
C0782	CHAPISCO MECÂNICO DE ADÓRNO	SEINFRA	M2	1,25000000	16,7100	20,8875
C1212	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1.5:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,25000000	30,8400	38,5500
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,09000000	41,2100	3,7089
TOTAL SERVIÇO:						133,7454
VALOR:						282,73

6.1. 18.14.47 (E) - PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ARGOLA E TRAPÉZIO (UN)

SERVICO	DESCRICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DO JUCÁ	DATA : 25/07/2022	BDI : 24,52%																			
DESCRIÇÃO:	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DO JUCÁ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SIHAPI</td> <td>2021/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>10/2021</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2021/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>30,27%</td> <td>99,70%</td> <td>04/2021</td> </tr> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SIHAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021	SIURB	2021/01 COM DESONERAÇÃO	30,27%	99,70%	04/2021
FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.																		
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																		
SIHAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021																		
SIURB	2021/01 COM DESONERAÇÃO	30,27%	99,70%	04/2021																		
LOCAL:	BATURITÉ/CE																					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ																					
UNIDADES:	1.0und																					
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 66.900,74																					

79826	PLAYGROUND-BRINQUEDOS DE MADEIRA-ARGOLA E TRAPÉZIO - COLOCADO BASES LATERAIS EM "X"	SIURB	Jn	1 000000	839,55	839,55
					TOTAL SERVICIO:	839,55
					VALOR:	839,55

6.2. 18.14.48 (E) - PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANÇA DUPLA (UN)

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
79827	SIURB	Jn	1 000000	1 292,03	1 292,03
TOTAL SERVICIO:					1 292,03
VALOR:					1 292,03

6.3. 18.14.42 (E) - PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO (UN)

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
79821	SIURB	Jn	1 000000	4 025,90	4 025,90
TOTAL SERVICIO:					4 025,90
VALOR:					4 025,90

6.4. 18.14.44 (E) - PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - DOIS CAVALINHOS E DUAS GANGORRAS (UN)

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
79823	SIURB	Jn	1 000000	2 181,96	2 181,96
TOTAL SERVICIO:					2 181,96
VALOR:					2 181,96

6.5. C1430 - GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	SEINFRA	H	0,20780000	16,7700	3,4848
TOTAL MAO DE OBRA:					3,4848
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11225	SEINFRA	M2	0,90000000	6,4200	5,7780
12077	SEINFRA	M3	0,07500000	107,1400	8,0355
TOTAL MATERIAL:					13,8135
VALOR:					17,30

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DO JUCÁ	DATA :	25/07/2022			BDI :	24,52%	
DESCRIÇÃO:	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DO JUCÁ	POITE	VERSÃO	HORA	MES	REF.		
LOCAL:	BATURITÉ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021		
UNIDADES:	1.0und	SILRE	2021/01 COM DESONERAÇÃO	80,27%	99,70%	04/2021		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 66.900,74							



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.374,22	100,00 % 3.374,22			100,00 % 3.374,22
2	FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS	423,77	50,00 % 211,89	50,00 % 211,88		100,00 % 423,77
3	PISOS	29.782,56		100,00 % 29.782,56		100,00 % 29.782,56
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13.187,16	50,00 % 6.593,58	50,00 % 6.593,58		100,00 % 13.187,16
5	SERVIÇOS DIVERSOS	5.817,70		100,00 % 5.817,70		100,00 % 5.817,70
6	PLAYGROUND	14.315,33	50,00 % 7.157,67	50,00 % 7.157,66		100,00 % 14.315,33
		66.900,74	73,37,36	49.563,38	0,00	66.900,74
			73,37,36	66.900,74	66.900,74	66.900,74

COMPOSIÇÃO DO BDI



OBRA:	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DO JUCÁ	DATA : 25/07/2022	BDI 24,52%			
DESCRIÇÃO:	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DO JUCÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	BATURITÉ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	-7,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	SINAP	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	-7,76%	10/2021
UNIDADES:	1.0und	SIURE	2021/01 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	04/2021
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 66.900,74					



COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	TOTAL	6,96

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	1,15
R	Riscos	0,97
	TOTAL	5,12

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	1,50
	CPRB	4,50
	TOTAL	9,65

BDI = 24,52%

$$(+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



DESCRIÇÃO:	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DO JUCÁ	DATA : 25/07/2022	BDI : 24,52%
DESCRIÇÃO:	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DO JUCÁ	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	BATURITÉ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
AGENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	SI-APF	2021/09 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	1.0und	SI-JRB	2021/01 COM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 66.900,74	HORA	MES
		83,85%	47,76%
		83,85%	47,76%
		136,27%	99,70%
			05/2021
			10/2021
			04/2021



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	6,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhador e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12


Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DO JUCÁ	DATA : 25/07/2022	BDI 24,52%
DESCRIÇÃO:	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DO JUCÁ	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	BATURITÉ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	1.0und	SILIRE	2021/01 COM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 66.900,74		



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	Previdencia Social	3,00	20,00
A2	FGTS	3,00	8,00
A3	Salário Educação	2,50	2,50
A4	SESI	1,50	1,50
A5	SENAI	1,00	1,00
A6	SEBRAE	0,60	0,60
A7	INCRA	0,20	0,20
A8	Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS)	3,00	3,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
	TOTAL	17,80	37,80

B	GRUPO B		
B1	13º Salário	10,97	12,65
B2	Férias	0,00	16,87
B3	Faltas Abonadas Legalmente	0,73	0,84
B4	Aviso Prévio	0,00	1,04
B5	Auxílio Enfermidade	0,23	0,27
B6	Licença Paternidade	0,24	0,28
B7	Descanso semanal remunerado (DSR)	17,50	0,00
B8	Feriados que coincidem com dias úteis	3,86	0,00
B9	Dias de Chuva e outras dificuldades	1,49	0,00
B10	Acidente de Trabalho	2,59	0,00
	TOTAL	37,61	31,95

C	GRUPO C		
C1	Depósito por despedida sem justa causa	5,50	5,36
C2	Férias indenizadas	14,62	0,00
C3	Aviso prévio indenizado	13,36	0,00
C4	Indenização Adicional (Lei 7.238 / 84)	1,11	1,05
	TOTAL	34,59	6,41

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	6,69	12,08
	TOTAL	6,69	12,08

E	GRUPO E		
E1	Vale refeição	22,53	9,01
E2	Vale transporte	8,96	1,99
E3	Seguro de vida coletivo	1,16	0,46
E4	EPI's	0,93	0,00
	TOTAL	33,58	11,46

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DO JUCÁ
DESCRIÇÃO:	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DO JUCÁ
LOCAL:	BATURITÉ/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ
UNIDADES:	1.0und
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 66.900,74

		DATA : 25/07/2022	BDI : 24.52%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021	
SIURB	2021/01 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	04/2021	



Horista = 130,27%
Mensalista = 99,70%

A + B + C + D + E

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20221027774

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



1. Responsável Técnico

ANTONIO CLAUDINEY DE SOUSA BARBOSA
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0619820583**
 Registro: **352407CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ**
PRAÇA MATRIZ
 Complemento: **PRAÇA DA MATRIZ, PALÁCIO ENTRE RIOS - CENTRO**
 Cidade: **BATURITÉ**

CPF/CNPJ: **07.387.343/0001-08**
 Nº: **S/N**
 Bairro: **CENTRO**
 UF: **CE**
 CEP: **62760000**

Contrato: **Não especificado** Celebrado em:
 Valor: **R\$ 5.700,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA JUCÁ DO JOSÉ VILAR
 Complemento: **PRAÇA CANDEIA DO JUCÁ DO JOSÉ VILAR - ZONA RURAL**
 Cidade: **BATURITÉ**
 Data de Início: **20/07/2022**
 Finalidade: **Infraestrutura**
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ**

Nº: **S/N**
 Bairro: **JUCA DO JOSÉ VILAR**
 UF: **CE**
 CEP: **62760000**
 Coordenadas Geográficas: **-4.331328, -36.878956**
 Código: **Não Especificado**
 CPF/CNPJ: **07.387.343/0001-08**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1 1.1.1 - DE ALVENARIA	439,15	m2
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1 1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS	439,15	m2
18 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	439,15	m2
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS	439,15	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA JUCÁ DO JOSÉ VILAR, BATURITÉ/CE

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima


ANTONIO CLAUDINEY DE SOUSA BARBOSA - CPF: 072.278.693-00

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - CNPJ: 07.387.343/0001-08

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78** Registrada em: **27/07/2022** Valor pago: **R\$ 88,78** Nosso Número: **8215529666**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.stac.com.br/publico/>, com a chave: Y64ZC
 Impresso em: 18/08/2022 às 11:48:22 por: ip: 138.99.95.26





(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

ANEXO II – MODELO DE APRESENTA O DE CARTA-PROPOSTA

Local e data

 

Prefeitura Municipal de Baturit 
Comiss o Permanente de Licita o
Baturit /CE.

REF.: TOMADA DE PRE OS N  1708.02/2022

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PRE OS N  1708.02/2022**, cujo objeto   a **URBANIZA O DA PRA A DA COMUNIDADE DO JUC , NO MUNIC PIO DE BATURIT /CE, CONFORME PROJETO B SICO**, pelo pre o global de R\$ _____ (_____).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licita o, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convoca o, indicando para esse fim o(a) Sr(a). _____, portador(a) da carteira de Identidade n  _____ e CPF n  _____, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta   de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licita o.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execu o dos servi os objeto deste Edital e que ser o executados conforme exig ncia edital cia e contratual, e que ser o iniciados dentro do prazo de at  10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Servi o.

Atenciosamente,

Carimbo da Empresa e assinatura do(a) representante.



ANEXO III - MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 1708.02/2022

OBJETO: URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DO JUCÁ, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

01. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

DESCRIÇÃO:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	UNID	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
VALOR GLOBAL					

02. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO:

ITEM	DESCRIÇÃO	P. TOTAL	%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
...									
	TOTAL PARCIAL								
	TOTAL ACUMULADO								

_____ - CE, ____ de _____ de _____.

FIRMA PROPONENTE / CNPJ

REPRESENTANTE LEGAL / CPF