



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
OBRA::	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DO JUCÁ	DATA :	08/09/2022	BDI :	24,52%
DESCRIÇÃO::	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DO JUCÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL::	BATURITÉ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE::	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
UNIDADES::	1.0und	SIURB	2021/01 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%
VALOR POR UNIDADE::	R\$ 65.554,60				REF.
					05/2021
					10/2021
					04/2021

C3130 - AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)					
Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	86,99
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01388889	282,41
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00069444	75,83
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01319444	239,30
TOTAL Equipamento:					7,13
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02777778	15,55
TOTAL Mão de Obra:					0,43
VALOR:					7,56
VALOR ENCARGOS:					INCLUSO
VALOR BDI (24.52%):					1,85
VALOR COM BDI:					9,41

I2753 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	25,30
TOTAL Mão de Obra:					25,30
VALOR:					25,30
VALOR ENCARGOS:					INCLUSO
VALOR BDI (24.52%):					6,20
VALOR COM BDI:					31,50

I0594 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) (H)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	25,30
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	28,66170000	1,00
12702	JUROS	SEINFRA	H	2,54730000	1,00
TOTAL Material:					56,51
VALOR:					56,51
VALOR ENCARGOS:					INCLUSO
VALOR BDI (24.52%):					13,86
VALOR COM BDI:					70,37

I2781 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	1,00000000	25,30
TOTAL Mão de Obra:					25,30
VALOR:					25,30
VALOR ENCARGOS:					INCLUSO
VALOR BDI (24.52%):					6,20
VALOR COM BDI:					31,50

I0618 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) (H)					
--	--	--	--	--	--

Osley Braga Dias Simões
CPF: 366.411.623-20
ENERGY CLEAN SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 36.573.680/0001-80

ENERGY CLEAN SERVIÇOS LTDA
CNPJ 36.573.680/0001-80
Paulo Sérgio Leite Mourão
CREA 11.418-D/CE Resp.Tec



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
OBRA::	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DO JUCÁ	DATA :	08/09/2022	BDI :	24,52%
DESCRIÇÃO::	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DO JUCÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL::	BATURITÉ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE::	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
UNIDADES::	1,0und	SIURB	2021/01 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%
VALOR POR UNIDADE::	R\$ 65.554,60				
					REF.
					05/2021
					10/2021
					04/2021

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	25,30	25,30
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	145,73390000	1,00	145,73
I2702	JUROS	SEINFRA	H	12,79220000	1,00	12,79
TOTAL Material:						183,83
VALOR:						183,83
VALOR ENCARGOS:						INCLUSO
VALOR BDI (24.52%):						45,08
VALOR COM BDI:						228,91

I2792 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	1,00000000	18,74	18,74
TOTAL Mão de Obra:						18,74
VALOR:						18,74
VALOR ENCARGOS:						INCLUSO
VALOR BDI (24.52%):						4,60
VALOR COM BDI:						23,34

I0626 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	18,74	18,74
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	6,22530000	1,00	6,23
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,55330000	1,00	0,55
TOTAL Material:						25,52
VALOR:						25,52
VALOR ENCARGOS:						INCLUSO
VALOR BDI (24.52%):						6,26
VALOR COM BDI:						31,78

I2752 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	16,65000000	4,09	68,10
TOTAL Material:						68,10
VALOR:						68,10
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR BDI (24.52%):						16,70
VALOR COM BDI:						84,80

I0708 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	25,30	25,30
I2752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	68,10	68,10
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	28,66170000	1,00	28,66

Osley Braga Dias Simões
CPF: 366.411.623-20
ENERGY CLEAN SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 36.573.680/0001-80

ENERGY CLEAN SERVIÇOS LTDA
CNPJ 36.573.680/0001-80
Paulo Sergio Leite Mourão
CREA 11.418-D/CE Resp. Tec



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
OBRA::	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DO JUCÁ	DATA :	08/09/2022	BDI :	24,52%
DESCRIÇÃO::	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DO JUCÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL::	BATURITÉ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE::	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
UNIDADES::	1.0und	SIURB	2021/01 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%
VALOR POR UNIDADE::	R\$ 65.554,60				REF.
					05/2021
					10/2021
					04/2021

I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,54730000	1,00	2,55
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	42,99250000	1,00	42,99
					TOTAL Material:	167,60
					VALOR:	167,60
					VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
					VALOR BDI (24.52%):	41,10
					VALOR COM BDI:	208,70

I0732 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	25,30	25,30
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	145,73390000	1,00	145,73
I2702	JUROS	SEINFRA	H	12,79220000	1,00	12,79
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	194,31190000	1,00	194,31
					TOTAL Material:	378,14
					VALOR:	378,14
					VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
					VALOR BDI (24.52%):	92,72
					VALOR COM BDI:	470,86

I2791 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	4,09	110,43
					TOTAL Material:	110,43
					VALOR:	110,43
					VALOR ENCARGOS:	0,00
					VALOR BDI (24.52%):	27,08
					VALOR COM BDI:	137,51

I0740 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	18,74	18,74
I2791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	110,43	110,43
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	6,22530000	1,00	6,23
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,55330000	1,00	0,55
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	5,44720000	1,00	5,45
					TOTAL Material:	141,40
					VALOR:	141,40
					VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
					VALOR BDI (24.52%):	34,67
					VALOR COM BDI:	176,07

I2776 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	1,00000000	18,74	18,74
					TOTAL Mão de Obra:	18,74
					VALOR:	18,74

Osley Braga Dias Simões
CPF: 366.411.623-20
ENERGY CLEAN SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 36.573.680/0001-80

ENERGY CLEAN SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 36.573.680/0001-80
Paulo Sérgio Leite Mourão
CREA 11.418-D/CE Resp.Tec



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
OBRA::	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DO JUCÁ		DATA : 08/09/2022	BDI : 24,52%	
DESCRIÇÃO::	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DO JUCÁ		FORTE	VERSÃO	HORA
LOCAL::	BATURITÉ/CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
CLIENTE::	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ		SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	47,76%
UNIDADES::	1.0und		SIURB	2021/01 COM DESONERAÇÃO	99,70%
VALOR POR UNIDADE::	R\$ 65.554,60				04/2021

VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (24.52%):	4,60
VALOR COM BDI:	23,34

I0614 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	18,74	18,74
I2701 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	12,28710000	1,00	12,29
I2702 JUROS	SEINFRA	H	1,07850000	1,00	1,08
TOTAL Material:					32,11
VALOR:					32,11
VALOR ENCARGOS:					INCLUSO
VALOR BDI (24.52%):					7,87
VALOR COM BDI:					39,98

I2823 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2523 OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO	SEINFRA	H	1,00000000	18,74	18,74
TOTAL Mão de Obra:					18,74
VALOR:					18,74
VALOR ENCARGOS:					INCLUSO
VALOR BDI (24.52%):					4,60
VALOR COM BDI:					23,34

I0645 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	18,74	18,74
I2701 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	1,72850000	1,00	1,73
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,07590000	1,00	0,08
TOTAL Material:					20,54
VALOR:					20,54
VALOR ENCARGOS:					INCLUSO
VALOR BDI (24.52%):					5,04
VALOR COM BDI:					25,58

I2775 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	4,09	57,67
TOTAL Material:					57,67
VALOR:					57,67
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR BDI (24.52%):					14,14
VALOR COM BDI:					71,81

I0728 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)

Osley Braga Dias Simões
CPF: 366.411.623-20
ENERGY CLEAN SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 36.573.680/0001-80

ENERGY CLEAN SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 36.573.680/0001-80
Paulo Sérgio Leite Mourão
CREA 11.418-D/CE Resp. Tec



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
OBRA::	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DO JUCÁ	DATA :	08/09/2022	BDI :	24,52%
DESCRIÇÃO::	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DO JUCÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL::	BATURITÉ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE::	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
UNIDADES::	1.0und	SIURB	2021/01 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%
VALOR POR UNIDADE::	R\$ 65.554,60				
					REF.
					05/2021
					10/2021
					04/2021

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	18,74	18,74
I2775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	57,67	57,67
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	12,28710000	1,00	12,29
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,07850000	1,00	1,08
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	13,65230000	1,00	13,65
TOTAL Material:						103,43
VALOR:						103,43
VALOR ENCARGOS:						INCLUSO
VALOR BDI (24.52%):						25,36
VALOR COM BDI:						128,79

I0759 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	18,74	18,74
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,72850000	1,00	1,73
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,07590000	1,00	0,08
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,96030000	1,00	0,96
TOTAL Material:						21,50
VALOR:						21,50
VALOR ENCARGOS:						INCLUSO
VALOR BDI (24.52%):						5,27
VALOR COM BDI:						26,77

C3235 - ROCHA PARA BRITAGEM (M3)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	32,11	0,00
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	103,43	6,08
I0645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	20,54	0,00
I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	21,50	3,79
TOTAL Equipamento:						9,87

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	5,24	6,50
I2507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	26,04	1,30
I2568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	15,16	8,19
I2326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	5,80	0,05
I2329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	7,25	0,44
I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	613,00	0,31
TOTAL Material:						16,79

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0221	BLASTER	SEINFRA	H	0,05882353	21,83	1,28
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,58823529	15,55	9,15
TOTAL Mão de Obra:						10,43
VALOR:						37,09
VALOR ENCARGOS:						INCLUSO

Osley Braga Dias Simões
 CPF: 366.411.623-20
 ENERGY CLEAN SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 36.573.680/0001-80

ENERGY CLEAN SERVIÇOS LTDA
 CNPJ 36.573.680/0001-80
 Paulo Sérgio Leite Mourão
 CREA 11.418-D/CE Resp.Tec



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
OBRA::	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DO JUCÁ	DATA : 08/09/2022	BDI : 24,52%		
DESCRIÇÃO::	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DO JUCÁ	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL::	BATURITÉ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE::	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
UNIDADES::	1.0und	SIURB	2021/01 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%
VALOR POR UNIDADE::	R\$ 65.554,60				


VALOR BDI (24.52%):	9,09
VALOR COM BDI:	46,18

C3253 - BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,01583333	56,51	0,89
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02583333	167,60	4,33
10618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	183,83	0,00
10732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	378,14	15,76
10626	GRUPC GERADOR 145 KVA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	25,52	0,00
10740	GRUPC GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	141,40	5,89
TOTAL Equipamento:						26,87
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00040000	26.583,00	10,63
TOTAL Material:						10,63
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20833333	15,55	3,24
TOTAL Mão de Obra:						3,24
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,10000000	37,09	40,80
TOTAL Serviço:						40,80
VALOR:						81,54
VALOR ENCARGOS:						INCLUSO
VALOR BDI (24.52%):						19,99
VALOR COM BDI:						101,53

C3268 - CONCRETO FIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CH)	SEINFRA	H	0,00000000	20,73	0,00
10680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	26,41	26,41
TOTAL Equipamento:						26,41
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	0,56	142,24
TOTAL Material:						142,24
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,55	93,30
TOTAL Mão de Obra:						93,30
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,91970000	7,56	6,95
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	81,54	68,17
TOTAL Serviço:						75,12
VALOR:						337,08
VALOR ENCARGOS:						INCLUSO
VALOR BDI (24.52%):						82,65

Osley Braga Dias Simões
CPF: 366.411.623-20
ENERGY CLEAN SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 36.573.680/0001-80

ENERGY CLEAN SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 36.573.680/0001-80
Paulo Sérgio Leite Mourão
CREA 11.418-D/CE Resp.Tec



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
OBRA::	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DO JUCÁ	DATA :	08/09/2022	BDI :	24,52%
DESCRIÇÃO::	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DO JUCÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL::	BATURITÉ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE::	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
UNIDADES::	1.0und	SIURB	2021/01 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%
VALOR POR UNIDADE::	R\$ 65.554,60				

VALOR COM BDI: 419,73

C3211 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)					
Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00007519	86,99	0,01
10710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00744361	282,41	2,10
10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	75,83	0,00
10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00751880	239,30	1,80
TOTAL Equipamento:					3,91
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,01503759	15,55	0,23
TOTAL Mão de Obra:					0,23
VALOR:					4,14
VALOR ENCARGOS:					INCLUSO
VALOR BDI (24.52%):					1,02
VALOR COM BDI:					5,16

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	15,55	41,21
TOTAL Mão de Obra:					41,21
VALOR:					41,21
VALOR ENCARGOS:					INCLUSO
VALOR BDI (24.52%):					10,10
VALOR COM BDI:					51,31

I2733 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	4,09	55,62
TOTAL Material:					55,62
VALOR:					55,62
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR BDI (24.52%):					13,64
VALOR COM BDI:					69,26

I2734 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	22,87	22,87
TOTAL Mão de Obra:					22,87
VALOR:					22,87
VALOR ENCARGOS:					INCLUSO
VALOR BDI (24.52%):					5,61
VALOR COM BDI:					28,48

I0705 - CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) (H)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Osley Braga Dias Simões
 CPF: 366.411.623-20
 ENERGY CLEAN SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 36.573.680/0001-80

(Handwritten signature)

ENERGY CLEAN SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 36.573.680/0001-80
 Paulo Sérgio Leite Mourão
 CREA 11.413-D/CE Resp.Tec



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
OBRA::	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DO JUCÁ	DATA :	08/09/2022	BDI :	24,52%
DESCRIÇÃO::	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DO JUCÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL::	BATURITE/CE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE::	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
UNIDADES::	1,0und	SIURB	2021/01 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%
VALOR POR UNIDADE::	R\$ 65.554,60				

12734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	22,87	22,87
12733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	55,62	55,62
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	18,32090000	1,00	18,32
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,99010000	1,00	1,99
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	27,48130000	1,00	27,48
					TOTAL Material:	126,29
					VALOR:	126,29
					VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
					VALOR BDI (24.52%):	30,97
					VALOR COM BDI:	157,26

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	67,50	52,52	
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	76,19	73,58	
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,56	123,20	
					TOTAL Material:	249,30
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,55	155,50	
					TOTAL Mão de Obra:	155,50
					VALOR:	404,80
					VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
					VALOR BDI (24.52%):	99,26
					VALOR COM BDI:	504,06

C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI ELEVACÃO (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,77	41,54	
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,55	93,30	
					TOTAL Mão de Obra:	134,84
					VALOR:	134,84
					VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
					VALOR BDI (24.52%):	33,06
					VALOR COM BDI:	167,90

C4964 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 740KG (UN)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GLINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	1,25000000	126,29	157,86	
					TOTAL Equipamento:	157,86
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
19461 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 740KG	SEINFRA	UN	1,00000000	865,35	865,35	
					TOTAL Material:	865,35
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

Osley Braga Dias Simões
CPF: 366.411.623-20
ENERGY CLEAN SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 36.573.680/0001-80

ENERGY CLEAN SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 36.573.680/0001-80
Paulo Sérgio Leite Mourão
CREA 11.418-D/CE Resp.Tec



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
OBRA::	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DO JUCÁ	DATA :	08/09/2022	BDI :	24,52%
DESCRIÇÃO::	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DO JUCÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL::	BATURITÉ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE::	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
UNIDADES::	1.0und	SIURB	2021/01 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%
VALOR POR UNIDADE::	RS 65.554,60				
					REF.
					05/2021
					10/2021
					04/2021

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,55	38,88	
						TOTAL Mão de Obra:	38,88
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,35000000	404,80	141,68	
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,50000000	41,21	20,61	
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,35000000	134,84	47,19	
						TOTAL Serviço:	209,48
						VALOR:	1.271,56
						VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
						VALOR BDI (24.52%):	311,79
						VALOR COM BDI:	1.583,35

12714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)							
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	18,74	18,74	
						TOTAL Mão de Obra:	18,74
						VALOR:	18,74
						VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
						VALOR BDI (24.52%):	4,60
						VALOR COM BDI:	23,34

10682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)							
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	18,74	18,74	
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	2,26540000	1,00	2,27	
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,11300000	1,00	0,11	
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	1,00	1,19	
						TOTAL Material:	22,31
						VALOR:	22,31
						VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
						VALOR BDI (24.52%):	5,47
						VALOR COM BDI:	27,78

C0839 - CONCRETO P/MBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)							
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	22,31	15,93	
						TOTAL Equipamento:	15,93
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,89710000	67,50	60,55	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	282,00000000	0,56	157,92	
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	73,90	61,78	
						TOTAL Material:	280,25
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,55	93,30	
						TOTAL Mão de Obra:	93,30
						VALOR:	389,48

Osley Braga Dias Simões
CPF: 366.411.623-20
ENERGY CLEAN SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 36.573.680/0001-80

ENERGY CLEAN SERVIÇOS LTDA
CNPJ 36.573.680/0001-80
Paulo Sérgio Leite Mourão
CREA 11.418-D/CE Resp.Tec



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
OBRA::	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DO JUCÁ		DATA : 08/09/2022	BDI : 24,52%	
DESCRIÇÃO::	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DO JUCÁ		FORNTE	VERSÃO	HORA
LOCAL::	BATURITÉ/CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
CLIENTE::	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ		SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	47,76%
UNIDADES::	1.0und		SIURB	2021/01 COM DESONERAÇÃO	99,70%
VALOR POR UNIDADE::	R\$ 65.554,60				REF.
					05/2021
					10/2021
					04/2021

VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (24.52%):	95,50
VALOR COM BDI:	484,98

C0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04130000	67,50	2,79
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,19000000	1,10	6,81
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,19000000	0,56	3,47
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,00000000	0,68	31,96
TOTAL Material:					45,03

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	20,77	31,16
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,84000000	15,55	28,61
TOTAL Mão de Obra:					59,77
VALOR:					104,79
VALOR ENCARGOS:					INCLUSO
VALOR BDI (24.52%):					25,69
VALOR COM BDI:					130,48

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	67,50	0,41
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,56	1,36
TOTAL Material:					1,77

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,77	2,08
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,55	2,33
TOTAL Mão de Obra:					4,41
VALOR:					6,18
VALOR ENCARGOS:					INCLUSO
VALOR BDI (24.52%):					1,52
VALOR COM BDI:					7,70

C0782 - CHAPISCO MECÂNICO DE ADORNO (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01150000	67,50	0,78
I0800 CIMENTO COLANTE	SEINFRA	KG	2,75000000	0,70	1,93
TOTAL Material:					2,71

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,77	6,23
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,55	7,78
TOTAL Mão de Obra:					14,01
VALOR:					16,71
VALOR ENCARGOS:					INCLUSO
VALOR BDI (24.52%):					4,10

Osley Braga Dias Simões
CPF: 366.411.623-20
ENERGY CLEAN SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 36.573.680/0001-80

ENERGY CLEAN SERVIÇOS LTDA
CNPJ 36.573.680/0001-80
Paulo Sérgio Leite Mourão
CREA 11.418-D/CE Resp.Tec



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
OBRA::	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DO JUCÁ	DATA :	08/09/2022	BDI :	24,52%
DESCRIÇÃO::	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DO JUCÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL::	BATURITÉ/CE	SEINFRA	027.º COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE::	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
UNIDADES::	1.0unc	SIURB	2021/01 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%
VALOR POR UNIDADE::	R\$ 65.554,60				

VALOR COM BDI: 20,81

C1212 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1.5:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	67,50	1,64
I0442 CAL V.RGEM EM PO	SEINFRA	KG	2,24000000	0,69	1,55
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,24000000	0,56	1,81
TOTAL Material:					5,00
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,77	12,46
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,86000000	15,55	13,37
TOTAL Mão de Obra:					25,83
VALOR:					30,84
VALOR ENCARGOS:					INCLUSO
VALOR BDI (24.52%):					7,56
VALOR COM BDI:					38,40

Osley Braga Dias Simões
 CPF: 366.411.623-20
 ENERGY CLEAN SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 36.573.680/0001-80

ENERGY CLEAN SERVIÇOS LTDA
 CNPJ 36.573.680/0001-80
 Paulo Sérgio Leite Mourão
 CREA 11.418-D/CE Resp.Tec



COMPOSIÇÃO DO BDI						
OBRA::	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DO JUCÁ	DATA : 08/09/2022	BDI : 24,52%			
DESCRIÇÃO::	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DO JUCÁ	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL::	BATURITÉ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE::	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
UNIDADES::	1.0und	SIURB	2021/01 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	04/2021
VALOR POR UNIDADE::	R\$ 65.554,60					


COD	DESCRIÇÃO	%
-----	-----------	---

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
TOTAL		6,96

Despesas Indiretas		
DF	Despesas financeiras	1,15
AC	Administração central	3,00
R	Riscos	0,97
TOTAL		5,12

T Impostos		
	COFINS	3,00
	ISSQN	1,50
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
TOTAL		9,65

BDI = 24,52%
 $(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-T)-1$


 Osley Braga Dias Simões
 CPF: 366.411.623-20
 ENERGY CLEAN SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 36.573.680/0001-80





 ENERGY CLEAN SERVIÇOS LTDA
 CNPJ 36.573.680/0001-80
 Paulo Sérgio Leite Mourão
 CREA 11.418-D/CE Resp.Tec



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRAS::	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DO JUCÁ	DATA : 09/09/2022	BDI : 24,52%
DESCRIÇÃO::	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DO JUCÁ	FORTE	VERSÃO
LOCAL::	BATURITÉ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE::	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES::	1 Und	SIURB	2021/01 COM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE::	R\$ 65.554,60	HORA	MES
		REF.	
		83,85%	47,76%
		83,85%	47,76%
		130,27%	99,70%
		05/2021	
		10/2021	
		04/2021	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	Previdencia Social	0,00	20,00
A2	FGTS	8,00	8,00
A3	Salário Educação	2,50	2,50
A4	SESI	1,50	1,50
A5	SENAI	1,00	1,00
A6	SEBRAE	0,60	0,60
A7	INCRA	0,20	0,20
A8	Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS)	3,00	3,00
A9	SECONC	1,00	1,00
	TOTAL	17,80	37,80

B	GRUPO B		
B1	13º Salário	10,97	12,65
B2	Férias	0,00	16,87
B3	Faltas Abonadas Legalmente	0,73	0,84
B4	Aviso Prévio	0,00	1,04
B5	Auxílio Enfermidade	0,23	0,27
B6	Licença Maternidade	0,24	0,28
B7	Descanso semanal remunerado (DSR)	17,50	0,00
B8	Feriados que coincidem com dias úteis	3,86	0,00
B9	Dias de Chuva e outras dificuldades	1,49	0,00
B10	Acidente de Trabalho	2,59	0,00
	TOTAL	37,61	31,95

C	GRUPO C		
C1	Depósito por despedida sem justa causa	5,50	5,36
C2	Férias indenizadas	14,62	0,00
C3	Aviso prévio indenizado	13,36	0,00
C4	Indenização Adicional (Lei 7.238 / 84)	1,11	1,05
	TOTAL	34,59	6,41

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	6,69	12,08
	TOTAL	6,69	12,08

E	GRUPO E		
E1	Vale refeição	22,53	9,01
E2	Vale transporte	8,96	1,99
E3	Seguro de vida coletivo	1,16	0,46
E4	EPI's	0,93	0,00
	TOTAL	33,58	11,46

Horista = 130,27%
Mensalista = 99,70%
A + B + C + D + E

Osley Braga Dias Simões
CPF: 366.411.623-20
ENERGY CLEAN SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 36.573.680/0001-80

ENERGY CLEAN SERVIÇOS LTDA
CNPJ 36.573.680/0001-80
Paulo Sérgio Leite Mourão
CREA 11.419-D/CE Resp.Tec



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS						
OBRA::	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DO JUCÁ	DATA :	05/09/2022	BDI :	24,52%	
DESCRIÇÃO::	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DO JUCÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL::	BATURITÉ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
CLIENTE::	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
UNIDADES::	1.0und	SIURB	2021/01 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	04/2021
VALOR POR UNIDADE::	R\$ 65.554,60					

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
 Mensalista = 47,76%
 A + B + C + D

Osley Braga Dias Simões
 CPF: 366.411.623-20
 ENERGY CLEAN SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 36.573.680/0001-80

ENERGY CLEAN SERVIÇOS LTDA
 CNPJ 36.573.680/0001-80
 Paulo Sérgio Leite Mourão
 CREA 11.418-D/CE Resp.Tec