

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - CE

EMPRESA: ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 0806.02/2022

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE

FONTE: SEINFRA CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)/ BDI: 27,62%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA : QUANTIDADES				
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
2.1	C2872	LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA >500C M2)	HÁ	0,09
2.2	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	-
<b>03 MOVIMENTO DE TERRA</b>				
3.1	C3233	REGULARIZACAO DO SUB-LEITO	M2	914,30
<b>04 OBRAS DE DRENAGEM</b>				
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	455,00
<b>05 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>				
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				
5.1	C2896	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	936,60
<b>SARJETA</b>				
5.2	C1256	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	M3	13,38
5.3	C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	13,38
<b>06 LIMPEZA</b>				
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	914,30
23	W	ESTRADA SECUNDÁRIA 1 - FLORES		
<b>01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA</b>				
1.1	COMP 1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	0,20
<b>02 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
2.1	C2872	LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA >5000 M2)	HÁ	0,30
2.2	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	-
<b>03 MOVIMENTO DE TERRA</b>				
3.1	C3233	REGULARIZACAO DO SUB-LEITO	M2	3.005,30
<b>04 OBRAS DE DRENAGEM</b>				
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.475,00
<b>05 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>				
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				
5.1	C2896	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.078,60
<b>SARJETA</b>				
5.2	C1256	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	M3	43,98
5.3	C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	43,98
<b>06 LIMPEZA</b>				
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	3.005,30
24	X	RUA INDUSTRIAL RAIMUNDO VIANA - CONS. ESTELITA		
<b>01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA</b>				
1.1	COMP 1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	0,20
<b>02 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
2.1	C2872	LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA >5000 M2)	HÁ	0,05
2.2	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	-
<b>03 MOVIMENTO DE TERRA</b>				
3.1	C3233	REGULARIZACAO DO SUB-LEITO	M2	473,80

Rua Dois de Outubro, nº 23, Sala 1 - Parquelândia, Fortaleza/Ce - CEP:60.455-040

(85) 2180.3957 - (85)99999.2482 / altizconstrucoes@outlook.com

CNPJ: 27.960.497/0001-46

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - CE

EMPRESA: ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N° 0806.02/2022

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE

FONTE: SEINFRA CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)/ BDI: 27,62%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA : QUANTIDADES				
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
<b>04 OBRAS DE DRENAGEM</b>				
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	227,00
<b>05 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>				
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				
5.1	C2896	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	535,60
<b>SARJETA</b>				
5.2	C1256	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	M3	6,18
5.3	C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	6,18
<b>06 LIMPEZA</b>				
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	473,80
25	Y	ESTRADA DO JUCÁ		
<b>01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA</b>				
1.1	COMP 1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	0,20
<b>02 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
2.1	C2872	LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA >5000 M2)	HÁ	0,14
2.2	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	-
<b>03 MOVIMENTO DE TERRA</b>				
3.1	C3233	REGULARIZACAO DC SUB-LEITO	M2	1.394,00
<b>04 OBRAS DE DRENAGEM</b>				
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	699,00
<b>05 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>				
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				
5.1	C2896	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.428,00
<b>SARJETA</b>				
5.2	C1256	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	M3	20,40
5.3	C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	20,40
<b>06 LIMPEZA</b>				
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	1.394,00
26	Z	RUA JOSÉ ROCINHO - POMPEU		
<b>01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA</b>				
1.1	COMP 1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	0,20
<b>02 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
2.1	C2872	LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA >5000 M2)	HÁ	0,06
2.2	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	-
<b>03 MOVIMENTO DE TERRA</b>				
3.1	C3233	REGULARIZACAO DC SUB-LEITO	M2	561,00
<b>04 OBRAS DE DRENAGEM</b>				
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	243,00
<b>05 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>				
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				

Rua Dois de Outubro, nº 23, Sala 1 - Parquelândia, Fortaleza/Ce - CEP:60.455-040

(85) 2180.3957 - (85)99999.2482 / altizconstrucoes@outlook.com

CNPJ: 27.960.497/0001-46

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - CE

EMPRESA: ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N° 0806.02/2022

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE

FONTE: SEINFRA CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)/ BDI: 27,62%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA : QUANTIDADES				
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
5.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	682,00
<b>SARJETA</b>				
5.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	6,60
5.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	6,60
<b>06 LIMPEZA</b>				
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	561,00
<b>27 AA RUA DÁRIO COSTA - POMPEU</b>				
<b>01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA</b>				
1.1	COMP 1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	0,20
<b>02 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
2.1	C2872	LOCALIZAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HÁ	0,06
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-
<b>03 MOVIMENTO DE TERRA</b>				
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	561,00
<b>04 OBRAS DE DRENAGEM</b>				
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	243,00
<b>05 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>				
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				
5.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	682,00
<b>SARJETA</b>				
5.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	6,60
5.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	6,60
<b>06 LIMPEZA</b>				
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	561,00
<b>28 AB RUA FCO POMPEU DA SILVEIRA - POMPEU</b>				
<b>01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA</b>				
1.1	COMP 1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	0,20
<b>02 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
2.1	C2872	LOCALIZAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HÁ	0,07
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-
<b>03 MOVIMENTO DE TERRA</b>				
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	673,20
<b>04 OBRAS DE DRENAGEM</b>				
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	287,00
<b>05 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>				
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				
5.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	818,40
<b>SARJETA</b>				
5.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	7,92
5.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	7,92

Rua Dois de Outubro, nº 23, Sala 1 - Parquelândia, Fortaleza/Ce - CEP:60.455-040

(85) 2180.3957 - (85)99999.2482 / altizconstrucoes@outlook.com

CNPJ: 27.960.497/0001-46

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - CE

EMPRESA: ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 0806.02/2022

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE

FONTE: SEINFRA CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)/ BDI: 27,62%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA : QUANTIDADES				
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
<b>06 LIMPEZA</b>				
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	673,20
<b>29 AC RUA ODETE POMPEU - POMPEU</b>				
<b>01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA</b>				
1.1	COMP 1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	0,15
<b>02 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
2.1	C2872	LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA >5000 M2)	HÁ	0,07
2.2	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	-
<b>03 MOVIMENTO DE TERRA</b>				
3.1	C3233	REGULARIZACAO DO SUB-LEITO	M2	693,60
<b>04 OBRAS DE DRENAGEM</b>				
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	281,00
<b>05 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>				
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				
5.1	C2896	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	843,20
<b>SARJETA</b>				
5.2	C1256	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	M3	8,16
5.3	C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	8,16
<b>06 LIMPEZA</b>				
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	693,60
<b>30 AD RUA PAULO VICTOR DE SOUZA - AREIAS</b>				
<b>01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA</b>				
1.1	COMP 1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	0,15
<b>02 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
2.1	C2872	LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA >5000 M2)	HÁ	0,11
2.2	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	-
<b>03 MOVIMENTO DE TERRA</b>				
3.1	C3233	REGULARIZACAO DO SUB-LEITO	M2	1.139,80
<b>04 OBRAS DE DRENAGEM</b>				
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	575,00
<b>05 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>				
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				
5.1	C2896	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.167,60
<b>SARJETA</b>				
5.2	C1256	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	M3	16,68
5.3	C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	16,68
<b>06 LIMPEZA</b>				
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	1.139,80
<b>31 AE TV SDO 01 - LAJES</b>				
<b>01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA</b>				
1.1	COMP 1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	0,05

Rua Dois de Outubro, nº 23, Sala 1 - Parquelândia, Fortaleza/Ce - CEP:60.455-040

(85) 2180.3957 - (85)99999.2482 / altizconstrucoes@outlook.com

CNPJ: 27.960.497/0001-46

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - CE

EMPRESA: ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI


EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 0805.02/2022

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE

FONTE: SEINFRA CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)/ BDI: 27,62%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA : QUANTIDADES				
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
<b>02 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
2.1	C2872	LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICC (AREA >5000 M2)	HÁ	0,02
2.2	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	-
<b>03 MOVIMENTO DE TERRA</b>				
3.1	C3233	REGULARIZACAO DO SUB-LEITO	M2	213,20
<b>04 OBRAS DE DRENAGEM</b>				
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	123,00
<b>05 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>				
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				
5.1	C2896	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	218,40
<b>SARJETA</b>				
5.2	C1256	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	M3	3,12
5.3	C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	3,12
<b>06 LIMPEZA</b>				
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	213,20
32	AF	ESTRADA PRINCIPAL - EVARISTO		
<b>01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA</b>				
1.1	COMP 1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	0,20
<b>02 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
2.1	C2872	LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICC (AREA >5000 M2)	HÁ	0,24
2.2	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	-
<b>03 MOVIMENTO DE TERRA</b>				
3.1	C3233	REGULARIZACAO DO SUB-LEITO	M2	2.423,10
<b>04 OBRAS DE DRENAGEM</b>				
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.201,00
<b>05 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>				
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				
5.1	C2896	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.482,20
<b>SARJETA</b>				
5.2	C1256	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	M3	35,46
5.3	C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	35,46
<b>06 LIMPEZA</b>				
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	2.423,10

FORTALEZA, 24 DE JUNHO DE 2022

  
 ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 Lincoln Freire Apoliano  
 CPF: 048.150.053-70  
 Sócio Administrador

  
 Rodrigo Viana Batista  
 Engenheiro Civil  
 Crea No. 14.753-DICE  
 RNP: 060030938-0  
 CPF: 580.389.733-72

Rua Dois de Outubro, nº 23, Sala 1 - Parquelândia, Fortaleza/Ce - CEP:60.455-040

(85) 2180.3957 - (85)99999.2482 / altizconstrucoes@outlook.com

CNPJ: 27.960.497/0001-46



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - CE  
 EMPRESA: ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI  
 EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N° 0806.02/2022  
 OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE  
 FONTE: SEINFRA CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)/ BDI: 27,62%

PLANILHA - CALCULO DA ADMINISTRAÇÃO						
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	PREÇO UNIT. SEM B.D.I	VALOR TOTAL COM B.D.I
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						
<b>01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA</b>						
1.1	COMP 1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	0,00		R\$ -
<b>02 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
2.1	C2872	LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA >5000 M2)	HA	4,02	362,09	R\$ 1.455,60
2.2	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	12,00	115,10	R\$ 1.381,20
<b>03 MOVIMENTO DE TERRA</b>						
3.1	C3233	REGULARIZACAO DO SUB-LEITO	M2	40.246,56	1,62	R\$ 65.199,43
<b>04 OBRAS DE DRENAGEM</b>						
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	17.617,96	18,13	R\$ 319.413,61
<b>05 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>						
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						
5.1	C2896	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	42.077,55	27,87	R\$ 1.172.701,32
<b>SARJETA</b>						
5.2	C1256	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	M3	516,74	34,63	R\$ 17.894,71
5.3	C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	516,74	308,61	R\$ 159.471,13
<b>06 LIMPEZA</b>						
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	40.246,56	0,89	R\$ 35.819,44
<b>CUSTO DA OBRA SEM B.D.I</b>						<b>R\$ 1.773.336,44</b>

ADMINISTRAÇÃO É IGUAL A 3,12% DO CUSTO DA OBRA SEM B.D. PARA 6 MESES DE OBRA :

R\$ 1.773.336,44                      3,12%                      =                      55.356,17

CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO MÊS

R\$ 55.356,17                      /                      6,00                      =                      9.226,03

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
SEINFRA	I8583	ENGENHEIRO CIVIL PLENO	HXMÊS	0,38	18.382,82	6.985,47
SEINFRA	I8590	ENCARREGADO GERAL / MESTRE DE OBRA	HXMÊS	0,38	5.868,92	2.230,19
					<b>TOTAL SIMPLES</b>	<b>9.215,66</b>
					<b>TOTAL P/6 MESES</b>	<b>55.293,96</b>
					<b>FRAÇÃO DE 100%</b>	<b>552,94</b>
					<b>BDI (27,62%)</b>	<b>152,72</b>
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 705,66</b>

FORTALEZA, 24 DE JUNHO DE 2022

  
 ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 Lincoln Freire Apoliano  
 CPF: 48.150.053-70  
 Sócio Administrador

  
 Rodrigo Viana Batista  
 Engenheiro Civil  
 Crea N°: 44.753-D/CE  
 RNP: 060030938-0  
 CPF: 580.389.733-72

Rua Dois de Outubro, nº 23, Sala 1 - Parquelândia, Fortaleza/Ce - CEP: 60.455-040

(85) 2180.3957 - (85) 99999.2482 / altizconstrucoes@outlook.com

CNPJ: 27.960.497/0001-46

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATORITÉ - CE

EMPRESA: ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N° 0806.02/2022

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BATORITÉ/CE

FONTE: SEINFRA CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)/ BDI: 27,62%

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO**

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>2.1</b>	<b>LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA &gt;5000 M2)</b>		<b>HA</b>	<b>30/03/2021</b>		
1	0110037	AJUDANTE	H	3,0395455	16,77	50,97
1	0112382	NIVELADOR	H	3,0400000	24,86	75,57
1	0112445	TOPOGRÁFO	H	3,8000000	30,34	115,29
		Sub-Total de Mão de Obra				241,83
3	0310700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	2,0000000	57,03	114,06
3	0310758	NÍVEL (CHP)	H	4,0000000	0,52	2,08
3	0310775	TEODOLITO (CHP)	H	4,0000000	1,03	4,12
		Sub-Total de Equipamento				120,26
		Custo Direto Total				362,09
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				362,09
		Preço Unitário Adotado				362,09

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>2.2</b>	<b>PLACAS PADRAO DE OBRA</b>		<b>M2</b>	<b>30/03/2021</b>		
1	0112543	SERVENTE	H	1,5162000	15,59	23,64
		Sub-Total de Mão de Obra				23,64
2	0210537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200000	27,05	27,59
2	0211100	ESMALTE SINTÉTICO	L	1,0000000	18,99	18,99
2	0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000000	9,58	43,11
2	0211725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/	KG	0,1500000	11,81	1,77
		Sub-Total de Material				91,46
		Custo Direto Total				115,10
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				115,10
		Preço Unitário Adotado				115,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>3.1</b>	<b>REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO</b>		<b>M2</b>	<b>30/03/2021</b>		
1	0112543	SERVENTE	H	0,0087400	15,59	0,14
		Sub-Total de Mão de Obra				0,14
3	0310590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHI)	H	0,0011000	37,00	0,04
3	0310607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0022000	47,24	0,10
3	0310610	COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0017000	42,47	0,08
3	0310625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0004000	2,06	-
3	0310642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000000	58,20	-
3	0310667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0004000	20,79	0,01
3	0310698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHP)	H	0,0040000	121,22	0,48
3	0310721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0004000	136,46	0,05
3	0310723	COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0009000	129,95	0,12
3	0310739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0022000	3,10	0,01
3	0310756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0026000	165,95	0,43
3	0310780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0022000	74,05	0,16
		Sub-Total de Equipamento				1,48
		Custo Direto Total				1,62
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1,62
		Preço Unitário Adotado				1,62

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Rua Dois de Outubro, nº 23, Sala 1 - Parquelândia, Fortaleza/Ce - CEP:60.455-040

(85) 2180.3957 - (85)99999.2482 / altizconstrucoes@outlook.com

CNPJ: 27.960.497/0001-46

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - CE

EMPRESA: ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N° 0806.02/2022

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE

FONTE: SEINFRA CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)/ BDI: 27,62%

## COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
<b>4.1</b>	<b>BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL</b>		<b>M</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,1140000	20,77	2,37
	1 0112543	SERVENTE	H	0,1888600	15,59	2,94
		Sub-Total de Mão de Obra				5,31
	2 0212544	FORMA METALICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000000	2,61	2,61
		Sub-Total de Material				2,61
		Serviços Auxiliares				
	A C0588	CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL	M2	0,2500000	3,42	0,86
	A C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE LA.CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	0,0150000	31,40	0,47
	A C3211	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370000	3,14	0,12
	A C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340000	257,50	8,76
		Total de Serviços Auxiliares				10,21
		Custo Direto Total				18,13
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				18,13
		Preço Unitário Adotado				18,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>5.1</b>	<b>PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRI</b>		<b>M2</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0110445	CALCETEIRO	H	0,2280000	20,77	4,74
	1 0112543	SERVENTE	H	0,4553160	15,59	7,10
		Sub-Total de Mão de Obra				11,84
	2 0210111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500000	46,27	6,94
	2 0211600	PEDRA DE MAO (RACHAO)	M3	0,1500000	50,21	7,53
		Sub-Total de Material				14,47
	3 0310724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 (CHP)	H	0,0500000	18,30	0,92
	3 0310726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100000	63,79	0,64
		Sub-Total de Equipamento				1,56
		Custo Direto Total				27,87
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				27,87
		Preço Unitário Adotado				27,87

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>5.2</b>	<b>ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M</b>		<b>M3</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0112543	SERVENTE	H	2,2211000	15,59	34,63
		Sub-Total de Mão de Obra				34,63
		Custo Direto Total				34,63
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				34,63
		Preço Unitário Adotado				34,63

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>5.3</b>	<b>CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL</b>		<b>M3</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0112543	SERVENTE	H	7,5806200	15,59	118,18
		Sub-Total de Mão de Obra				118,18
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,7780000	51,30	39,91
	2 0210280	BRITA	M3	0,9658000	57,90	55,92
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000000	0,43	94,60
		Sub-Total de Material				190,43

Rua Dois de Outubro, nº 23, Sala 1 - Parquelândia, Fortaleza/Ce - CEP:60.455-040

(85) 2180.3957 - (85)99999.2482 / altizconstrucoes@outlook.com

CNPJ: 27.960.497/0001-46



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - CE

EMPRESA: ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 0806.02/2022

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE

FONTE: SEINFRA CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)/ BDI: 27,62%

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO**

		Custo Direto Total				308,61
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Ccomposição				308,61
		Preço Unitário Adotado				308,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>6.1</b>		<b>LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA</b>	<b>M2</b>	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0570000	15,59	0,89
		Sub-Total de Mão de Obra				0,89
		Custo Direto Total				0,89
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Ccomposição				0,89
		Preço Unitário Adotado				0,89

FORTALEZA, 24 DE JUNHO DE 2022


 ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 Lincoln Freire Apoliano  
 CPF: 048.150.053-70  
 Sócio Administrador


 Rodrigo Viana Batista  
 Engenheiro Civil  
 Crea Nº: 14.753-D/CE  
 RNP: 060030938-0  
 CPF: 580.389.733-72

Rua Dois de Outubro, nº 23, Sala 1 - Parquelândia, Fortaleza/Ce - CEP: 60.455-040

(85) 2180.3957 - (85) 99999.2482 / altizconstrucoes@outlook.com

CNPJ: 27.960.497/0001-46

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - CE

EMPRESA: ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 0806.02/2022

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE

FONTE: SEINFRA CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)/ BDI: 27,62%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C0588</b>		<b>CAIACA EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL</b>	<b>M2</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0112395	PINTOR	H	0,1520000	20,77	3,16
		Sub-Total de Mão de Obra				3,16
	2 0212496	SUPERCAL	KG	0,3000000	0,87	0,26
		Sub-Total de Material				0,26
		Custo Direto Total				3,42
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3,42
		Preço Unitário Acolado				3,42

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C2784</b>		<b>ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATE 1.50m</b>	<b>M3</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0112543	SERVENTE	H	2,0140000	15,59	31,40
		Sub-Total de Mão de Obra				31,40
		Custo Direto Total				31,40
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				31,40
		Preço Unitário Acolado				31,40

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C3211</b>		<b>ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA</b>	<b>M3</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0114000	15,59	0,18
		Sub-Total de Mão de Obra				0,18
	3 0310596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0001000	66,11	0,01
	3 0310666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0000000	57,63	-
	3 0310710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0074000	214,63	1,59
	3 0310779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0075000	181,87	1,36
		Sub-Total de Equipamento				2,96
		Custo Direto Total				3,14
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3,14
		Preço Unitário Acolado				3,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C3268</b>		<b>CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)</b>	<b>M3</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0112543	SERVENTE	H	4,5600000	15,59	71,09
		Sub-Total de Mão de Obra				71,09
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	254,0000000	0,43	109,22
		Sub-Total de Material				109,22
	3 0310566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	0,0000000	15,80	-
	3 0310680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	1,0000000	20,07	20,07
		Sub-Total de Equipamento				20,07
		Serviços Auxiliares				
	A C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	0,9197000	5,75	5,29
	A C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,8360000	62,00	51,83
		Total de Serviços Auxiliares				57,12
		Custo Direto Total				257,50
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				257,50
		Preço Unitário Adotado				257,50

Rua Dois de Outubro, nº 23, Sala 1 - Parquelândia, Fortaleza/Ce - CEP:60.455-040

(85) 2180.3957 - (85)99999.2482 / altizconstrucoes@outlook.com

CNPJ: 27.960.497/001-46

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - CE

EMPRESA: ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 0806.02/2022

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE

FONTE: SEINFRA CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)/ BDI: 27,62%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C3130</b>	<b>AREIA DE RIO - EXTRACAO</b>		<b>M3</b>	<b>30/03/2021</b>		
1	0112543	SERVENTE	H	0,0211280	15,59	0,33
		Sub-Total de Mão de Obra				0,33
3	0310596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0000000	66,11	-
3	0310666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0007000	57,63	0,04
3	0310710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0139000	214,63	2,98
3	0310779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0132000	181,87	2,40
		Sub-Total de Equipamento				5,42
		Custo Direto Total				5,75
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				5,75
		Preço Unitário Adotado				5,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C3253</b>	<b>BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS</b>		<b>M3</b>	<b>30/03/2021</b>		
1	0112543	SERVENTE	H	0,1583080	15,59	2,47
		Sub-Total de Mão de Obra				2,47
2	0212528	PECAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,0004000	20.203,08	8,08
		Sub-Total de Material				8,08
3	0310594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,0158000	42,95	0,68
3	0310618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M <sup>3</sup> /H (CHI)	H	0,0000000	139,71	-
3	0310626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	0,0000000	19,39	-
3	0310708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0258000	127,38	3,29
3	0310732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M <sup>3</sup> /H (CHP)	H	0,0417000	287,38	11,98
3	0310740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	0,0417000	107,46	4,48
		Sub-Total de Equipamento				20,43
		Serviços Auxiliares				
A	C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	M3	1,1000000	28,20	31,02
		Total de Serviços Auxiliares				31,02
		Custo Direto Total				62,00
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				62,00
		Preço Unitário Adotado				62,00

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C3235</b>	<b>ROCHA PARA BRITAGEM</b>		<b>M3</b>	<b>30/03/2021</b>		
1	0110221	BLASTER	H	0,0446880	21,83	0,98
1	0112543	SERVENTE	H	0,4470320	15,59	6,97
		Sub-Total de Mão de Obra				7,95
2	0210860	CORDEL DETONANTE	M	1,2400000	3,98	4,94
2	0212326	ESPOLETA	UN	0,0090000	4,41	0,04
2	0212329	ESTOPIM	M	0,0600000	5,51	0,33
2	0212507	DINAMITE 60%	KG	0,0500000	19,79	0,99
2	0212535	SERIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,0005000	465,88	0,23
2	0212568	DINAMITE GRANULADA	KG	0,5400000	11,52	6,22
		Sub-Total de Material				12,75
3	0310614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H	0,0000000	24,40	-
3	0310645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	H	0,0000000	15,61	-
3	0310728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,0588000	78,60	4,62
3	0310759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H	0,1765000	16,34	2,88
		Sub-Total de Equipamento				7,50
		Custo Direto Total				28,20
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				28,20
		Preço Unitário Adotado				28,20

Local e Data

FORTALEZA, 24 DE JUNHO DE 2022

ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Lincoln Freire Apoliano

CPF: 048.150.063/70

Sócio Administrador

Rua Dois de Outubro, nº 23, Sala 1 - Parque J. P. França/Ce - CEP: 60.455-040

(85) 2180.3957 - (85) 99999.2482 / altizconstrucoes@outlook.com

CNPJ: 27.960.497/001-46



*[Handwritten signature]*



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - CE  
 EMPRESA: ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI  
 EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N° 0806.02/2022  
 OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE  
 FONTE: SEINFRA CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%(HORA) E 47,76%(IMES) / BDI: 27,62%

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

ITEM	DIS. DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	VALOR (R\$)	PERÍODO			PERÍODO			PERÍODO			PERÍODO		
			DIAS	VALOR	%	DIAS	VALOR	%	DIAS	VALOR	%	DIAS	VALOR	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA	70.566,00	R\$ 11.763,35	16,67%	R\$ 11.763,35	16,67%	R\$ 11.763,35	16,67%	R\$ 11.756,30	16,66%	R\$ 11.763,35	16,67%	R\$ 11.756,30	16,66%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.620,32	R\$ 603,51	16,67%	R\$ 603,51	16,67%	R\$ 603,15	16,66%	R\$ 603,15	16,66%	R\$ 603,51	16,67%	R\$ 603,15	16,66%
3	MOVIMENTO DE TERRA	83.310,38	R\$ 13.887,84	16,67%	R\$ 13.887,84	16,67%	R\$ 13.879,51	16,66%	R\$ 13.879,51	16,66%	R\$ 13.887,84	16,67%	R\$ 13.879,51	16,66%
4	OBRAS DE DRENAGEM	407.679,59	R\$ 67.960,19	16,67%	R\$ 67.960,19	16,67%	R\$ 67.919,42	16,66%	R\$ 67.919,42	16,66%	R\$ 67.960,19	16,67%	R\$ 67.919,42	16,66%
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	1.723.051,24	R\$ 287.232,64	16,67%	R\$ 287.232,64	16,67%	R\$ 287.060,34	16,66%	R\$ 287.060,34	16,66%	R\$ 287.232,64	16,67%	R\$ 287.060,34	16,66%
6	LIMPEZA	45.881,08	R\$ 7.648,38	16,67%	R\$ 7.648,38	16,67%	R\$ 7.643,79	16,66%	R\$ 7.643,79	16,66%	R\$ 7.648,38	16,67%	R\$ 7.643,79	16,66%
TOTAL GERAL COM B.D.I		2.334.108,61	R\$ 389.095,91	16,67%	R\$ 389.095,91	16,67%	R\$ 388.862,49	16,66%	R\$ 388.862,49	16,66%	R\$ 389.095,91	16,67%	R\$ 388.862,49	16,66%
TOTAL GERAL ACUMULADO COM B.D.I		2.334.108,61	R\$ 389.095,91	16,67%	R\$ 778.191,81	33,34%	R\$ 1.167.287,72	50,01%	R\$ 1.556.150,21	66,57%	R\$ 1.945.246,12	83,34%	R\$ 2.334.108,61	100,00%

FORTALEZA, 24 DE JUNHO DE 2022

*[Handwritten signature]*  
 ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 Lincoln Freire Apoliano  
 CPF:048.150.053-70  
 Sócio Administrador

*[Handwritten signature]*  
 Rodrigo Viana Batista  
 Engenheiro Civil  
 Crea N°: 14.17533-D/CE  
 RNP: 069033039388-0  
 CPF: 580.389.1733-72

X

*[Handwritten signature]*

Rua Dois de Outubro, nº 23, Sala 1 - Parquelândia, Fortaleza/Ce - CEP: 60.455-040

(85) 2180.3957 - (85)99999.2482 / altizconstrucoes@outlook.com

CNPJ: 27.960.497/0001-46

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - CE  
 EMPRESA: ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI  
 EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N° 0806.02/2022

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE  
 FONTE: SEINFRA CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)/ BDI: 27,62%



CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

1 Cálculo do BDI

Fórmula utilizada no cálculo do BDI:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

<b>BDI SEM DESONERAÇÃO</b>	<b>21,60%</b>
Verificar se este BDI está adequado.	

<b>O ORÇAMENTO É DESONERADO ?</b>	<b>SIM</b>
Com CPRB 4,5% BDI ADOADO É:	27,62%

FORTALEZA, 24 DE JUNHO DE 2022

PARCELA DO BDI		
CÓD	DESCRIÇÃO	%
AC	Administração central	4,67
S + G	Garantia/seguros	0,74
R	Riscos	0,97
DF	Despesas financeiras	1,21
L	Lucro	7,69
I	Impostos	4,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	1,00

ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 Lincoln Freire Apoliano  
 CPF:048.150.053-70  
 Sócio Administrador

  
 Rodrigo Viana Batista  
 Engenheiro Civil  
 Crea N°: 14.753-D/CE  
 RNP: 060030938-0  
 CPF: 580.389.733-72

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - CE

EMPRESA: ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 0806.02/2022

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE

FONTE: SEINFRA CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)/ BDI: 27,62%


TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>			
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>B</b>			
<b>GRUPO B</b>			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
<b>TOTAL</b>		<b>44,41</b>	<b>16,46</b>
<b>C</b>			
<b>GRUPO C</b>			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
<b>TOTAL</b>		<b>14,73</b>	<b>11,38</b>
<b>D</b>			
<b>GRUPO D</b>			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E	0,45	0,35
<b>TOTAL</b>		<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

HORISTA = 83,85 %

MENSALISTA = 47,76 %

A + B + C + D

FORTALEZA, 24 DE JUNHO DE 2022


 ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 Lincoln Freire Apoliano  
 CPF: 048.150.053-70  
 Sócio Administrador


 Rodrigo Viana Batista  
 Engenheiro Civil  
 Crea Nº: 14.753-DICE  
 RNP: 060030938-0  
 CPF: 580.389.733-72

Rua Dois de Outubro, nº 23, Sala 1 - Parquelândia, Fortaleza/Ce - CEP:60.455-040

(85) 2180.3957 - (85)99999.2482 / altizconstrucoes@outlook.com

CNPJ: 27.960.497/0001-46