



CARTA PROPOSTA

Quixeramobim, 29 de Junho de 2022.

À PREFEITURA MUNICÍPIO DE BATURITÉ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 0806.02/2022

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para o objeto do **EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 0806.02/2022**, cujo o objeto é **PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO**, parte integrante deste processo, pelo preço global de **R\$ 2.132.685,09 - (Dois Milhões Cento e Trinta e Dois Mil Seiscentos e Oitenta e Cinco reais e Nove centavos)**.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **LUIZ MARIO BATISTA PINHEIRO BORGES**, portador da carteira de identidade nº 99002065958 e do CPF nº 041.282.003-01, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Prazo de garantia das obras será de **05 (cinco) anos**, a contar da data de sua entrega definitiva, nos termos do disposto no art. 618 do Código Civil.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 5 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,



Luiz Mario Batista Pinheiro Borges
Engenheiro Civil – CREA/CE nº 061504579-0
Talismã Construção & Locação - CNPJ nº 29.793.820/0001-60

 <p>Talismã Construção & Locação CNPJ: 29.793.820/0001-60</p>	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA: 28/06/2022
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BATURITE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO	
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0806-02/2022	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS		



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA						72.755,00	92.850,00
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E A PLACA DE OBRA						72.755,00	92.850,00
1.1.1	COMP.BATURITE	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	%	100,00	727,55	928,50	72.755,00	92.850,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						2.564,91	3.273,37
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	4,32	401,50	512,39	1.614,03	2.059,81
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	79,24	101,13	950,88	1.213,56
3		MOVIMENTO DE TERRA						47.893,41	61.174,77
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	40.246,56	1,19	1,52	47.893,41	61.174,77
4		OBRAS DE DRENAGEM						306.376,32	390.942,53
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	17.617,96	17,39	22,19	306.376,32	390.942,53
5		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						1.194.706,58	1.524.477,05
5.1		PAVIMENTAÇÃO						1.039.736,26	1.326.705,15
5.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	42.077,55	24,71	31,53	1.039.736,26	1.326.705,15
5.2		SARJETA						164.970,32	197.771,90
5.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	516,74	45,56	58,14	23.542,67	30.043,26
5.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	516,74	254,34	324,59	131.427,65	167.728,64
6		LIMPEZA						47.088,48	59.967,37
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	40.246,56	1,17	1,49	47.088,48	59.967,37
VALOR TOTAL:								2.132.685,09	

Dois Milhões Cento e Trinta e Dois Mil Seiscientos e Oitenta e Cinco reais e Nove centavos

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA: 26/06/2022
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BATURITE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO	
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0904.02/2022	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS		




A- RUA CEL ALFREDO DUTRA - MACUÑA

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA				
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E A PLACA DE OBRA				
1.1.1	COMP.BATURITE	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,20
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	3,2	0,04
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00
3	MOVIMENTO DE TERRA				
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	447,56
4	OBRAS DE DRENAGEM				
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	276,20
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
5.1	PAVIMENTAÇÃO				
5.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	360,72
5.2	SARJETA				
5.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	8,02
5.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	8,02
6	LIMPEZA				
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	447,56

B- TRAVESSA CEL ALFREDO DUTRA - MUCUÑA

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA				
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E A PLACA DE OBRA				
1.1.1	COMP.BATURITE	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,05
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HÁ	0,01
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA				
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	115,24
4	OBRAS DE DRENAGEM				
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	77,80
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
5.1	PAVIMENTAÇÃO				
5.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	92,88
5.2	SARJETA				
5.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,06
5.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	2,06
6	LIMPEZA				
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	115,24

✕
 ✕
 N
 B
 3/48

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA: 19/02/2022		
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SATURITECE, CONFORME PROJETO BÁSICO			
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0805.02/2022			
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SATURITECE			
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS			
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	00 (SESENTA) DIAS				




C- RUA S.D.O. - MANGA

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA				
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E A PLACA DE OBRA				
1.1.1	COMP.BA"URITE	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,20
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HÁ	0,48
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA				
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	4.838,00
4	OBRAS DE DRENAGEM				
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	344,80
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
5.1	PAVIMENTAÇÃO				
5.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	4.956,00
5.2	SARJETA				
5.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	10,34
5.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	10,34
6	LIMPEZA				
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	4.838,00

D- FISCAL JOSÉ FURTADO - MANGA

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA				
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E A PLACA DE OBRA				
1.1.1	COMP.BA"URITE	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,20
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HÁ	0,04
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA				
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	425,50
4	OBRAS DE DRENAGEM				
4.1	CC365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	216,56
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
5.1	PAVIMENTAÇÃO				
5.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	435,88
5.2	SARJETA				
5.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	6,23
5.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	6,23
6	LIMPEZA				
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	425,50

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA:
			29/06/2022
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BATURITE, CONFORME PROJETO BÁSICO	
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0806/2022	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	
PRazo DE EXECUÇÃO:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS		
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS		



E- TRAVESSA S.D.O. 1 - MANGA

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA				
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E A PLACA DE OBRA				
1.1.1	COMP.BATURITE	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,20
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HÁ	0,02
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA				
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	205,00
4	OBRAS DE DRENAGEM				
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIC FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	109,00
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
5.1	PAVIMENTAÇÃO				
5.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) SOBRE COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M2	210,00
5.2	SARJETA				
5.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,00
5.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,00
6	LIMPEZA				
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISC EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	205,00


F- TRAVESSA S.D.O. 2 - MANGA

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA				
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E A PLACA DE OBRA				
1.1.1	COMP.BATURITE	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,15
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HÁ	0,02
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA				
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	205,00
4	OBRAS DE DRENAGEM				
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIC FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	109,00
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
5.1	PAVIMENTAÇÃO				
5.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) SOBRE COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M2	210,00
5.2	SARJETA				
5.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,00
5.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,00
6	LIMPEZA				
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	205,00





 5/48

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA: 29/06/2022	
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BATURITE, CONFORME PROJETO BÁSICO		
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° 0809/22/2022		
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE		
	PRazo DE EXECUÇÃO:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS		
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (SESSENTA) DIAS			



G- RUA DO TRILHO - COIÓ

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA				
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E A PLACA DE OBRA				
1.1.1	COMP.BATURITE	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,20
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AJXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HÁ	0,06
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA				
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	556,55
4	OBRAS DE DRENAGEM				
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	270,70
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
5.1	PAVIMENTAÇÃO				
5.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) SOBRE COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M2	606,20
5.2	SARJETA				
5.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	8,18
5.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	8,18
6	LIMPEZA				
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	556,55

H- BECO DA ELI - COIÓ

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA				
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E A PLACA DE OBRA				
1.1.1	COMP.BATURITE	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,20
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HÁ	0,03
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA				
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	320,00
4	OBRAS DE DRENAGEM				
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	209,00
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
5.1	PAVIMENTAÇÃO				
5.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) SOBRE COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M2	240,00
5.2	SARJETA				
5.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	6,00
5.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	6,00
6	LIMPEZA				
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	320,00

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				DATA: 20/08/2022
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BATURITE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO			
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° 0806-52/2022			
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE			
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS			
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS				



I- RUA FLÁVIO OCÉLIO - CONSELHEIRO ESTELITA


1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA				
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E A PLACA DE OBRA				
1.1.1	COMP.BATURITE	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,20
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AJXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HÁ	0,05
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA				
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	541,75
4	OBRAS DE DRENAGEM				
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	266,00
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
5.1	PAVIMENTAÇÃO				
5.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQJIRIDO) SOBRE COLCHÃO EM PÓ DE FEDRA	SEINFRA	M2	619,75
5.2	SARJETA				
5.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	7,35
5.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	7,35
6	LIMPEZA				
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	541,75

J- RUA PINTOR JOSÉ ARI - BEIRA RIO

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA				
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E A PLACA DE OBRA				
1.1.1	COMP.BATURITE	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,20
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HÁ	0,07
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA				
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	738,00
4	OBRAS DE DRENAGEM				
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	369,00
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
5.1	PAVIMENTAÇÃO				
5.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) SOBRE COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M2	756,00
5.2	SARJETA				
5.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	10,80
5.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	10,80
6	LIMPEZA				
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	738,00



 4/48

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA:
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BATURITE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO		29/05/2022
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 006802/2022	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS		




K- RUA JOSÉ BENEDITO - BEIRA RIO

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA				
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E A PLACA DE OBRA				
1.1.1	COMP.BATURITE	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,20
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HÁ	0,09
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA				
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	909,15
4	OBRAS DE DRENAGEM				
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NC LOCAL	SEINFRA	M	427,00
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA V.ÁRIO				
5.1	PAVIMENTAÇÃO				
5.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) SOBRE COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M2	982,30
5.2	SARJETA				
5.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	12,54
5.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	12,54
6	LIMPEZA				
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	909,15

L- RUA S.D.O. - BEIRA RIO (PASSAGEM MOLHADA)

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA				
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E A PLACA DE OBRA				
1.1.1	COMP.BATURITE	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,20
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HÁ	0,04
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA				
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	399,60
4	OBRAS DE DRENAGEM				
4.1	CC365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	231,00
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
5.1	PAVIMENTAÇÃO				
5.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) SOBRE COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M2	355,20
5.2	SARJETA				
5.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	6,66
5.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	6,66
6	LIMPEZA				
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	399,60


 21/48

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA:
			29/09/2022
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BATURITE, CONFORME PROJETO BÁSICO	
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0905/02/2022	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	
PRazo DE EXECUÇÃO:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS		
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS		




M- RUA PRINCIPAL - ALTO DA PIPOCA

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA				
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E A PLACA DE OBRA				
1.1.1	COMP.BATURITE	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,20
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HÁ	0,11
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA				
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.078,30
4	OBRAS DE DRENAGEM				
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	535,00
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
5.1	PAVIMENTAÇÃO				
5.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) SOBRE COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M2	1.104,60
5.2	SARJETA				
5.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	15,78
5.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	15,78
6	LIMPEZA				
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.078,30

N- RUA AUDIFAX MENDES - AREAS

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA				
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E A PLACA DE OBRA				
1.1.1	COMP.BATURITE	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,20
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HÁ	0,14
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA				
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.380,00
4	OBRAS DE DRENAGEM				
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	609,00
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
5.1	PAVIMENTAÇÃO				
5.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) SOBRE COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M2	1.560,00
5.2	SARJETA				
5.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	18,00
5.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	18,00
6	LIMPEZA				
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.380,00

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA:
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SATURITEPE, CONFORME PROJETO BÁSICO	
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0806/02/2022	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SATURITEPE	
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	TRÊS (CENTO E OITENTA) DIAS	
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS		28/06/2022




RUA ANTONIO ALVES MAIA - MUNDINHO GOMES

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA				
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E A PLACA DE OBRA				
1.1.1	COMP.EATURITE	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,20
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HÁ	0,03
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA				
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SJB-LEITO	SEINFRA	M2	295,20
4	OBRAS DE DRENAGEM				
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	153,00
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
5.1	PAVIMENTAÇÃO				
5.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) SOBRE COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M2	302,40
5.2	SARJETA				
5.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	4,32
5.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	4,32
6	LIMPEZA				
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	295,20

P- RUA MANOEL CRISPIM - MUNDINHO GOMES

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA				
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E A PLACA DE OBRA				
1.1.1	COMP.EATURITE	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,20
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HÁ	0,09
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA				
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	902,00
4	OBRAS DE DRENAGEM				
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	449,00
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
5.1	PAVIMENTAÇÃO				
5.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) SOBRE COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M2	924,00
5.2	SARJETA				
5.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	13,20
5.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	13,20
6	LIMPEZA				
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	902,00


 10/48

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			DATA:
				28/06/2022
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BATURITE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO		
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0905/02/2022		
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE		
PRAZO DE EXECUÇÃO:	160 (CENTO E OITENTA) DIAS			
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS			



Q- RUA PERPÉTUA - MUNDINHO GOMES

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA				
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E A PLACA DE OBRA				
1.1.1	COMP.BATURITE	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,20
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HÁ	0,06
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA				
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	615,00
4	OBRAS DE DRENAGEM				
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLCADO NO LOCAL	SEINFRA	M	309,00
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
5.1	PAVIMENTAÇÃO				
5.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) SOBRE COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M2	630,00
5.2	SARJETA				
5.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	9,00
5.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	9,00
6	LIMPEZA				
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	615,00

R- TRAVESSA BARBEIRO PRÓSPERO - VILA NOVA

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA				
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E A PLACA DE OBRA				
1.1.1	COMP.BATURITE	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,20
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HÁ	0,07
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA				
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	705,20
4	OBRAS DE DRENAGEM				
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	353,00
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
5.1	PAVIMENTAÇÃO				
5.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) SOBRE COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M2	722,40
5.2	SARJETA				
5.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	10,32
5.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	10,32
6	LIMPEZA				
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	705,20




 11/1/2022



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 29/06/2022

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BATURITE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.02/2022
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE
PRazo DE EXECUÇÃO:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS



S- ESTRADA PRINCIPAL - RIACHÃO

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA				
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E A PLACA DE OBRA				
1.1.1	COMP.BATURITE	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,20
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HÁ	0,79
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA				
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	7.856,75
4	OBRAS DE DRENAGEM				
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	3.621,30
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
5.1	PAVIMENTAÇÃO				
5.1.1	C2696	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) SOBRE COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M2	8.488,91
5.2	SARJETA				
5.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	108,37
5.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	108,37
6	LIMPEZA				
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	7.856,75

T- RUA SECUNDÁRIA 1 - RIACHÃO

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA				
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E A PLACA DE OBRA				
1.1.1	COMP.BATURITE	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,20
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AJXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HÁ	0,12
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA				
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.168,09
4	OBRAS DE DRENAGEM				
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	615,80
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
5.1	PAVIMENTAÇÃO				
5.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) SOBRE COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M2	1.122,58
5.2	SARJETA				
5.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	18,20
5.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	18,20
6	LIMPEZA				
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.168,09

Handwritten signatures and marks, including a large signature and the date 12/48.

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			DATA:	
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, CONFORME PROJETO BÁSICO			29/02/2022
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0906/22/2022			
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ			
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS			
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS				




U- RUA SECUNDÁRIA 2 - RIACHÃO

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA				
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E A PLACA DE OBRA				
1.1.1	COMP.BATURITE	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,20
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HÁ	0,12
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA				
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.212,37
4	OBRAS DE DRENAGEM				
4.1	CC365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	638,80
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
5.1	PAVIMENTAÇÃO				
5.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) SOBRE COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M2	1.165,13
5.2	SARJETA				
5.2.1	C1258	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	18,89
5.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	18,89
6	LIMPEZA				
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.212,37

V- ESTRADA PRINCIPAL FLORES

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA				
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E A PLACA DE OBRA				
1.1.1	COMP.BATURITE	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,20
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HÁ	0,09
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA				
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	914,30
4	OBRAS DE DRENAGEM				
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	455,00
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
5.1	PAVIMENTAÇÃO				
5.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) SOBRE COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M2	936,60
5.2	SARJETA				
5.2.1	C1258	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	13,38
5.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	13,38
6	LIMPEZA				
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	914,30


 12/148

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA: 29/06/2022
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BATURITE, CONFORME PROJETO BÁSICO	
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.02/2022	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS		




W- ESTRADA SECUNDÁRIA 1 - FLORES

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA				
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E A PLACA DE OBRA				
1.1.1	COMP.BATURITE	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,20
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HÁ	0,30
2.2	C937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA				
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	3.005,30
4	OBRAS DE DRENAGEM				
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.475,00
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
5.1	PAVIMENTAÇÃO				
5.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) SOBRE COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M2	3.078,60
5.2	SARJETA				
5.2.1	C256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	43,98
5.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	43,98
6	LIMPEZA				
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	3.005,30

RUA INDUSTRIAL RAIMUNDO VIANA - CONS. ESTELITA

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA				
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E A PLACA DE OBRA				
1.1.1	COMP.BATURITE	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,20
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HÁ	0,05
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA				
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	473,80
4	OBRAS DE DRENAGEM				
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	227,00
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
5.1	PAVIMENTAÇÃO				
5.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) SOBRE COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M2	535,60
5.2	SARJETA				
5.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	6,18
5.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	6,18
6	LIMPEZA				
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	473,80

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			DATA:
				28/06/2022
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BATURITE, CONFORME PROJETO BÁSICO		
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0805.02/2022		
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE		
PRazo DE EXECUÇÃO:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS			
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS			




Y - ESTRADA DO JUCÁ

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA				
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E A PLACA DE OBRA				
1.1.1	COMP. BATURITE	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,20
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HÁ	0,14
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA				
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.394,00
4	OBRAS DE DRENAGEM				
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	699,00
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
5.1	PAVIMENTAÇÃO				
5.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) SOBRE COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M2	1.428,00
5.2	SARJETA				
5.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	20,40
5.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	20,40
6	LIMPEZA				
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISC EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.394,00

Z- RUA JOSÉ ROCINO - POMPEU

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA				
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E A PLACA DE OBRA				
1.1.1	COMP. BATURITE	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,20
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HÁ	0,06
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA				
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	561,00
4	OBRAS DE DRENAGEM				
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	243,00
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
5.1	PAVIMENTAÇÃO				
5.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) SOBRE COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M2	662,00
5.2	SARJETA				
5.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	6,60
5.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	6,60
6	LIMPEZA				
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	561,00


 15/48

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA:
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BATURITE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO	
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0808 02/2022	
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	
PRazo DE EXECUÇÃO:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	




AA- RUA DÁRIO COSTA - POMPEU

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA				
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E A PLACA DE OBRA				
1.1.1	COMP.BATURITE	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,20
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HÁ	0,06
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA				
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	561,00
4	OBRAS DE DRENAGEM				
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIC DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	243,00
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
5.1	PAVIMENTAÇÃO				
5.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) SOBRE COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M2	682,00
5.2	SARJETA				
5.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	6,60
5.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	6,60
6	LIMPEZA				
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	561,00

AB- RUA FCO POMPEU DA SILVEIRA - POMPEU

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA				
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E A PLACA DE OBRA				
1.1.1	COMP.BATURITE	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,20
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HÁ	0,07
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA				
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	673,20
4	OBRAS DE DRENAGEM				
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIC DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	267,00
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
5.1	PAVIMENTAÇÃO				
5.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) SOBRE COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M2	818,40
5.2	SARJETA				
5.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	7,92
5.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	7,92
6	LIMPEZA				
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	673,20

Handwritten signatures and initials, including a large 'X' and the date '16/48'.

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA:
			29/09/2022
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BATURITE, CONFORME PROJETO BÁSICO	
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° 0906.02/2022	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	
PRazo DE EXECUÇÃO:	780 (SETECENTO E OITENTA) DIAS		
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS		




AC- RUA ODETE POMPEU - POMPEU

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA				
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E A PLACA DE OBRA				
1.1.1	COMP.BATURITE	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,15
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HÁ	0,07
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA				
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	693,60
4	OBRAS DE DRENAGEM				
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	281,00
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
5.1	PAVIMENTAÇÃO				
5.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) SOBRE COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M2	843,20
5.2	SARJETA				
5.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	8,16
5.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	8,16
6	LIMPEZA				
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	693,60

AD- RUA PAULO MVICTOR DE SOUZA - AREIAS

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA				
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E A PLACA DE OBRA				
1.1.1	COMP.BATURITE	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,15
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HÁ	0,11
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA				
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.139,80
4	OBRAS DE DRENAGEM				
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	575,00
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
5.1	PAVIMENTAÇÃO				
5.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) SOBRE COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M2	1.187,60
5.2	SARJETA				
5.2.1	C 256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	16,68
5.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	16,68
6	LIMPEZA				
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.139,80

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA: 29/02/2023	
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BATURITE, CONFORME PROJETO BÁSICO		
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 086.03/2022		
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE		
	PRazo DE EXECUÇÃO:	180(CENTO E OITENTA) DIAS		
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS			




AE- TV SDO 01 - LAJES

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA				
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E A PLACA DE OBRA				
1.1.1	COMP.BATURITE	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,05
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HÁ	0,02
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA				
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	213,20
4	OBRAS DE DRENAGEM				
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	123,00
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
5.1	PAVIMENTAÇÃO				
5.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) SOBRE COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M2	218,40
5.2	SARJETA				
5.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,12
5.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,12
6	LIMPEZA				
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	213,20

ESTRADA PRINCIPAL - EVARISTO

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA				
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E A PLACA DE OBRA				
1.1.1	COMP.BATURITE	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,20
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HÁ	0,24
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA				
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.423,10
4	OBRAS DE DRENAGEM				
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.201,00
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
5.1	PAVIMENTAÇÃO				
5.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) SOBRE COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M2	2.482,20
5.2	SARJETA				
5.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	35,46
5.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	35,46
6	LIMPEZA				
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.423,10


 Luiz Mário Batista Pinheiro Borges
 Engenheiro Civil – CREA/CE nº 061504579-0
 Talismã Construção & Locação - CNPJ nº 29.793.820/0001-60

RUA: DOM HÉLIO CAMPOS, 74, CENTRO – FONE: (85) 99624-0018 – CEP: 63800-000 – QUIXERAMOBIM-CE
 CNPJ: 29.793.820/0001-60 – INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 31216 – EMAIL: luizpborges@outlook.com

X
 M
 18/48

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA:
		29/06/2022
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE CONFORME PROJETO BÁSICO	
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0808.02/2022	
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	
PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	



1.1.1. COMP. BATURITÉ - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	H/MÊS	0,50000000 ✓	5.868,92	2.934,46
18583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	H/MÊS	0,50000000 ✓	18.382,82	9.191,41
TOTAL SIMPLES					12.125,87	
TOTAL P/6 MESES					72.755,22	
FRAÇÃO DE 100%					727,55	
BDI (27,62%)					200,95	
TOTAL GERAL					928,50	

2.1. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	40,0000	80,0000
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,2800	1,1200
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,5400	2,1600
TOTAL EQUIPAMENTO:					83,2800	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	16,7700	67,0800
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	24,8600	99,4400
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	30,3400	151,7000
TOTAL MAC DE OBRA:					318,2200	
VALOR:					401,50	
VALOR SEM ENCARGOS:					199,91	
VALOR ENCARGOS (83,85%):					201,59	
VALOR COM ENCARGOS:					401,50	
VALOR BDI (27,62%):					110,89	
VALOR COM BDI:					512,39	
QUANTIDADE:					4,02	


2.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
TOTAL MAC DE OBRA:					31,1000	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	14,2400	14,5248
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	10,0000	10,0000
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	5,0400	22,6800
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	6,2200	0,9330
TOTAL MATERIAL:					48,1378	

RUA: DOM HÉLIO CAMPOS, 74, CENTRO - FONE: (85) 99624-0018 - CEP: 63800-000 - QUIXERAMOBIM-CE
 CNPJ: 29.793.820/0001-60 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 31216 - EMAIL: luizpborges@outlook.com

Handwritten signatures and dates:
 19/48

 <p>Talismã Construção & Locação CNPJ: 29.793.820/0001-60</p>	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA:
			29/09/2022
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE CONFORME PROJETO BÁSICO	
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° 0806.02/2022	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	
PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS		
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS		



VALOR:	79,24
VALOR SEM ENCARGOS:	59,12
VALOR ENCARGOS (83.85%):	20,12
VALOR COM ENCARGOS:	79,24
VALOR BDI (27.62%):	21,89
VALOR COM BDI:	101,13
QUANTIDADE:	12,00

3.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	33,2000	0,0375
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	77,6000	0,3104
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	40,3400	0,0883
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	87,3800	0,0313
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	37,5300	0,0635
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	83,6500	0,0729
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	1,2800	0,0004
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	1,6300	0,0036
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	47,1000	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	103,8900	0,2664
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	22,1800	0,0085
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	50,2800	0,1096
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,9924	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	15,5500	0,1994
TOTAL MAO DE OBRA:					0,1994	

VALOR:	1,19
VALOR SEM ENCARGOS:	0,85
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,34
VALOR COM ENCARGOS:	1,19
VALOR BDI (27.62%):	0,33
VALOR COM BDI:	1,52
QUANTIDADE:	40.246,56

4.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,7700	3,1155
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,5500	3,8875
TOTAL MAO DE OBRA:					7,0030	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	1,3800	1,3800
TOTAL MATERIAL:					1,3800	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

RUA: DOM HÉL O CAMPOS, 74, CENTRO - FONE: (85) 99624-0018 - CEP: 63800-000 - QUIXERAMOBIM-CE
 CNPJ: 29.793.820/0001-60 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 31216 - EMAIL: luizborges@outlook.com

Handwritten signature and date: 20/48

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				DATA: 29/08/2022	
		OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO				
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° 0806.02/2022						
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS						
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS						




C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,2900	1,0725
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADC PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	212,6600	7,2406
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	2,0300	0,0751
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	41,2100	0,6182
TOTAL SERVIÇO:						9,0064
VALOR:						17,39
VALOR SEM ENCARGOS:						9,10
VALOR ENCARGOS (83.85%):						8,29
VALOR COM ENCARGOS:						17,39
VALOR BDI (27.62%):						4,80
VALOR COM BDI:						22,19
QUANTIDADE:						17.617,96

5.1.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	20,8800	1,0440
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	48,7700	0,4877
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,5317
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0445	CÁLCETE RO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL MAO DE OBRA:						15,5610
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	24,3500	3,6525
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	26,4200	3,9630
TOTAL MATERIAL:						7,6155
VALOR:						24,71
VALOR SEM ENCARGOS:						14,21
VALOR ENCARGOS (83.85%):						10,50
VALOR COM ENCARGOS:						24,71
VALOR BDI (27.62%):						6,82
VALOR COM BDI:						31,53
QUANTIDADE:						42.077,55

5.2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,5500	45,5615
TOTAL MAO DE OBRA:						45,5615
VALOR:						45,56
VALOR SEM ENCARGOS:						16,09
VALOR ENCARGOS (83.85%):						29,47
VALOR COM ENCARGOS:						45,56
VALOR BDI (27.62%):						12,58

RUA: DOM HÉLIO CAMPOS, 74, CENTRO - FONE: (85) 99624-0018 - CEP: 63800-000 - QUIXERAMOBIM-CE
 CNPJ: 29.793.820/0001-60 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 31216 - EMAIL: luizpborges@outlook.com

Handwritten signature and initials.

 <p>Talismã Construção & Locação CNPJ: 29.793.820/0001-60</p>	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 29/06/2022
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO	
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° 0806.02/2022	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS		



VALOR COM BDI:	58,14
QUANTIDADE:	516,74

5.2.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,5500	155,5000
TOTAL MAO DE OBRA:						155,5000
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	27,0000	21,0060
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	30,4800	29,4376
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,2200	48,4000
TOTAL MATERIAL:						98,8436
VALOR:						254,34
VALOR SEM ENCARGOS:						153,74
VALOR ENCARGOS (83.85%):						100,60
VALOR COM ENCARGOS:						254,34
VALOR BDI (27.62%):						70,25
VALOR COM BDI:						324,59
QUANTIDADE:						516,74

6.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,5500	1,1663
TOTAL MAO DE OBRA:						1,1663
VALOR:						1,17
VALOR SEM ENCARGOS:						0,41
VALOR ENCARGOS (83.85%):						0,76
VALOR COM ENCARGOS:						1,17
VALOR BDI (27.62%):						0,32
VALOR COM BDI:						1,49
QUANTIDADE:						40.246,56


 Luiz Mário Batista Pinheiro Borges
 Engenheiro Civil - CREA/CE nº 061504579-0
 Talismã Construção & Locação - CNPJ nº 29.793.820/0001-60

RUA: DOM HÉLIO CAMPOS, 74, CENTRO - FONE: (85) 99624-0018 - CEP: 63800-000 - QUIXERAMOBIM-CE
 CNPJ: 29.793.820/0001-60 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 31216 - EMAIL: luizpborges@outlook.com


 27168