

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ-CE;
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N. 1805.01/2023
DATA/HORÁRIO: 12 DE JUNHO DE 2023 ÀS 09:00 HS

OBJETO: *SERVICOS COMPLEMENTARES DA CONCLUSAO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL JORGE GOMES DE FIGUEREDO E DA QUADRA POLIESPORTIVA, NO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.*

CAPA PROPOSTA DE PREÇO


A licitante EMMYS EDIFICACOES EIRELI EPP, inscrita no CNPJ: 07.194.701/0001-58, sediada na Rua Jose Vilar, 3060 - C , Dionísio Torres na Cidade de Fortaleza no Estado do Ceara, através de seu representante legal, Sr. MARCOS AURELIO NUNES, brasileiro, empresário, portador, CPF nº: 314.558.833-87, relacionando abaixo os responsáveis técnicos: Responsável Técnico Sr. DIEGO DE SOUSA MARINHO, brasileiro, Engenheiro civil e do Trabalho, portador, CREA nº: 0611074257, Responsável Técnico Sr. FELIPE ELDER CRUZ LOPES, brasileiro, Engenheiro civil, portador, CREA nº: 0607829893, Responsável Técnico Sr. MOISES WILKSON NUNES DOS SANTOS, brasileiro, Engenheiro Agrônomo, portador, CREA nº: 0620141158, Tecnóloga em Proc. Gerenciais Sra. FABIOLA DE SOUSA LIMA SALES CRA/CE RN n. 6-00312), Responsável Técnica Sra. ANE KAROLINE BARBOSA BRANDAO, brasileira, Engenheira Sanitarista e Ambiental, portadora, CREA nº: 0620513802, abaixo assinado declaram, sob as penas da lei, que tendo examinado o Edital da referida concorrência pública, apresentamos a presente proposta para *OBJETO acima. Conforme ORCAMENTO-CRONOGRAMA-COMPOSICOES-ENCARGOS-BDI*, estão nas folhas seguintes.

A validade da proposta de 90 (noventa) dias da data de sua apresentação e prazo de execução conforme Edital, respeitando integralmente o Edital e seus anexos.

1 declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto desse Edital, e serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

2 declaramos que em nossa proposta estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços tais como:

- 3 Matérias, equipamento e mão de obra:
- 4 Carga, transporte, descarga e montagem:
- 5 Salário, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros:
- 6 Tributos, taxas, tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou quaisquer infrações;
- 7 Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza da infortunística e da responsabilidade civil, para quaisquer danos e prejuízos causados a





contratante e/ou terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras/serviços.

8 declaramos que verificamos todos os projetos dos serviços, estando de acordo com os serviços a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital e seus anexos. Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.


9 A Empresa **EMMY'S EDIFICAÇÕES EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 07.194.701/0001-58 vem, pelo seu representante legal infra-assinado, em atenção ao disposto no art. 4º, VII, da Lei Federal nº 10.520/02, **declarar** que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a Habilitação na licitação da referida.




EMMY'S EDIFICAÇÕES EIRELI-EPP
MARCOS AURÉLIO NUNES
SÓCIO ADMINISTRADOR


EMMY'S EDIFICAÇÕES EIRELI-EPP
DIEGO DE SOUSA MARINHO
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA/CE N.0611074257

CONSTRUTORA
EMMY'S



OBRA: SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL JORGE GOMES DE FIGUEIREDO E DA QUADRA POLIESPORTIVA, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, anexo I.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 1805.01/2023

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA CERTAME: 12 DE JUNHO DE 2023



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ESQUADRIAS DE FERRAGENS						
1.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA						77.557,84
1.1.1	C1978	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X2.10)m	SEINFRA	UN	8,00	806,26	6.450,08
1.2	ESQUADRIAS METALICAS						71.107,76
1.2.1	C1437	GRELHA DE FERRO P/CANALETAS	SEINFRA	M2	147,00	238,28	35.027,16
1.2.2	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M2	108,00	280,75	30.321,00
1.2.3	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	11,20	514,25	5.759,60
2	COBERTURA						111.870,48
2.1	TELHAS						111.870,48
2.1.1	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	334,00	62,21	20.778,14
2.1.2	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	43,58	26,00	1.133,08
2.1.3	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	626,00	86,44	54.111,44
2.1.4	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	502,00	71,41	35.847,82
3	REVESTIMENTOS						2.124,92
3.1	ARGAMASSA PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS						2.124,92
3.1.1	C4507	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	39,46	53,85	2.124,92
4	PISOS						86.593,06
4.1	PISOS INTERNOS						58.301,14
4.1.1	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	501,25	90,48	45.353,10
4.1.2	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	252,30	51,32	12.948,04
4.2	PISOS EXTERNOS						28.291,92
4.2.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	332,00	40,06	13.299,92
4.2.2	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	320,00	46,85	14.992,00
5	INSTALAÇÕES ELETRICAS						11.885,13
5.1	FIOS, CABOS E ACESSORIOS						6.624,00
5.1.1	C0543	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS)	SEINFRA	M	600,00	11,04	6.624,00
5.2	LUMINARIAS INTERNAS /EXTERNAS/ACESSORIOS						5.261,13
5.2.1	I6793	LUMINÁRIA TIPO PÉTALA FAB.REEME REF.: ZE-157 OU SIMILAR	SEINFRA	UN	21,00	250,53	5.261,13
6	PINTURAS GERAIS						43.238,40
6.1	PISO						13.929,60
6.1.1	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	M	480,00	29,02	13.929,60
6.2	ESQUADRIAS E MADEIRA						29.308,80
6.2.1	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	1.376,00	21,30	29.308,80
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						8.947,34
7.1	C0283	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 150mm	SEINFRA	M	70,00	4,34	303,80
7.2	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	SEINFRA	M	70,00	49,21	3.444,70
7.3	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA	CJ	1,00	3.114,81	3.114,81
7.4	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	SEINFRA	CJ	1,00	2.084,03	2.084,03

OBRA: SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL JORGE GOMES DE FIGUEIREDO E DA QUADRA POLIESPORTIVA, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, anexo I.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 1805.01/2023



PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA CERTAME: 12 DE JUNHO DE 2023



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8		PEÇAS DE GRANITO					21.156,81
8.1	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m	SEINFRA	UN	2,00	720,93	1.441,86
8.2	C0356	BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2.00x0.60)m	SEINFRA	UN	2,00	949,51	1.899,02
8.3	C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	3,41	470,95	1.605,94
8.4	C3997	BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS	SEINFRA	CJ	1,00	877,63	877,63
8.5	C4096	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm	SEINFRA	M2	32,67	469,31	15.332,36
VALOR SEM BDI:							363.373,98
BDI:							81.868,16
VALOR COM BDI:							445.242,14

Quatrocentos e Quarenta e Cinco Mil Duzentos e Quarenta e Dois reais e Quatorze centavos


EMMY'S EDIFICAÇÕES EIRELI EPP
Marcos Aurélio Nunes
Sócio Proprietário
CPF: 314.558.833-87


Diego de Sousa Marinho
Engenheiro Civil
CREA/CE 047 Nº 0611074257
CPF: 016.899.143-86

OBRA: SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL JORGE GOMES DE FIGUEIREDO E DA QUADRA POLIESPORTIVA, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, anexo I.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 1805.01/2023

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias


DATA CERTAME: 12 DE JUNHO DE 2023



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ESQUADRIAS DE FERRAGENS	77.557,84	17,42
2	COBERTURA	111.870,48	25,13
3	REVESTIMENTOS	2.124,92	0,48
4	PISOS	86.593,06	19,45
5	INSTALAÇÕES ELETRICAS	11.885,13	2,67
6	PINTURAS GERAIS	43.238,40	9,71
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8.947,34	2,01
8	PEÇAS DE GRANITO	21.156,81	4,75
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	81.868,16	18,39
		VALOR SEM BDI:	363.373,98 100,00
		BDI:	81.868,16
		VALOR COM BDI:	445.242,14

Quatrocentos e Quarenta e Cinco Mil Duzentos e Quarenta e Dois reais e Quatorze centavos


EMMY'S EDIFICAÇÕES EIRELI EPP
Marcos Aurélio Nunes
Sócio Proprietário
CPF: 314.558.833-87


Diego de Sousa Marinho
Engenheiro Civil
CREA/CE RNP Nº 0611074257
CPF: 016.899.143-86

OBRA: SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL JORGE GOMES DE FIGUEIREDO E DA QUADRA POLIESPORTIVA, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, anexo I.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 1805.01/2023



PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA CERTAME: 12 DE JUNHO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1.1. C1978 - PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X2.10)m (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	66,0800	0,7004
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	160,8300	160,8300
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,0800	1,8576
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,5500	0,9460
I1030	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	24,1500	72,4500
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	51,4000	51,4000
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	42,6600	42,6600
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2600	2,0800
I1709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	273,8300	273,8300
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,25000000	15,2100	3,8025
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,3500	8,1000
TOTAL Material:					618,6565	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,67125000	16,7700	61,5669
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,67125000	20,7700	76,2519
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,37060000	20,7700	28,4674
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,37060000	15,5500	21,3128
TOTAL Mão de Obra:					187,5990	

VALOR:	806,26
VALOR SEM ENCARGOS:	691,45
VALOR ENCARGOS (83.85%):	114,81
VALOR COM ENCARGOS:	806,26
VALOR BDI (22.53%):	181,65
QUANTIDADE:	8,00

1.2.1. C1437 - GRELHA DE FERRO P/CANALETAS (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0749	MÁQUINA DE SOLDA (CHP)	SEINFRA	H	1,20000000	0,0600	0,0720
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,0720	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	13,02500000	9,3000	121,1325
I0208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	2,10000000	19,3200	40,5720
I1061	ELETRODOS	SEINFRA	KG	1,20000000	17,8100	21,3720
TOTAL Material:					183,0765	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,46850000	16,7700	24,6267
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,46850000	20,7700	30,5007

OBRA: SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL JORGE GOMES DE FIGUEIREDO E DA QUADRA POLIESPORTIVA, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, anexo I.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 1805.01/2023

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA CERTAME: 12 DE JUNHO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Mão de Obra	55,1274
VALOR:	238,28
VALOR SEM ENCARGOS:	204,72
VALOR ENCARGOS (83.85%):	33,56
VALOR COM ENCARGOS:	238,28
VALOR BDI (22.53%):	53,68
QUANTIDADE:	147,00

1.2.2. C0035 - ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0098	ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	SEINFRA	KG	0,15000000	8,9100	1,3365
I0100	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	SEINFRA	KG	0,07000000	10,3100	0,7217
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,12000000	24,4700	2,9364
I1872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,15000000	80,9900	12,1485
I2036	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.14 (2,11MM BWG)	SEINFRA	M2	1,05000000	17,2300	18,0915
I2171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2")	SEINFRA	M	2,73000000	69,5300	189,8169
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,10000000	22,1100	2,2110
TOTAL Material:					227,2625	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,48950000	16,7700	8,2089
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,88110000	16,7700	14,7760
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,46850000	20,7700	30,5007
TOTAL Mão de Obra:					53,4856	

VALOR:	280,75
VALOR SEM ENCARGOS:	248,21
VALOR ENCARGOS (83.85%):	32,54
VALOR COM ENCARGOS:	280,75
VALOR BDI (22.53%):	63,25
QUANTIDADE:	108,00

1.2.3. C1967 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00290000	66,0800	0,1916
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,17000000	0,5500	0,6435
I1702	PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	444,8600	444,8600
TOTAL Material:					445,6951	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,46850000	20,7700	30,5007
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,44750000	15,5500	38,0526
TOTAL Mão de Obra:					68,5533	

OBRA: SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL JORGE GOMES DE FIGUEIREDO E DA QUADRA POLIESPORTIVA, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, anexo I.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 1805.01/2023

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA CERTAME: 12 DE JUNHO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	514,25
VALOR SEM ENCARGOS:	471,28
VALOR ENCARGOS (83.85%):	42,97
VALOR COM ENCARGOS:	514,25
VALOR BDI (22.53%):	115,86
QUANTIDADE:	11,20

2.1.1. C4462 - TELHA CERÂMICA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	0,7000	23,100
TOTAL Material:					23,1000

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,07690000	20,7700	22,3672
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,07690000	15,5500	16,7458
TOTAL Mão de Obra:					39,1130

VALOR:	62,21
VALOR SEM ENCARGOS:	37,92
VALOR ENCARGOS (83.85%):	24,29
VALOR COM ENCARGOS:	62,21
VALOR BDI (22.53%):	14,02
QUANTIDADE:	334,00

2.1.2. C4463 - CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0926 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	SEINFRA	UN	3,00000000	2,4100	7,2300
TOTAL Material:					7,2300

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,48950000	20,7700	10,1669
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,48950000	15,5500	7,6117
TOTAL Mão de Obra:					17,7786

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	496,6500	0,9933
TOTAL Serviço:					0,9933

VALOR:	26,00
VALOR SEM ENCARGOS:	14,76
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,24
VALOR COM ENCARGOS:	26,00
VALOR BDI (22.53%):	5,86
QUANTIDADE:	43,58

OBRA: SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL JORGE GOMES DE FIGUEIREDO E DA QUADRA POLIESPORTIVA, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, anexo I.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 1805.01/2023

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA CERTAME: 12 DE JUNHO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

2.1.3. C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	5,6100	19,6350
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	17,7500	23,6075
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	15,2100	1,8252
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	1,3200	4,6200
TOTAL Material:					49,6877	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,97900000	16,7700	16,4178
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,97900000	20,7700	20,3338
TOTAL Mão de Obra:					36,7516	

VALOR:	86,44
VALOR SEM ENCARGOS:	64,07
VALOR ENCARGOS (83.85%):	22,37
VALOR COM ENCARGOS:	86,44
VALOR BDI (22.53%):	19,47
QUANTIDADE:	626,00

2.1.4. C0661 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	SEINFRA	M	1,03000000	20,7400	21,3622
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,09000000	15,2100	1,3689
11784	REBITES	SEINFRA	KG	0,04000000	57,0700	2,2828
11873	SOLDA 70X30	SEINFRA	KG	0,04000000	70,5300	2,8212
TOTAL Material:					27,8351	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,17480000	16,7700	19,7014
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,17480000	20,3200	23,8719
TOTAL Mão de Obra:					43,5733	

VALOR:	71,41
VALOR SEM ENCARGOS:	45,09
VALOR ENCARGOS (83.85%):	26,32
VALOR COM ENCARGOS:	71,41
VALOR BDI (22.53%):	16,09
QUANTIDADE:	502,00

3.1.1. C4507 - PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18332	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO	SEINFRA	M2	1,00000000	53,8500	53,8500

OBRA: SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL JORGE GOMES DE FIGUEIREDO E DA QUADRA POLIESPORTIVA, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, anexo I.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 1805.01/2023

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA CERTAME: 12 DE JUNHO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Material:	53.8500
VALOR:	53,85
VALOR SEM ENCARGOS:	53,85
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	53,85
VALOR BDI (22.53%):	12,13
QUANTIDADE:	39,46

4.1.1. C1919 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) (M2)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	0,8500	0,6800
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,6800

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	0,4700	9,8700
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	73,1500	2,1945
I0508	CERA	SEINFRA	KG	0,10000000	15,8200	1,5820
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,58000000	0,5500	14,6190
I1101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	36,0400	3,6040
I1102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	34,4300	1,7215
I1316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	1,3500	3,3750
TOTAL Material:					36,9660	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	0,48950000	20,7700	10,1669
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,17480000	20,7700	24,4006
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,17480000	15,5500	18,1811
TOTAL Mão de Obra:					52,8356	

VALOR:	90,48
VALOR SEM ENCARGOS:	57,86
VALOR ENCARGOS (83.85%):	32,62
VALOR COM ENCARGOS:	90,48
VALOR BDI (22.53%):	20,39
QUANTIDADE:	501,25

4.1.2. C1943 - POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL (M2)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,60000000	0,8500	0,5100
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,5100

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0508	CERA	SEINFRA	KG	0,30000000	15,8200	4,7460
I0799	CIMENTO BRANCO	SEINFRA	KG	0,60000000	3,2100	1,9260

OBRA: SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL JORGE GOMES DE FIGUEIREDO E DA QUADRA POLIESPORTIVA, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, anexo I.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 1805.01/2023

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA CERTAME: 12 DE JUNHO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,80000000	0,5500	0,4400
10967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	UN	0,15000000	17,8300	2,6745
11101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	36,0400	3,6040
11102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	34,4300	1,7215
TOTAL Material:						15,1120

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10044	AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	SEINFRA	H	0,73425000	16,7700	12,3134
11227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	1,12585000	20,7700	23,3839
TOTAL Mão de Obra:					35,6973	

VALOR:	51,32
VALOR SEM ENCARGOS:	29,64
VALOR ENCARGOS (83.85%):	21,68
VALOR COM ENCARGOS:	51,32
VALOR BDI (22.53%):	11,56
QUANTIDADE:	252,30

4.2.1. C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	26,9000	2,0363
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	41,3000	0,1693
TOTAL Equipamento Custo Horário:					2,2056	

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	66,0800	3,7533
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	59,1900	0,3847
19513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	0,5500	28,0500
TOTAL Material:					32,1880	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15615050	20,7700	3,2432
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15615050	15,5500	2,4281
TOTAL Mão de Obra:					5,6713	

VALOR:	40,06
VALOR SEM ENCARGOS:	35,65
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,41
VALOR COM ENCARGOS:	40,06
VALOR BDI (22.53%):	9,03
QUANTIDADE:	332,00

4.2.2. C4819 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	26,9000	2,0363

OBRA: SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL JORGE GOMES DE FIGUEIREDO E DA QUADRA POLIESPORTIVA, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, anexo I.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 1805.01/2023

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA CERTAME: 12 DE JUNHO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	41,3000	0,1693
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,2056

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	66,0800	3,7533
I9099	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SEINFRA	M2	1,00310000	34,7300	34,8377
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	59,1900	0,3847
TOTAL Material:					38,9757	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15615050	20,7700	3,2432
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15615050	15,5500	2,4281
TOTAL Mão de Obra:					5,6713	

VALOR:	46,85
VALOR SEM ENCARGOS:	42,44
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,41
VALOR COM ENCARGOS:	46,85
VALOR BDI (22.53%):	10,56
QUANTIDADE:	320,00

5.1.1. C0543 - CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS) (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0361	CABO LOGICO 4 PARES, CAT.5 - UTP (100 MBPS)	SEINFRA	M	1,02000000	1,8200	1,8564
TOTAL Material:					1,8564	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24475000	16,7700	4,1045
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24475000	20,7700	5,0835
TOTAL Mão de Obra:					9,1880	

VALOR:	11,04
VALOR SEM ENCARGOS:	5,45
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,59
VALOR COM ENCARGOS:	11,04
VALOR BDI (22.53%):	2,49
QUANTIDADE:	600,00

5.2.1. I6793 - LUMINÁRIA TIPO PÉTALA FAB.REEME REF.: ZE-157 OU SIMILAR (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I6793	LUMINÁRIA TIPO PÉTALA FAB.REEME REF.: ZE-157 OU SIMILAR	SEINFRA	UN	1,00000000	250,5300	250,5300
TOTAL Material:					250,5300	

VALOR:	250,53
--------	--------

OBRA: SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL JORGE GOMES DE FIGUEIREDO E DA QUADRA POLIESPORTIVA, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, anexo I.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 1805.01/2023

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA CERTAME: 12 DE JUNHO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR SEM ENCARGOS:	250,53
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	250,53
VALOR BDI (22.53%):	56,44
QUANTIDADE:	21,00

6.1.1. C1040 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2084 TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,03000000	16,0600	0,4818
TOTAL Material:					0,4818

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,48950000	16,7700	8,2089
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,97900000	20,7700	20,3338
TOTAL Mão de Obra:					28,5427

VALOR:	29,02
VALOR SEM ENCARGOS:	11,72
VALOR ENCARGOS (83.85%):	17,30
VALOR COM ENCARGOS:	29,02
VALOR BDI (22.53%):	6,54
QUANTIDADE:	480,00

6.2.1. C2667 - VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	16,8300	0,8415
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	0,5400	0,5400
I2250 VERNIZ SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,27000000	25,4000	6,8580
TOTAL Material:					8,2395

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,29370000	16,7700	4,9253
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,39160000	20,7700	8,1335
TOTAL Mão de Obra:					13,0588

VALOR:	21,30
VALOR SEM ENCARGOS:	13,36
VALOR ENCARGOS (83.85%):	7,94
VALOR COM ENCARGOS:	21,30
VALOR BDI (22.53%):	4,80
QUANTIDADE:	1,376,00

7.1. C0283 - ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 150mm (M)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

OBRA: SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL JORGE GOMES DE FIGUEIREDO E DA QUADRA POLIESPORTIVA, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, anexo I.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 1805.01/2023



PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 12 DE JUNHO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09790000	20,3200	1,9893
12543	SAFONTE	SEINFRA	H	0,09790000	15,5500	1,5223
TOTAL Mão de Obra:						3,5116

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0719 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 150mm ATÉ 15km	SEINFRA	M	1,00000000	0,8300	0,8300
TOTAL Serviço:					0,8300

VALOR:	4,34
VALOR SEM ENCARGOS:	2,05
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,29
VALOR COM ENCARGOS:	4,34
VALOR BDI (22.53%):	0,98
QUANTIDADE:	70,00

7.2. C2600 - TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12197 TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	27,1500	27,4215
TOTAL Material:					27,4215

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,58740000	16,7700	9,8507
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,58740000	20,3200	11,9360
TOTAL Mão de Obra:					21,7867

VALOR:	49,21
VALOR SEM ENCARGOS:	36,05
VALOR ENCARGOS (83.85%):	13,16
VALOR COM ENCARGOS:	49,21
VALOR BDI (22.53%):	11,09
QUANTIDADE:	70,00

7.3. C1347 - CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M (CJ)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11139 ESTRUTURA METÁLICA P/ TABELA DE BASQUETE, EM TUBOS DE AÇO DE 4" E DE 1" PAREDE 2MM, ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA	CJ	1,00000000	1.851,8300	1.851,8300
11911 TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, SEM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	SEINFRA	CJ	1,00000000	1.234,4000	1.234,4000
TOTAL Material:					3.086,2300

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,08650000	330,4600	28,5848
TOTAL Serviço:					28,5848

OBRA: SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL JORGE GOMES DE FIGUEIREDO E DA QUADRA POLIESPORTIVA, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, anexo I.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 1805.01/2023

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA CERTAME: 12 DE JUNHO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR TOTAL	3.114,81
VALOR SEM ENCARGOS:	3.107,69
VALOR ENCARGOS (83.85%):	7,12
VALOR COM ENCARGOS:	3.114,81
VALOR BDI (22.53%):	701,77
QUANTIDADE:	1,00

7.4. C1351 - CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS (C.J)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11140 REDE PARA QUADRA DE VOLEI COMPLETA, COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	SEINFRA	CJ	1,00000000	2.084,0300	2.084,0300

TOTAL Material: 2.084,0300

VALOR:	2.084,03
VALOR SEM ENCARGOS:	2.084,03
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	2.084,03
VALOR BDI (22.53%):	469,53
QUANTIDADE:	1,00

8.1. C0355 - BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10184 BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	SEINFRA	M2	1,32000000	362,6600	478,7112
10916 CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	UN	2,00000000	91,7400	183,4800
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,60000000	2,8600	1,7160

TOTAL Material: 663,9072

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,37060000	20,7700	28,4674
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,76220000	15,5500	27,4022

TOTAL Mão de Obra: 55,8696

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00230000	499,8900	1,1497

TOTAL Serviço: 1,1497

VALOR:	720,93
VALOR SEM ENCARGOS:	685,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):	35,09
VALOR COM ENCARGOS:	720,93
VALOR BDI (22.53%):	162,43
QUANTIDADE:	2,00

OBRA: SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL JORGE GOMES DE FIGUEIREDO E DA QUADRA POLIESPORTIVA, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, anexo I.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 1805.01/2023



PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA CERTAME: 12 DE JUNHO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

8.2. C0356 - BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2.00x0.60)m (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0184 BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	SEINFRA	M2	1,68000000	362,6600	609,2688
I0916 CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	UN	3,00000000	91,7400	275,2200
I1513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,90000000	2,8600	2,5740
TOTAL Material:					887,0628

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,46850000	20,7700	30,5007
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,95800000	15,5500	30,4000
TOTAL Mão de Obra:					60,9476

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00300000	499,8900	1,4997
TOTAL Serviço:					1,4997

VALOR:	949,51
VALOR SEM ENCARGOS:	911,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):	38,35
VALOR COM ENCARGOS:	949,51
VALOR BDI (22.53%):	213,92
QUANTIDADE:	2,00

8.3. C0357 - BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	73,1500	0,5852
I1230 BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm	SEINFRA	M2	1,00000000	413,7600	413,7600
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	0,5500	1,7600
TOTAL Material:					416,1052

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,17480000	20,7700	24,4006
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,95800000	15,5500	30,4469
TOTAL Mão de Obra:					54,8475

VALOR:	470,95
VALOR SEM ENCARGOS:	436,57
VALOR ENCARGOS (83.85%):	34,38
VALOR COM ENCARGOS:	470,95
VALOR BDI (22.53%):	106,11
QUANTIDADE:	3,41

8.4. C3997 - BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS (CJ)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

OBRA: SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL JORGE GOMES DE FIGUEIREDO E DA QUADRA POLIESPORTIVA, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, anexo I.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 1805.01/2023

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA CERTAME: 12 DE JUNHO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	SEINFRA	M2	1,32000000	362,6600	478,7112
10915	CUBA DE AÇO INOX	SEINFRA	UN	1,00000000	128,8500	128,8500
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,60000000	2,8600	1,7160
11861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	133,7500	133,7500
12271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	31,0000	31,0000
TOTAL Material:						774,0272

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,46850000	29,8399
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,37060000	28,4674
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,83910000	44,1480
TOTAL Mão de Obra:					102,4553

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00230000	1,1497
TOTAL Serviço:					1,1497

VALOR:	877,63
VALOR SEM ENCARGOS:	814,02
VALOR ENCARGOS (83.85%):	63,61
VALOR COM ENCARGOS:	877,63
VALOR BDI (22.53%):	197,73
QUANTIDADE:	1,00

8.5. C4096 - DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	0,2926
10799	CIMENTO BRANCO	SEINFRA	KG	0,70000000	2,2470
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,60000000	0,8800
17917	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3CM	SEINFRA	M2	1,00000000	340,0000
11621	PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA)	SEINFRA	KG	1,30000000	4,0170
TOTAL Material:					347,4366

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,34960000	48,8012
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,69920000	73,0726
TOTAL Mão de Obra:					121,8738

VALOR:	469,31
VALOR SEM ENCARGOS:	392,67
VALOR ENCARGOS (83.85%):	76,64
VALOR COM ENCARGOS:	469,31
VALOR BDI (22.53%):	105,74
QUANTIDADE:	32,67

OBRA: SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL JORGE GOMES DE FIGUEIREDO E DA QUADRA POLIESPORTIVA, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, anexo I.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 1805.01/2023

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

SERVIÇOS:

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA CERTAME: 12 DE JUNHO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

10749 - MÁQUINA DE SOLDA (CHP) (H)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,03620000	0,9800	0,0355
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,00210000	0,9800	0,0021
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,02260000	0,9800	0,0221
TOTAL Material:					0,0597	

VALOR:	0,06
VALOR SEM ENCARGOS:	0,06
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,06
VALOR BDI (22.53%):	0,01
QUANTIDADE:	176,40

10618 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) (H)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	24,7700	24,7700
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	145,73390000	0,9800	142,8192
I2702	JUROS	SEINFRA	H	12,79220000	0,9800	12,5364
TOTAL Material:					180,1256	

VALOR:	180,13
VALOR SEM ENCARGOS:	166,01
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,12
VALOR COM ENCARGOS:	180,13
VALOR BDI (22.53%):	40,58
QUANTIDADE:	0,00

10612 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) (H)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	18,3500	18,3500
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	8,24100000	0,9800	8,0762
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,47970000	0,9800	0,4701
TOTAL Material:					26,8963	

VALOR:	26,90
VALOR SEM ENCARGOS:	15,70
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,20
VALOR COM ENCARGOS:	26,90
VALOR BDI (22.53%):	6,06
QUANTIDADE:	49,36

OBRA: SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL JORGE GOMES DE FIGUEIREDO E DA QUADRA POLIESPORTIVA, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, anexo I.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 1805.01/2023

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA CERTAME: 12 DE JUNHO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

I2716 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2548 OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,97900000	18,7400	18,3465
TOTAL Mão de Obra:					18,3465
VALOR:					18,35
VALOR SEM ENCARGOS:					7,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):					11,19
VALOR COM ENCARGOS:					18,35
VALOR BDI (22.53%):					4,13
QUANTIDADE:					0,09

I0666 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	24,7700	24,7700
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	0,9800	44,6693
I2702 JUROS	SEINFRA	H	4,95120000	0,9800	4,8522
TOTAL Material:					74,2915
VALOR:					74,29
VALOR SEM ENCARGOS:					60,17
VALOR ENCARGOS (83.85%):					14,12
VALOR COM ENCARGOS:					74,29
VALOR BDI (22.53%):					16,74
QUANTIDADE:					0,00

I0725 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2772 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	18,3500	18,3500
I2771 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	4,2000	4,2000
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	8,24100000	0,9800	8,0762
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,47970000	0,9800	0,4701
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	10,40970000	0,9800	10,2015
TOTAL Material:					41,2978
VALOR:					41,30
VALOR SEM ENCARGOS:					30,10
VALOR ENCARGOS (83.85%):					11,20
VALOR COM ENCARGOS:					41,30
VALOR BDI (22.53%):					9,30
QUANTIDADE:					2,67

OBRA: SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL JORGE GOMES DE FIGUEIREDO E DA QUADRA POLIESPORTIVA, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, anexo I.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 1805.01/2023

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA CERTAME: 12 DE JUNHO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

I0703 - CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) (H)

Material	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2730	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	22,3900	22,3900
I2729	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	54,4000	54,4000
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	18,93330000	0,9800	18,5546
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,05660000	0,9800	2,0155
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	28,40000000	0,9800	27,8320

TOTAL Material: 125,1921

VALOR:	125,19
VALOR SEM ENCARGOS:	112,49
VALOR ENCARGOS (83.85%):	12,70
VALOR COM ENCARGOS:	125,19
VALOR BDI (22.53%):	28,21
QUANTIDADE:	0,42

C0719 - CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 150mm ATÉ 15km (M)

Equipamento	Custo Horário	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,00600000	125,1900	0,7511

TOTAL Equipamento Custo Horário: 0,7511

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00489500	15,5500	0,0761

TOTAL Mão de Obra: 0,0761

VALOR:	0,75
VALOR SEM ENCARGOS:	0,70
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,13
VALOR COM ENCARGOS:	0,83
VALOR BDI (22.53%):	0,19
QUANTIDADE:	70,00

I0626 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) (H)

Material	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	18,3500	18,3500
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	6,22530000	0,9800	6,1008
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,55330000	0,9800	0,5422

TOTAL Material: 24,9930

VALOR:	24,99
VALOR SEM ENCARGOS:	13,80
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,19
VALOR COM ENCARGOS:	24,99

OBRA: SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL JORGE GOMES DE FIGUEIREDO E DA QUADRA POLIESPORTIVA, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, anexo I.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 1805.01/2023

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 12 DE JUNHO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR BDI (22.53%):	5,63
QUANTIDADE:	0,00

I2823 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2523 OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO	SEINFRA	H	0,97900000	18,7400	18,3465
TOTAL Mão de Obra:					18,3465

VALOR:	18,35
VALOR SEM ENCARGOS:	7,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,19
VALOR COM ENCARGOS:	18,35
VALOR BDI (22.53%):	4,13
QUANTIDADE:	0,01

I0759 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	18,3500	18,3500
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	1,72850000	0,9800	1,6939
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,07590000	0,9800	0,0744
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,96030000	0,9800	0,9411
TOTAL Material:					21,0594

VALOR:	21,06
VALOR SEM ENCARGOS:	9,87
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,19
VALOR COM ENCARGOS:	21,06
VALOR BDI (22.53%):	4,74
QUANTIDADE:	0,01

I2754 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	4,0000	108,0000
TOTAL Material:					108,0000

VALOR:	108,00
VALOR SEM ENCARGOS:	108,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	108,00
VALOR BDI (22.53%):	24,33
QUANTIDADE:	0,00

I2776 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

OBRA: SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL JORGE GOMES DE FIGUEIREDO E DA QUADRA POLIESPORTIVA, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, anexo I.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 1805.01/2023

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA CERTAME: 12 DE JUNHO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12553	MÃO DE OBRA DE C/COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	0,97900000	18,7400	18,3465
TOTAL Mão de Obra:					18,3465	

VALOR:	18,35
VALOR SEM ENCARGOS:	7,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,19
VALOR COM ENCARGOS:	18,35
VALOR BDI (22.53%):	4,13
QUANTIDADE:	0,00

I0614 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	18,3500	18,3500
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	12,28710000	0,9800	12,0414
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,07850000	0,9800	1,0569
TOTAL Material:					31,4483	

VALOR:	31,45
VALOR SEM ENCARGOS:	20,25
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,20
VALOR COM ENCARGOS:	31,45
VALOR BDI (22.53%):	7,09
QUANTIDADE:	0,00

I0779 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	24,7700	24,7700
12841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	93,0000	93,0000
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	0,9800	44,6693
12702	JUROS	SEINFRA	H	4,95120000	0,9800	4,8522
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	68,37140000	0,9800	67,0040
TOTAL Material:					234,2955	

VALOR:	234,30
VALOR SEM ENCARGOS:	220,18
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,12
VALOR COM ENCARGOS:	234,30
VALOR BDI (22.53%):	52,79
QUANTIDADE:	0,00

I2730 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP) (H)

OBRA: SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL JORGE GOMES DE FIGUEIREDO E DA QUADRA POLIESPORTIVA, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, anexo I.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 1805.01/2023

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA CERTAME: 12 DE JUNHO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	0,97900000	22,38700	22,3897
TOTAL Mão de Obra:					22,3897	

VALOR:	22,39
VALOR SEM ENCARGOS:	9,69
VALOR ENCARGOS (83.85%):	12,70
VALOR COM ENCARGOS:	22,39
VALOR BDI (22.53%):	5,04
QUANTIDADE:	0,42

I2752 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)						
Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	16,65000000	4,0000	66,6000
TOTAL Material:					66,6000	

VALOR:	66,60
VALOR SEM ENCARGOS:	66,60
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	66,60
VALOR BDI (22.53%):	15,00
QUANTIDADE:	0,00

I0680 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)						
Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	18,3500	18,3500
I2715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	4,5000	4,5000
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,94620000	0,9800	1,9073
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,09710000	0,9800	0,0952
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,02430000	0,9800	1,0038
TOTAL Material:					25,8563	

VALOR:	25,86
VALOR SEM ENCARGOS:	14,66
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,20
VALOR COM ENCARGOS:	25,86
VALOR BDI (22.53%):	5,83
QUANTIDADE:	0,09

I2841 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)						
Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	4,0000	93,0000
TOTAL Material:					93,0000	

OBRA: SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL JORGE GOMES DE FIGUEIREDO E DA QUADRA POLIESPORTIVA, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, anexo I.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 1805.01/2023

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA CERTAME: 12 DE JUNHO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR:	93,00
VALOR SEM ENCARGOS:	93,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	93,00
VALOR BDI (22.53%):	20,95
QUANTIDADE:	0,00

C3130 - AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	85,2300	0,00
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01388889	276,5200	3,8406
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00069444	74,2900	0,0516
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01319444	234,3000	3,0915
TOTAL Equipamento Custo Horário:						6,9837

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02719445	15,5500	0,4229
TOTAL Mão de Obra:						0,4229

VALOR:	7,41
VALOR SEM ENCARGOS:	6,74
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,67
VALOR COM ENCARGOS:	7,41
VALOR BDI (22.53%):	1,67
QUANTIDADE:	0,08

C0200 - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	66,0800	80,3533
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	162,00000000	1,0800	174,9600
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	162,00000000	0,5500	89,1000
TOTAL Material:						344,4133

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,79000000	15,5500	152,2345
TOTAL Mão de Obra:						152,2345

VALOR:	496,65
VALOR SEM ENCARGOS:	398,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):	98,49
VALOR COM ENCARGOS:	496,65
VALOR BDI (22.53%):	111,90
QUANTIDADE:	0,09

OBRA: SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL JORGE GOMES DE FIGUEIREDO E DA QUADRA POLIESPORTIVA, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, anexo I.


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 1805.01/2023

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA CERTAME: 12 DE JUNHO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

I2772 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	0,97900000	18,7400	18,3465
TOTAL Mão de Obra:					18,3465	

VALOR:	18,35
VALOR SEM ENCARGOS:	7,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,19
VALOR COM ENCARGOS:	18,35
VALOR BDI (22.53%):	4,13
QUANTIDADE:	52,03

C3253 - BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,01583333	55,3500	0,8764
I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02583333	164,0900	4,2390
I0618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	180,1300	0,0000
I0732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	370,5500	15,4396
I0626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	24,9900	0,0000
I0740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	138,3300	5,7638
TOTAL Equipamento Custo Horário:					26,3188	

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00040000	26.024,7600	10,4099
TOTAL Material:					10,4099	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20395833	15,5500	3,1716
TOTAL Mão de Obra:					3,1716	

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,10000000	36,3100	39,9410
TOTAL Serviço:					39,9410	

VALOR:	79,84
VALOR SEM ENCARGOS:	66,09
VALOR ENCARGOS (83.85%):	13,75
VALOR COM ENCARGOS:	79,84
VALOR BDI (22.53%):	17,99
QUANTIDADE:	0,07

I2792 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	0,97900000	18,7400	18,3465

OBRA: SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL JORGE GOMES DE FIGUEIREDO E DA QUADRA POLIESPORTIVA, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, anexo I.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 1805.01/2023

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA CERTAME: 12 DE JUNHO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

TOTAL Mão de Obra:	18,3465
VALOR:	18,35
VALOR SEM ENCARGOS:	7,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,19
VALOR COM ENCARGOS:	18,35
VALOR BDI (22.53%):	4,13
QUANTIDADE:	0,00

C3235 - ROCHA PARA BRITAGEM (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	31,4500	0,0000
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	101,2300	5,9547
I0645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	20,1200	0,0000
I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	21,0600	3,7165
TOTAL Equipamento Custo Horário:						9,6712

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	5,1300	6,3612
I2507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	25,4900	1,2745
I2568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	14,8400	8,0136
I2326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	5,6800	0,0511
I2329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	7,1000	0,4260
I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	600,1300	0,3001
TOTAL Material:						16,4265

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0221	BLASTER	SEINFRA	H	0,05758824	21,8300	1,2572
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,57588235	15,5500	8,9550
TOTAL Mão de Obra:						10,2122

VALOR:	36,31
VALOR SEM ENCARGOS:	27,17
VALOR ENCARGOS (83.85%):	9,14
VALOR COM ENCARGOS:	36,31
VALOR BDI (22.53%):	8,18
QUANTIDADE:	0,08

I0708 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	24,7700	24,7700
I2752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	66,6000	66,6000
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	28,66170000	0,9800	28,0885
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,54730000	0,9800	2,4964

OBRA: SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL JORGE GOMES DE FIGUEIREDO E DA QUADRA POLIESPORTIVA, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, anexo I.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 1805.01/2023

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA CERTAME: 12 DE JUNHO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	42,99250000	0,9800	42,1327
TOTAL Material:						164,0876
VALOR:						164,09
VALOR SEM ENCARGOS:						149,97
VALOR ENCARGOS (83.85%):						14,12
VALOR COM ENCARGOS:						164,09
VALOR BDI (22.53%):						36,97
QUANTIDADE:						0,00

I0728 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	18,3500	18,3500
I2775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	56,4000	56,4000
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	12,28710000	0,9800	12,0414
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,07850000	0,9800	1,0569
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	13,65230000	0,9800	13,3793
TOTAL Material:						101,2276
VALOR:						101,23
VALOR SEM ENCARGOS:						90,03
VALOR ENCARGOS (83.85%):						11,20
VALOR COM ENCARGOS:						101,23
VALOR BDI (22.53%):						22,81
QUANTIDADE:						0,00

I0729 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP) (H)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	4,0000	54,4000
TOTAL Material:						54,4000
VALOR:						54,40
VALOR SEM ENCARGOS:						54,40
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						54,40
VALOR BDI (22.53%):						12,26
QUANTIDADE:						0,42

I0645 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	18,3500	18,3500
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,72850000	0,9800	1,6939
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,07590000	0,9800	0,0744

OBRA: SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL JORGE GOMES DE FIGUEIREDO E DA QUADRA POLIESPORTIVA, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, anexo I.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 1805.01/2023

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA CERTAME: 12 DE JUNHO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

TOTAL Material:	20,1183
VALOR:	20,12
VALOR SEM ENCARGOS:	8,92
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,20
VALOR COM ENCARGOS:	20,12
VALOR BDI (22.53%):	4,53
QUANTIDADE:	0,00

I0710 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	24,7700	24,7700
I2754 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	108,0000	108,0000
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	56,65780000	0,9800	55,5246
I2702 JUROS	SEINFRA	H	5,03550000	0,9800	4,9348
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	84,98670000	0,9800	83,2870

TOTAL Material:	276,5164
VALOR:	276,52
VALOR SEM ENCARGOS:	262,40
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,12
VALOR COM ENCARGOS:	276,52
VALOR BDI (22.53%):	62,30
QUANTIDADE:	0,00

I0732 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	24,7700	24,7700
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	145,73390000	0,9800	142,8192
I2702 JUROS	SEINFRA	H	12,79220000	0,9800	12,5364
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	194,31190000	0,9800	190,4257

TOTAL Material:	370,5513
VALOR:	370,55
VALOR SEM ENCARGOS:	356,43
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,12
VALOR COM ENCARGOS:	370,55
VALOR BDI (22.53%):	83,48
QUANTIDADE:	0,00

I0566 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

OBRA: SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL JORGE GOMES DE FIGUEIREDO E DA QUADRA POLIESPORTIVA, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, anexo I.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 1805.01/2023

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA CERTAME: 12 DE JUNHO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	18,3500	18,3500
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	1,94620000	0,9800	1,9073
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,09710000	0,9800	0,0952
TOTAL Material:						20,3525

VALOR:	20,35
VALOR SEM ENCARGOS:	9,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,19
VALOR COM ENCARGOS:	20,35
VALOR BDI (22.53%):	4,58
QUANTIDADE:	0,00

I2715 - MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,12500000	4,0000	4,5000
TOTAL Material:					4,5000	

VALOR:	4,50
VALOR SEM ENCARGOS:	4,50
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	4,50
VALOR BDI (22.53%):	1,01
QUANTIDADE:	0,09

I0748 - MÁQUINA DE POLIR (CHP) (H)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	0,54230000	0,9800	0,5315
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,03610000	0,9800	0,0354
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,28540000	0,9800	0,2797
I2809	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA DE POLIR	SEINFRA	H	1,00000000	0,0000	0,0000
TOTAL Material:					0,8466	

VALOR:	0,85
VALOR SEM ENCARGOS:	0,85
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,85
VALOR BDI (22.53%):	0,19
QUANTIDADE:	552,38

I2842 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	0,97900000	25,3000	24,7687
TOTAL Mão de Obra:					24,7687	

OBRA: SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL JORGE GOMES DE FIGUEIREDO E DA QUADRA POLIESPORTIVA, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, anexo I.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 1805.01/2023

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA CERTAME: 12 DE JUNHO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR:	24,77
VALOR SEM ENCARGOS:	10,65
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,12
VALOR COM ENCARGOS:	24,77
VALOR BDI (22.53%):	5,58
QUANTIDADE:	0,00

I2755 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2550 OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	0,97900000	25,3000	24,7687
TOTAL Mão de Obra:					24,7687

VALOR:	24,77
VALOR SEM ENCARGOS:	10,65
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,12
VALOR COM ENCARGOS:	24,77
VALOR BDI (22.53%):	5,58
QUANTIDADE:	0,00

I2753 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2550 OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	0,97900000	25,3000	24,7687
TOTAL Mão de Obra:					24,7687

VALOR:	24,77
VALOR SEM ENCARGOS:	10,65
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,12
VALOR COM ENCARGOS:	24,77
VALOR BDI (22.53%):	5,58
QUANTIDADE:	0,00

I2775 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	4,0000	56,4000
TOTAL Material:					56,4000

VALOR:	56,40
VALOR SEM ENCARGOS:	56,40
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	56,40
VALOR BDI (22.53%):	12,71
QUANTIDADE:	0,00

OBRA: SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL JORGE GOMES DE FIGUEIREDO E DA QUADRA POLIESPORTIVA, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, anexo I.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 1805.01/2023

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA CERTAME: 12 DE JUNHO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

I2781 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2554 OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	0,97900000	25,3000	24,7687
TOTAL Mão de Obra:					24,7687

VALOR:	24,77
VALOR SEM ENCARGOS:	10,65
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,12
VALOR COM ENCARGOS:	24,77
VALOR BDI (22.53%):	5,58
QUANTIDADE:	0,00

I2771 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,05000000	4,0000	4,2000
TOTAL Material:					4,2000

VALOR:	4,20
VALOR SEM ENCARGOS:	4,20
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	4,20
VALOR BDI (22.53%):	0,95
QUANTIDADE:	2,67

I0596 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	24,7700	24,7700
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	56,65780000	0,9800	55,5246
I2702 JUROS	SEINFRA	H	5,03550000	0,9800	4,9348
TOTAL Material:					85,2294

VALOR:	85,23
VALOR SEM ENCARGOS:	71,11
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,12
VALOR COM ENCARGOS:	85,23
VALOR BDI (22.53%):	19,20
QUANTIDADE:	0,00

I0740 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	18,3500	18,3500
I2791 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	108,0000	108,0000

OBRA: SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL JORGE GOMES DE FIGUEIREDO E DA QUADRA POLIESPORTIVA, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, anexo I.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 1805.01/2023

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA CERTAME: 12 DE JUNHO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	6,22530000	0,9800	6,1008
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,55330000	0,9800	0,5422
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	5,44720000	0,9800	5,3383
TOTAL Material:						138,3313



VALOR:	138,33
VALOR SEM ENCARGOS:	127,14
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,19
VALOR COM ENCARGOS:	138,33
VALOR BDI (22.53%):	31,17
QUANTIDADE:	0,00

I0594 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) (H)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	24,7700	24,7700
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	28,66170000	0,9800	28,0885
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,54730000	0,9800	2,4964
TOTAL Material:						55,3549

VALOR:	55,35
VALOR SEM ENCARGOS:	41,24
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,11
VALOR COM ENCARGOS:	55,35
VALOR BDI (22.53%):	12,47
QUANTIDADE:	0,00

I2791 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	4,0000	108,0000
TOTAL Material:						108,0000

VALOR:	108,00
VALOR SEM ENCARGOS:	108,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	108,00
VALOR BDI (22.53%):	24,33
QUANTIDADE:	0,00

C3268 - CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	20,3500	0,0000
I0680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	25,8600	25,8600

OBRA: SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL JORGE GOMES DE FIGUEIREDO E DA QUADRA POLIESPORTIVA, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, anexo I.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 1805-01/2023

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA CERTAME: 12 DE JUNHO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

TOTAL Equipamento Custo Horário:	25,8600
----------------------------------	---------

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	0,5500	139,7000
TOTAL Material:					139,7000

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	5,87400000	15,5500	91,3407
TOTAL Mão de Obra:					91,3407

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,91970000	7,4100	6,8150
C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	79,8400	66,7462
TOTAL Serviço:					73,5612

VALOR:	330,46
VALOR SEM ENCARGOS:	248,06
VALOR ENCARGOS (83.85%):	82,40
VALOR COM ENCARGOS:	330,46
VALOR BDI (22.53%):	74,45
QUANTIDADE:	0,09

C0170 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	66,0800	80,3533
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	0,5500	267,3000
TOTAL Material:					347,6533

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	9,79000000	15,5500	152,2345
TOTAL Mão de Obra:					152,2345

VALOR:	499,89
VALOR SEM ENCARGOS:	401,40
VALOR ENCARGOS (83.85%):	98,49
VALOR COM ENCARGOS:	499,89
VALOR BDI (22.53%):	112,63
QUANTIDADE:	0,01

OBRA: SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL JORGE GOMES DE FIGUEIREDO E DA QUADRA POLIESPORTIVA, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, anexo I.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 1805.01/2023

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA CERTAME: 12 DE JUNHO DE 2023



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	Total parcela
1	ESQUADRIAS DE FERRAGENS	77.557,84					50,00 %	50,00 %	100,00 %
							38.778,92	38.778,92	77.557,84
2	COBERTURA	111.870,48				25,00 %	25,00 %	50,00 %	100,00 %
						27.967,62	27.967,62	55.935,24	111.870,48
3	REVESTIMENTOS	2.124,92		25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %		100,00 %
				531,23	531,23	531,23	531,23		2.124,92
4	PISOS	86.593,06	25,00 %	25,00 %	50,00 %				100,00 %
			21.648,27	21.648,27	43.296,52				86.593,06
5	INSTALAÇÕES ELETRICAS	11.885,13			50,00 %	25,00 %	25,00 %		100,00 %
					5.942,57	2.971,28	2.971,28		11.885,13
6	PINTURAS GERAIS	43.238,40					50,00 %	50,00 %	100,00 %
							21.619,20	21.619,20	43.238,40
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8.947,34					50,00 %	50,00 %	100,00 %
							4.473,67	4.473,67	8.947,34
8	PEÇAS DE GRANITO	21.156,81				25,00 %	25,00 %	50,00 %	100,00 %
						5.289,20	5.289,20	10.578,41	21.156,81
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	81.868,16	5,96 %	6,10 %	13,70 %	10,12 %	27,97 %	36,15 %	100,00 %
			4.879,34	4.993,96	11.215,94	8.285,06	22.898,52	29.595,34	81.868,16
		445.242,14	26.527,61	27.173,46	60.986,26	45.044,39	124.529,64	160.980,78	445.242,14
			26.527,61	53.701,07	114.687,33	159.731,72	284.261,36	445.242,14	

EMMY'S EDIFICAÇÕES EIRELI EPP
Marcos Aurélio Nunes
 Sócio Proprietário
 CPF: 314.558.833-87

Diego de Sousa Marinho
 Engenheiro Civil
 CREA/CE RNP Nº 0611074257
 CPF: 016.899.143-86

OBRA: SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL JORGE GOMES DE FIGUEIREDO E DA QUADRA POLIESPORTIVA, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, anexo I.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 1805.01/2023

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA CERTAME: 12 DE JUNHO DE 2023



COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	3,45
DF	Despesas financeiras	0,85
R	Riscos	0,85
	TOTAL	5,15
II - BENEFÍCIO		
S + G	Garantia/seguros	0,48
L	Lucro	5,11
	TOTAL	5,59
III - IMPOSTOS		
I	COFINS	3,00
	PIS	0,65
	ISS	1,20
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	9,35

BDI = 22,53%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$


EMMY'S EDIFICAÇÕES EIRELI EPP
Marcos Aurélio Nunes
Sócio Proprietário
CPF: 314.558.833-87


Diego de Sousa Marinho
Engenheiro Civil
CREACE RNP Nº 0611074257
CPF: 016.899.143-86

OBRA: SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL JORGE GOMES DE FIGUEIREDO E DA QUADRA POLIESPORTIVA, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, anexo I.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 1805.01/2023

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA CERTAME: 12 DE JUNHO DE 2023



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

EMMY'S EDIFICAÇÕES EIRELI EPP
Marcos Aurélio Nunes
Sócio Proprietário
CPF: 314.558.833-87

Diego de Sousa Marinho
Engenheiro Civil
CREA/CE RNP Nº 0611074257
CPF: 016.899.143-86