

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE COIO
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE COIO
LOCAL:	COIO - BATURITÉ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

DATA :	20/10/2022	BDI :	27,12%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	04/2022
Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	23,73	23,73	0,00	100,00	C
C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	7,19	14,38	0,00	100,00	C


Subtotal até 100,00% 755.432,78
Outros 204.873,40
Valor total do Orçamento 960.306,18

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 ENGENHEIRO CÍVIL
 ANTONIO ALEXANDRE F. AMORA NETO
 Sócio Administrador

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]
 ENGENHEIRO CÍVIL
 NAPOLEÃO H. COELHO
 Eng. Civ. CRE-CE 11047-D



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE COIO
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE COIO
LOCAL:	COIO - BATURITÉ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

DATA :	20/10/2022	BDI :	27,12%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	04/2022
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	26.007,32	22,31 % 5.802,23	23,33 % 6.067,51	27,37 % 7.118,20	26,99 % 7.019,38	100,00 % 26.007,32
2	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES	27.593,93	100,00 % 27.593,93				100,00 % 27.593,93
3	MOVIMENTO DE TERRA	5.205,88	100,00 % 5.205,88				100,00 % 5.205,88
4	COBERTURA	89.152,65		20,00 % 17.830,53	30,00 % 26.745,80	50,00 % 44.576,32	100,00 % 89.152,65
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	112.197,61	50,00 % 56.098,81	40,00 % 44.879,04	10,00 % 11.219,76		100,00 % 112.197,61
6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	52.501,89	40,00 % 21.000,76	40,00 % 21.000,76	20,00 % 10.500,37		100,00 % 52.501,89
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	6.161,98			40,00 % 2.464,79	60,00 % 3.697,19	100,00 % 6.161,98
8	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	173.657,59	30,00 % 52.097,28	30,00 % 52.097,28	20,00 % 34.731,52	20,00 % 34.731,51	100,00 % 173.657,59
9	ESQUADRIAS	67.765,10		50,00 % 33.882,55	40,00 % 27.106,04	10,00 % 6.776,51	100,00 % 67.765,10
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	56.861,73			60,00 % 34.117,04	40,00 % 22.744,69	100,00 % 56.861,73
11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	85.816,99			60,00 % 51.490,19	40,00 % 34.326,80	100,00 % 85.816,99
12	REDE AR COMPRIMIDO	3.329,20		20,00 % 665,84	20,00 % 665,84	60,00 % 1.997,52	100,00 % 3.329,20
13	SISTEMA DE AR-CONDICIONADO	40.475,49				100,00 % 40.475,49	100,00 % 40.475,49
14	COMUNICAÇÃO VIRTUAL	2.900,93			30,00 % 870,28	70,00 % 2.030,65	100,00 % 2.900,93
15	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	5.804,51				100,00 % 5.804,51	100,00 % 5.804,51




CPC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI- EPP
 CNPJ: 69.375.236/0001-09
 AV. SANTOS DUMONT, 3131, ALDEOTA, SALA 806A
 construtoracpc1992@gmail.com
 tel.: (85) 2180-6330



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE COIÓ	DATA:	20/10/2022	BDI:	27,12%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE COIÓ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	COIÓ - BATURITÉ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	04/2022
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
16	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	204.873,38	22,21 %	23,35 %	27,41 %	27,03 %	100,00 %
			45.502,38	47.837,93	56.155,79	55.377,28	204.873,38
		960.306,18	213.301,27	224.261,44	263.185,62	259.557,85	960.306,18
			213.301,27	437.562,71	700.748,33	960.306,18	


PADRE CICERO CONST. E SERV. EIRELI
Antonio Alexandre F. Amorim Neto
Sócio Administrador


Engenheiro H. Coelho
Eng. CIVIL CREA-CE 11047-D





COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE COIÓ	DATA :	20/10/2022	BDI : 27,12%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE COIÓ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	COIÓ - BATURITÉ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	04/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S+G	Garantia/Seguros	0,80
L	Lucro	7,78
	TOTAL	8,58

Despesas indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	1,15
R	Riscos	0,97
	TOTAL	5,12

I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 27,12%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



PADRE LICITAD. CONST. E SERV. EIRELI
Antonio Alexandre F. Amora Neto
Sócio Administrador

Napoleão H. Coelho
Eng. Civil CREA-CE 11047-D





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE COIÓ	DATA : 20/10/2022	BDI : 27,12%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE COIÓ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	COIÓ - BATURITÉ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	04/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Antonio Alexandre F. Amora Neto
PADRE CICERO JUNST. E SERV. EIRELI
Antonio Alexandre F. Amora Neto
Sócio Administrador

Marcelo H. Coelho
Marcelo H. Coelho
Eng. Civil - CREA-CE 11047-D



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE COIÓ	DATA : 20/10/2022	BDI : 27,12%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE COIÓ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	COIÓ - BATURITÉ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	04/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,95	3,14

Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

Antonio Alexandre F. Amora Neto
PADRE CICERO CONST. E SERV. EIRELI
Antonio Alexandre F. Amora Neto
Sócio Administrador

Roberto H. Coelho
Roberto H. Coelho
Eng. Civil CREA-CE 11047-D



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE EXECUÇÃO

À prefeitura municipal de Baturité - CE
À comissão permanente de licitação
Referente à tomada de preços nº 2809.01/2022

A Empresa Padre Cicero Construções e Serviços-Eireli, CNPJ: 69.375.236/0001-09; endereço: av. Santos Dumont, nº 3131 A, sala 806, Aldeota, Fortaleza-CE. Declara, sob as penas da lei, para todos os fins de direito, que assumimos inteira responsabilidade pela instalação de unidade de apoio para a execução dos serviços, objeto deste edital, bem como toda a infraestrutura necessária conforme as exigências editalícia e contratual, dando início ao serviço dentro do prazo de até 10(dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Fortaleza, 11 de outubro de 2021.



Antonio Alexandre Frota Amora Neto

ANTONIO ALEXANDRE FROTA AMORA NETO
CPF: 613.050.863-84
SOCIO-PROPRIETARIO

CARTÓRIO BRITO FIRMEZA Praça Major Ricardo Carneiro, 70 Fone: (85) 99195.0726 VALIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICIDADE	Reconhecido <input type="checkbox"/> Semelhança <input type="checkbox"/> Autenticado <input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Sinal Público
	Sr. Sra. <u>Antonio Alexandre</u> <u>FROTA AMORA NETO</u>
	Dou fe, Uapajé-CE <u>13 / 10 / 2022</u>



CARTÓRIO BRITO FIRMEZA
Victor Firmeza Salles
Victor Firmeza Salles
Escrivente Autorizado



CPC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP
CNPJ:69.375.236/0001-09
Av. Santos Dumont, 3131 A, sala 806, Aldeota / Fortaleza, CE
construtoracpc1992@gmail.com
tel.: (85) 2180-6330

