

MONTE SIAO EMPREENDIMENTOS LTDA
RUA RAIMUNDO SILVA SOUSA S/N, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MACAOCA-
MADALENA-CE-CEP Nº 63.860.00 FONE: (088) 998103032 (88) 992644447 EMAIL:
montesiaolda@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ – CE.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº- 1303.02/2023 -TP

PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO OBJETO: ADEQUAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETOS BÁSICO, ANEXO I, PARTE INTERGRANTE DESTE PROCESSO


Apresentamos a V.Sas, nossa Proposta para o Objeto do Edital pelo Preço Global de R\$ 287.271.97 (DUZENTOS E OITENTA E SETE MIL, DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) com prazo de execução total de até 3 (TRES) MES.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr(a). AGRIPINO FERREIRA LEITE FILHO, portador (a) da carteira de Identidade Nº2007025291-7e CPF Nº122.826.933-53, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente, , Madalena-ce - 03 de ABRIL de 2023


EUGENIO LEITE BEZERRA
CPF Nº 057.750.863-68
CREA-Nº 2965/D-CE
ENGENHEIRO CÍVIL


AGRIPINO FERREIRA LEITE FILHO
CPF- Nº 122 826 933-53 ADMINISTRADOR
MONTE SIAO EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 09.423.269/0001-55






MONTE SIÃO EMPREENDIMENTOS LTDA

RUA RAIMUNDO SILVA SOUSA S/N, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MACAOCA-MADALENA-
CE-CEP Nº 63.860.00 FONE: (088) 998103032 (88) 992644447 EMAIL: montesiaoltda@gmail.com



	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
	OBRA:	ADEQUAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO DE BATURITÉ/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO.	DATA : 03/04/2023	BDI : 24,52%	
	DESCRIÇÃO:	ADEQUAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO DE BATURITÉ/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE	SEINFRA	27.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						8.250,90
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	148,91	881,46
1.2	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	158,74	0,59	117,26
1.3	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	SEINFRA	M3	44,65	5,37	239,77
1.4	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	47,17	51,29	2.419,35
1.5	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	118,65	8,55	1.014,46
1.6	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	83,71	42,75	3.578,60
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						20.192,93
2.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	26,28	410,14	10.778,48
2.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	8,76	593,38	5.198,01
2.3	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	2,19	685,34	1.500,89
2.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	1,44	36,80	52,99
2.5	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,79	509,48	402,49
2.6	C4457	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m	SEINFRA	M2	8,43	122,63	2.260,07
3	PAREDES E PAINÉIS						33.004,17
3.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	249,53	101,66	25.367,22
3.2	C0743	CERCA C/ ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,10 X 0,10M) E MOURÃO DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,15 X 0,15M) - 6 FIOS DE ARAME FARPADO	SEINFRA	M	170,05	44,91	7.636,95
4	REVESTIMENTO						36.862,16
4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	751,42	5,99	4.501,01
4.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	667,71	31,83	21.253,21
4.3	C3120	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	83,71	35,14	2.941,57
4.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (90cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	83,71	87,48	7.322,95
4.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	110,54	7,63	843,42
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS						20.834,26
5.1	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	29,10	313,99	9.137,11
5.2	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	20,37	509,52	10.378,92
5.3	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	0,72	407,89	293,68
5.4	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	0,72	148,73	107,09
5.5	C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	M	3,00	305,82	917,46
6	PISO						14.655,81
6.1	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	SEINFRA	M2	97,33	43,03	4.188,11
6.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	1,35	507,69	685,38
6.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	26,83	83,25	2.233,60







6.4	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	148,48	50,84	7.548,72
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						22.425,35
7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	14,00	222,69	3.117,66
7.2	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	SEINFRA	UN	31,00	68,25	2.115,75
7.3	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	246,04	246,04
7.4	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	12,00	20,14	241,68
7.5	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	1.200,00	5,94	7.128,00
7.6	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	400,00	14,68	5.872,00
7.7	C4809	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MÍNIMA 40W E MÁXIMA DE 50W	SEINFRA	UN	9,00	411,58	3.704,22
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						8.876,36
8.1	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	16,00	100,96	1.615,36
8.2	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	16,00	104,50	1.672,00
8.3	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUMA SUSPensa E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	6,00	501,36	3.008,16
8.4	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	561,20	1.122,40
8.5	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	2,00	719,20	1.438,40
8.6	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADC)	SEINFRA	UN	2,00	10,02	20,04
9	COBERTA						50.923,40
9.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	528,58	42,89	22.670,80
9.2	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	264,29	85,66	22.639,08
9.3	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	SEINFRA	M2	528,58	10,62	5.613,52
10	PINTURA						14.678,14
10.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	667,71	18,79	12.546,27
10.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	58,20	36,63	2.131,87
						VALOR BDI TOTAL:	56.568,49
						VALOR ORÇAMENTO:	230.703,48
						VALCR TOTAL:	287.271,97

MADALENA/CE, 03 DE ABRIL DE 2023

CONSTA NO VALOR O TOTAL DE DUZENTOS E OITENTA E SETE MIL, DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS


Eugenio Leite Bezerra
 EUGENIO LEITE BEZERRA
 CPF Nº 057.750.863-68
 CREA-Nº 2965/D-CE
 ENGENHEIRO CÍVIL

Agripino Ferreira Leite Filho
 AGRIPINO FERREIRA LEITE FILHO
 CPF- Nº 122 826 933-53 ADMINISTRADOR
 MONTE SIAO EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ Nº 09.423.269/0001-55

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]





RESUMO DO ORÇAMENTO																				
	OBRA:	ADEQUAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	DATA : 03/04/2023		BDI : 24,52%															
	DESCRIÇÃO:	ADEQUAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFPA</td> <td>02º 1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFPA	02º 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.															
	SEINFPA	02º 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021															
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE																			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE																			

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.250,90	2,87
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	20.192,93	7,03
3	PAREDES E PAINÉIS	33.004,17	11,49
4	REVESTIMENTO	36.862,16	12,83
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	20.834,26	7,25
6	PISO	14.655,81	5,10
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	22.425,35	7,81
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	8.876,36	3,09
9	COBERTA	50.923,40	17,73
10	PINTURA	14.678,14	5,11
11	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	56.568,49	19,69
		VALOR BDI TOTAL:	56.568,49 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	230.703,48
		VALOR TOTAL:	287.271,97

MADALENA/CE, 03 DE ABRIL DE 2023

CONSTA NO VALOR O TOTAL DE DUZENTOS E OITENTA E SETE MIL, DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS


 EUGENIO LEITE BEZERRA
 CPF Nº 057.750.863-68
 CREA Nº 2965/D-CE
 ENGENHEIRO CÍVIL


 AGRINO FERREIRA LEITE FILHO
 CPF - Nº 122 826 933-53 ADMINISTRADOR
 MONTE SIAO EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ Nº 09.423.269/0001-55





MONTE SIAO EMPREENDIMENTOS LTDA

RUA .RAIMUNDO SILVA SOUSA S/N, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MACAOCA-MADALENA,
 CE-CEP Nº 63.860.00 FONE: (088) 998103032 (88) 992644447 EMAIL: montesiaoltda@gmail.com





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																				
	OBRA:	ADEQUAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO DE BATURITÉ/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO.	DATA : 03/04/2023		BDI : 24,52%															
	DESCRIÇÃO:	ADEQUAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO DE BATURITÉ/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>327.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	327.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%			
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.															
	SEINFRA	327.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021															
Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%																	
LOCAL:	MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE																			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE																			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.250,90	100,00%			100,00' %'
			8.250,90			8.250,90
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	20.192,93	100,00%			100,00' %'
			20.192,93			20.192,93
3	PAREDES E PAINÉIS	33.004,17	50,00%	50,00%		100,00' %'
			16.502,09	16.502,08		33.004,17
4	REVESTIMENTO	36.862,16		50,00%	50,00%	100,00' %'
				18.431,08	18.431,08	36.862,16
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	20.834,26			100,00%	100,00' %'
					20.834,26	20.834,26
6	PISO	14.655,81	50,00%	50,00%		100,00' %'
			7.327,91	7.327,90		14.655,81
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	22.425,35	40,00%	20,00%	40,00%	100,00' %'
			8.970,14	4.485,07	8.970,14	22.425,35
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	8.876,36	60,00%	20,00%	20,00%	100,00' %'
			5.325,82	1.775,27	1.775,27	8.876,36
9	COBERTA	50.923,40		50,00%	50,00%	100,00' %'
				25.461,70	25.461,70	50.923,40
10	PINTURA	14.678,14		50,00%	50,00%	100,00' %'
				7.339,07	7.339,07	14.678,14
11	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	56.568,49	28,86%	35,25%	35,89%	100,00' %'
			16.325,67	19.940,39	20.302,43	56.568,49
		287.271,97	82.895,46	101.262,56	103.113,95	
			82.895,46	184.158,02	287.271,97	287.271,97

MADALENA/CE, 03 DE ABRIL DE 2023

CONSTA NO VALOR O TOTAL DE DUZENTOS E OITENTA E SETE MIL, DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS


 EUGENIO LEITE BEZERRA
 CPF Nº 057.750.863-68
 CREA-Nº 2965/D-CE
 ENGENHEIRO CÍVIL


 AGRIPINO FERREIRA LEITE FILHO
 CPF- Nº 122.826.933-53 ADMINISTRADOR
 MONTE SIAO EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ Nº 09.423.269/0001-55







COMPOSIÇÃO DO BDI							
	OBRA:	ADEQUAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO DE BATURITÉ/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO.	DATA : 03/04/2023		BDI : 24,52%		
	DESCRIÇÃO:	ADEQUAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO DE BATURITÉ/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE	SEINFRA	027.11COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	TOTAL	6,96


Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,09
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	4,56


I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15


BDI = 24,52%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

MADALENA/CE, 03 DE ABRIL DE 2023


 EUGENIO LEITE BEZERRA
 CPF Nº 057.750.863-68
 CREA-Nº 2965/D-CE
 ENGENHEIRO CÍVIL


 AGRIPINO FERREIRA LEITE FILHO
 CPF- Nº 122 826 933-53 ADMINISTRADOR
 MONTE SIAO EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ Nº 09.423.269/0001-55








TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	ADQUAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO DE BATURITÉ/CE CONFORME PROJETO BÁSICO	DATA:	03/04/2023		BDI:	24,52%		
	DESCRIÇÃO:	ADEQUAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO DE BATURITÉ/CE CONFORME PROJETO BÁSICO.	FONTE:	SPINFRA	VERSÃO:	037.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,85%	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE	Composição:	PRÓPRIA	MES:		47,76%	REF:	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE					0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
 Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

MADALENA/CE, 03 DE ABRIL DE 2023

EUGENIO LEITE BEZERRA
 CPF Nº 057.750.863-68
 CREA-Nº 2965/D-CE
 ENGENHEIRO CÍVIL

AGRIPINO FERREIRA LEITE FILHO
 CPF- Nº 122.826.933-53 ADMINISTRADOR
 MONTE SIAO EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ Nº 09.423.269/0001-55



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	ADEQUAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO DE BATURITE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO	DATA:	03/04/2023 BDI: 24,52%	
	DESCRIÇÃO:	ADEQUAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO DE BATURITE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO: 107 - COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE BATURITE/CE	Composições:	PROPRIA	HORA: 83,85% MES: 47,78% REF: 06/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE/CE			

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	34,5200	35,2104
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,2400	24,2400
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,2300	55,0350
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,0700	2,2605
TOTAL Material:						116,7459

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,94000000	15,5500	30,1670
TOTAL Mão de Obra:						30,1670
VALOR SEM ENCARGOS:						127,40
VALOR ENCARGOS (83.85%):						19,51
VALOR COM ENCARGOS:						146,91
VALOR BDI (24.52%):						36,02
VALOR COM BDI:						182,93

1.2. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00323333	27,3400	C.0884
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03233333	15,5500	C.5028
TOTAL Mão de Obra:						0,5912
VALOR SEM ENCARGOS:						0,22
VALOR ENCARGOS (83.85%):						0,37
VALOR COM ENCARGOS:						0,59
VALOR BDI (24.52%):						0,14
VALOR COM BDI:						0,73

1.3. C3208 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT. (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00019608	84,3800	C.0165
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00960784	274,0100	2,6326
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	73,5600	0,0000
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980392	232,1800	2,2763
TOTAL Equipamento Custo Horário:						4,9254

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02852941	15,5500	0,4436
TOTAL Mão de Obra:						0,4436
VALOR SEM ENCARGOS:						4,81
VALOR ENCARGOS (83.85%):						0,56
VALOR COM ENCARGOS:						5,37
VALOR BDI (24.52%):						1,32
VALOR COM BDI:						6,69

1.4. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29100000	20,7700	6,0441
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,91000000	15,5500	45,2505
TOTAL Mão de Obra:						51,2946
VALOR SEM ENCARGOS:						18,38
VALOR ENCARGOS (83.85%):						32,91

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and another on the right.



VALOR COM ENCARGOS:	51,29
VALOR BDI (24.52%):	2,58
VALOR COM BDI:	63,87

1.5. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04850000	20,7700	1,0073
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,48500000	15,5500	7,5418
TOTAL Mão de Obra:						8,5491
VALOR SEM ENCARGOS:						3,06
VALOR ENCARGOS (83.85%):						5,49
VALOR COM ENCARGOS:						8,55
VALOR BDI (24.52%):						2,10
VALOR COM BDI:						10,65

1.6. C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24250000	20,7700	5,0367
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,42500000	15,5500	37,7088
TOTAL Mão de Obra:						42,7455
VALOR SEM ENCARGOS:						15,32
VALOR ENCARGOS (83.85%):						27,43
VALOR COM ENCARGOS:						42,75
VALOR BDI (24.52%):						10,48
VALOR COM BDI:						53,23

2.1. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	65,4800	23,8871
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	0,5400	59,1300
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	64,0800	70,4880
TOTAL Material:						153,5051
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,82000000	20,7700	120,8814
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,73000000	15,5500	135,7515
TOTAL Mão de Obra:						256,6329
VALOR SEM ENCARGOS:						249,56
VALOR ENCARGOS (83.85%):						160,58
VALOR COM ENCARGOS:						410,14
VALOR BDI (24.52%):						100,57
VALOR COM BDI:						510,71

2.2. C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	0,6600	155,1000
TOTAL Material:						155,1000
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,24500000	20,7700	171,2487
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,92400000	15,5500	138,7682
TOTAL Mão de Obra:						310,0169
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,30000000	427,5600	128,2680
TOTAL Serviço:						128,2680
VALOR SEM ENCARGOS:						371,27
VALOR ENCARGOS (83.85%):						222,11
VALOR COM ENCARGOS:						593,38

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)