

APLA Comércio, Serviços, Projetos e Construções LTDA
CNPJ Nº 24.614.233/0001-42 CGF Nº 06.494991-5
Rua Agronomando Rangel, Nº 560 – Andar 1, Sala 102, Bairro: Centro
Boa Viagem – Ceará, CEP: 63.870-000 Fone/Fax: (88) 3427-1284
(88) 99921-2223 (88) 98835-8345. E-mail: aplaempreendimentos@gmail.com



CARTA PROPOSTA

Baturité – CE, 31 de Março de 2023

À
Prefeitura Municipal de Baturité
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Baturité - CE



Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1303.01/2023

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 1303.01/2023, cujo objeto é a PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS NO CANDEIA SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, pelo preço global de R\$ 217.915,78 (Duzentos e Dezessete Mil Novecentos e Quinze reais e Setenta e Oito centavos), com prazo de execução de 03 (três) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). **Alex Sandro Lima** portador(a) da carteira de identidade nº 2000097072975 e CPF nº 671.285.483-00 como representante legal desta empresa


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

APLA Comércio, Serviços, Projetos e
Construções LTDA
CNPJ nº 24.614.233/0001-42
Alex Sandro Lima
Administrador
RG nº 2000097072975 SSP – CE
CPF nº 671.285.483-00



RESUMO DO ORÇAMENTO


 APLA EMPREENDIMENTOS CNPJ: 24.614.233/0001-42	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DO CANDEIA, SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ	DATA : 31/03/2023		BDI : 24,52%		
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DO CANDEIA, SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CANDEIA, SÃO SEBASTIÃO - BATURITÉ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	09/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	UNIDADES:	1.0UN:D					
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 244.813,02					

1	SERVIÇOS PRELIMINARES			3.725,40	1,71
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO			167.861,80	77,03
3	LIMPEZA DA OBRA			3.417,44	1,57
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)			42.911,14	19,69
				VALOR BDI TOTAL:	100,00
				VALOR ORÇAMENTO:	175.004,64
				VALOR TOTAL:	217.915,78

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 217.915,78 (Duzentos e Dezessete Mil Novecentos e Quinze reais e Setenta e Oito centavos)

APLA COMERCIO SERVIÇOS PROJETOS
E CONSTRUÇÕES LTDA


Alex Sandro Lima
Administrador


Heitor Vieira Limaverde
Engenheiro Civil
CREA - CE 55096







APLA EMPREENDIMENTOS CNPJ: 24.614.233/0001-42		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DO CANDEIA, SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ	DATA:	31/03/2023			BDI:	24,52%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DO CANDEIA, SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,85%
LOCAL:	CANDEIA, SÃO SEBASTIÃO - BATURITÉ/CE	Composição:	PROPRIA			MES:	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ					REF:	06/2021
UNIDADES:	1 OJND						
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 244.813,02						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UMD	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						3.725,40
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA - TIPO BANNER	SEINFRA	M2	12,00	310,45	3.725,40
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO						167.861,80
2.1	C3238	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	3.286,00	1,90	6.243,40
2.2	C4583	MEIO FIO COIJUGADO C/ SARJETA, EXTRUSADO COM CONCRETO FCK 20 M/Pa	SEINFRA	m	1.014,00	53,71	54.461,94
2.3	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	3.286,00	32,61	107.156,46
3	LIMPEZA DA OBRA						3.417,44
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	3.286,00	1,04	3.417,44
						VALOR BDI TOTAL:	42.911,14
						VALOR ORÇAMENTO:	175.004,64
						VALOR TOTAL:	217.915,78

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 217.915,78 (Duzentos e Dezessete Mil Novecentos e Quinze reais e Setenta e Oito centavos)

APLA COMERCIO SERVIÇOS PROJETOS
E CONSTRUÇÕES LTDA

Alex Sandro Lima
Administrador

Heitor Vieira Limaverde
Engenheiro Civil
CREA - CE 55096





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

 APLA EMPREENDIMENTOS CNPJ: 24.614.233/0001-42	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DO CANDEIA. SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ	DATA:	31/03/2023			BDI:	24,52%			
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DO CANDEIA. SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.				
	LOCAL:	CANDEIA, SÃO SEBASTIÃO - BATURITÉ/CE	SEINFRA	027.1.COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%					
	UNIDADES:	1.0JND									
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 244.813,02									

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.725,40	100,00%			100,00%'
			3.725,40			3.725,40
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E REJUNTAMENTO	167.861,80	25,00%	25,00%	50,00%	100,00%'
			41.965,45	41.965,45	83.930,90	167.861,80
3	LIMPEZA DA OBRA	3.417,44	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%'
			1.708,72	1.708,72	1.708,72	3.417,44
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	42.911,14	26,11%	24,96%	48,93%	100,00%'
			11.204,10	10.710,62	20.996,42	42.911,14
		217.915,78	56.894,95	54.384,79	106.636,04	
			56.894,95	111.279,74	217.915,78	217.915,78

APLA COMERCIO SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Alex Sandro Lima
Administrador

Heitor Vieira Limaverde
Engenheiro Civil
CREA - CE 55096





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DO CANDEIA, SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ	DATA:	31/03/2023	BDI:	24,52%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DO CANDEIA, SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ	FONTE	SEINFRA	VERSÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	CANDEIA, SÃO SEBASTIÃO - BATURITÉ/CE		Composição	HORA	83,86%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ			MES	0,00%
UNIDADES:	1,0UND			REF.	09/2021
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 244.813,02				



1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1" x 2"	SEINFRA	UN	0,17000000	21,6300	3,7111
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSOS E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	0,00000000	77,9000	77,9000
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	28,1200	4,7804
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	0,50000000	43,6300	65,7450
TOTAL Material:						152,1365
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,00000000	18,4900	55,4700
I1541	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	18,4900	55,4700
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	13,6400	41,5200
TOTAL Mão de Obra:						152,4600
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	468,2700	5,8546
TOTAL Serviço:						5,8546
VALOR:						310,45

2.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112621	43,3200	0,0489
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400600	141,9500	0,5678
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220613	55,3200	0,1220
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	169,8000	0,0574
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	49,7400	0,0842
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	152,1700	0,1327
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,4100	0,0009
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217549	3,6300	0,0079
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	68,1500	0,0000
I0667	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	194,3300	0,4983
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038452	24,3400	0,0094
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	86,7200	0,1890
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,7185
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	13,8400	0,1774
TOTAL Mão de Obra:						0,1774
VALOR:						1,90

2.2. C4583 - MEIO FIO COM JUGADO C/ SARJETA, EXTRUSADO COM CONCRETO FCK 20 MPa (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8567	EXTRUSORA DE PERFIS DE CONCRETO ACOPLADA C/ FORMA E MOTOR DIESEL 10 HP	SEINFRA	H	0,06670000	41,8700	2,7927
TOTAL Material:						2,7927
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,06670000	18,4900	1,2333
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13340000	13,8400	1,8463
TOTAL Mão de Obra:						3,0796
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,72000000	4,0000	2,8800

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA : 31/03/2022		BDI : 24,52%		
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DO CANDEIA, SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ	FONTE	SEINFRA	VERSÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO	
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DO CANDEIA, SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ	HORA	83,85%	MES	47,78%	
LOCAL:	CANDEIA, SÃO SEBASTIÃO - BATURITÉ/CE	REP.	0,00%	05/2021	0,00%	
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	SEM EFEITO				
UNIDADES:	* CLIND					
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 244.813,02					
C0842	CONCRETO PMBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,38700000	371,4300	
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT., PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,06000000	36,6800	
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,38700000	120,0200	
					TOTAL Serviço:	47,8369
					VALOR:	53,71

2.3. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNIC	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	21,4300	1,0715
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AJOPROPÉLIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	74,6900	0,7469
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,8184
Material		FONTE	UNIC	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,50000000	54,1800	8,1270
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,50000000	58,7900	8,8185
TOTAL Material:						16,9455
Mão de Obra		FONTE	UNIC	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	18,4900	5,5470
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	13,8400	8,3040
TOTAL Mão de Obra:						13,8510
VALOR:						32,61

3.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNIC	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,17500000	13,8400	1,0380
TOTAL Mão de Obra:						1,0380
VALOR:						1,04

APLA COMÉRCIO SERVIÇOS PROJETOS
 E CONSTRUÇÕES LTDA
 Alex Sandro Lima
 Administrador

Heitor Vieira Lima Verde
 Engenheiro Civil
 CREA - CE 55096



COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DO CANDEIA, SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ	DATA:	31/03/2023
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DO CANDEIA, SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ	BDI:	24,52%
LOCAL:	CANDEIA, SÃO SEBASTIÃO - BATURITÉ/CE	SEINFRA	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	Composição	PROPRIA 0,00%
UNIDADES:	1 UNID		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 244.813,02		

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	1,15
R	Riscos	0,97
	TOTAL	5,12

Benefício		
S + G	Garantia/sseguros	0,80
	Lucro	6,16
	TOTAL	6,96

Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	1,50
	CPRB (4,50% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	9,65

BDI = 24,52%


$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

APLA COMERCIO SERVIÇOS PROJETOS
 E CONSTRUÇÕES LTDA

Alex Sandro Lima
 Administrador

Heitor Vieira Limaverde
 Engenheiro Civil
 CREA - CE 55096



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																		
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DO CANDEIA, SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ	DATA: 31/05/2023 BDI: 24,52%															
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DO CANDEIA, SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REP.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REP.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REP.													
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021													
	Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%														
LCCAL:	CANDEIA, SÃO SEBASTIÃO - BATURITÉ/CE																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ																	
UNIDADES:	1 UNID																	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 244.813,02																	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%

Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

APLA COMERCIO SERVIÇOS PROJETOS
E CONSTRUÇÕES LTDA

Alex Sandro Lima
Administrador

Heitor Vieira Limaverde
Engenheiro Civil
CREA - CE 55096

APLA Comércio, Serviços, Projetos e Construções LTDA
CNPJ Nº 24.614.233/0001-42 CGF Nº 06.494991-5
Rua Agronomando Rangel, Nº 560 – Andar 1, Sala 102, Bairro: Centro
Boa Viagem – Ceará, CEP: 63.870-000 Fone/Fax: (88) 3427-1284
(88) 99921-2223 (88) 98835-8345. E-mail: aplaempreendimentos@gmail.com



FICHA DE DADOS PESSOAIS DO REPRESENTANTE LEGAL

À

Prefeitura Municipal de Baturité
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Baturité - CE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1303.01/2023

NOME: Alex Sandro Lima

NACIONALIDADE: Brasileiro

ESTADO CIVIL: Solteiro

PROFISSÃO: Administrador

RG: nº 2000097072975 SSP – CE

CPF: nº 671.285.483-00

DOMICÍLIO: Rua David Vieira da Silva, nº 310, Bairro: Tibiquari, CEP: 63.870-00

CIDADE: Boa Viagem

UF: CE

FONE/FAX: (88) 3427-1284, (88) 99921-2223, (88) 98835-8345

E-MAIL: aplaempreendimentos@gmail.com

BANCO: 237 – Bradesco, Agência: 687-4 Conta Corrente: 12.563-6

Baturité – CE, 31 de Março de 2023



APLA COMÉRCIO SERVIÇOS PROJETOS
E CONSTRUÇÕES LTDA


Alex Sandro Lima
Administrador

