

## CARTA DE PROPOSTA

Baturité (CE), 15 de maio de 2024.

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE

Ref: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2604.01/2024**

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para o objeto do Edital de **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2604.01/2024**, cujo objeto é a PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE (MAPP N. 5902), CONFORME ANEXO I, pelo preço global de R\$ 1.664.708,28 (UM MILHÃO E SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), com prazo de execução de 09 (nove) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim, o Sr. Francisco Irapuan Pereira do Nascimento, Carteira de Identidade nº 01068606, Órgão expedidor CRC-CE e CPF nº 298.207.313-72, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias**, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo previsto em edital e contrato, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

FRANCISCO IRAPUAN  
PEREIRA DO  
NASCIMENTO:29820731372


Assinado de forma digital por  
FRANCISCO IRAPUAN PEREIRA DO  
NASCIMENTO:29820731372  
Dados: 2024.05.15 11:46:06 -03'00'

JOSE ILAS PEREIRA DO  
NASCIMENTO:35607114368

Assinado de forma digital por JOSE ILAS  
PEREIRA DO NASCIMENTO:35607114368  
Dados: 2024.05.15 11:52:45 -03'00'

**Francisco Irapuan Pereira do Nascimento**  
Responsável Legal  
CPF nº 298.207.313-72

**José Ilas Pereira do Nascimento**  
Responsável Técnico  
CPF: 356.071.143-68 | RNP: 060764733-7

 <b>QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA</b>	<b>RESUMO DO ORÇAMENTO CONSOLIDADO</b>		
	<b>LICITAÇÃO:</b>	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2604.01/2024	DATA DA ABERTURA: 15/05/2024   HORA DA ABERTURA: 10:00HS
	<b>OBJETO:</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE (MAPP N. 5902) CONFORME ANEXO I	B.D.I. SERVIÇOS: 25,05%   B.D.I. MATERIAIS: 15,00%
	<b>LOCAL:</b>	BATURITÉ-CE	<b>FONTE</b>
	<b>ÓRGÃO:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	SEINFRA
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS	<b>VERSÃO</b>	028.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL	PORCENTAGEM
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 52.534,00	189,58%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.980,84	9,93%
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 985.974,59	5837,96%
4	TRANSPORTES	R\$ 542.551,47	1957,85%
5	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 35.634,33	193,23%
6	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 46.033,05	165,71%
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>R\$ 1.664.708,28</b>	<b>100,00%</b>

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 1.664.708,28 (UM MILHÃO E SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).

BATURITÉ, CE, 15 DE MAIO DE 2024.

ESTA PROPOSTA TEM VALIDADE DE 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DA APRESENTAÇÃO DA MESMA.

JOSE ILAS PEREIRA DO  
 NASCIMENTO: 35607114368  
 Assinado de forma digital por JOSE ILAS PEREIRA DO  
 NASCIMENTO: 35607114368  
 Dados: 2024.05.15 11:53:14 -03'00'

**Quatro I Construções LTDA-ME**  
 José Ilas Pereira do Nascimento  
 Responsável Técnico | Sócio  
 CPF: 356.071.143-68 | RNP: 060764733-7

FRANCISCO IRAPUAN PEREIRA DO  
 NASCIMENTO: 29820731372  
 Assinado de forma digital por FRANCISCO IRAPUAN PEREIRA DO  
 NASCIMENTO: 29820731372  
 Dados: 2024.05.15 11:46:32 -03'00'

**Quatro I Construções LTDA-ME**  
 Francisco Irapuan Pereira do Nascimento  
 Responsável Legal | Sócio-Administrador  
 CPF: 298.207.313-72

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA			
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2604.01/2024	DATA DA ABERTURA: 15/05/2024   HORA DA ABERTURA: 10:00HS
	OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE (MAPP N. 5902) CONFORME ANEXO I	B.D.I. SERVIÇOS: 25,05%   B.D.I. MATERIAIS: 15,00%
	LOCAL:	BATURITÉ-CE	FONTE: SEINFRA   VERSÃO: 028-1-GOM DESONERAÇÃO
	ÓRGÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	COMPOSIÇÃO: PRÓPRIA
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
<b>1</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					<b>52.534,00</b>
1.1	PRÓPRIO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	420,10	525,34	52.534,00
<b>2</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>1.980,84</b>
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	132,00	165,07	1.980,84
<b>3</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					<b>985.974,59</b>
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	26.608,70	0,20	0,25	6.652,18
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	1.330,44	146,11	182,71	243.084,69
3.3	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00	T	21,25	2.318,03	2.665,73	56.646,76
3.4	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	T	187,61	3.149,88	3.622,36	679.590,96
<b>4</b>		<b>TRANSPORTES</b>					<b>542.551,47</b>
4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,69) - CBUQ - DMT: 107,00	T	3.126,55	125,89	157,43	492.212,77
4.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) - AREIA - DMT: 4,01	T	1.281,89	4,87	6,09	7.806,71
4.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) - BRITA - DMT: 4,01	T	1.563,32	4,87	6,09	9.520,62
4.4	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) - FILLER - DMT: 4,01	T	62,54	4,87	6,09	380,87
4.5	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,48) - RR 2C - DMT: 107,00	T	21,25	116,47	145,65	3.095,06
4.6	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,69) - CAP - DMT: 107,00	T	187,61	125,89	157,43	29.535,44
<b>5</b>		<b>SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					<b>35.634,33</b>
5.1	C3220	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	M2	1.596,52	17,85	22,32	35.634,33
<b>6</b>		<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					<b>46.033,05</b>
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	26.608,70	1,38	1,73	46.033,05
<b>VALOR TOTAL:</b>							<b>R\$ 1.664.708,28</b>

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 1.664.708,28 (UM MILHÃO E SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).

BATURITÉ, CE, 15 DE MAIO DE 2024.

ESTA PROPOSTA TEM VALIDADE DE 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DA APRESENTAÇÃO DA MESMA.

JOSE ILAS PEREIRA DO  
NASCIMENTO:3560711436  
8

Assinado de forma digital por JOSE  
ILAS PEREIRA DO  
NASCIMENTO:35607114368  
Dados: 2024.05.15 11:53:25 -03'00'

**Quatro I Construções LTDA-ME**  
José Ilas Pereira do Nascimento  
Responsável Técnico | Sócio  
CPF: 356.071.143-68 | RNP: 060764733-7

FRANCISCO IRAPUAN PEREIRA DO  
NASCIMENTO:29820731372

Assinado de forma digital por FRANCISCO  
IRAPUAN PEREIRA DO NASCIMENTO:29820731372  
Dados: 2024.05.15 11:47:08 -03'00'


**Quatro I Construções LTDA-ME**  
Francisco Irapuan Pereira do Nascimento  
Responsável Legal | Sócio-Administrador  
CPF: 298.207.313-72

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA POR RUA			
<b>LICITAÇÃO:</b>	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2604/01/2024	<b>DATA DA ABERTURA:</b> 15/05/2024	<b>HORA DA ABERTURA:</b> 10:00HS
<b>OBJETO:</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE (MAPP N. 5902) CONFORME ANEXO I	<b>B.D.I. SERVIÇOS:</b> 25,05%   <b>B.D.I. MATERIAIS:</b> 15,00%	
<b>LOCAL:</b>	BATURITÉ-CE	<b>FONTE:</b> SEINFRA	<b>VERSÃO:</b> 288.1 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
<b>ORGÃO:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	<b>COMPOSIÇÃO:</b>	
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b> 60 (SESENTA) DIAS			


ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
<b>1</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					<b>52.534,00</b>
1.1	PRÓPRIO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	420,10	525,34	52.534,00
<b>2</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>1.980,84</b>
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	132,00	165,07	1.980,84
<b>3</b>		<b>TV. JOSÉ ESTEVES</b>					<b>131.605,17</b>
<b>3.1</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					<b>80.582,61</b>
3.1.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	2.175,00	0,20	0,25	543,75
3.1.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	108,75	146,11	182,71	19.869,71
3.1.3	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00	T	1,74	2.318,03	2.665,73	4.638,37
3.1.4	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	T	15,33	3.149,88	3.622,36	55.530,78
<b>3.2</b>		<b>TRANSPORTES</b>					<b>44.347,05</b>
3.2.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,69) - CBUQ - DMT: 107,00	T	255,56	125,89	157,43	40.232,81
3.2.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) - AREIA - DMT: 4,01	T	104,78	4,87	6,09	638,11
3.2.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) - BRITA - DMT: 4,01	T	127,78	4,87	6,09	778,18
3.2.4	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) - FILLER - DMT: 4,01	T	5,11	4,87	6,09	31,12
3.2.5	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,48) - RR 2C - DMT: 107,00	T	1,74	116,47	145,65	253,43
3.2.6	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,69) - CAP - DMT: 107,00	T	15,33	125,89	157,43	2.413,40
<b>3.3</b>		<b>SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					<b>2.912,76</b>
3.3.1	C3220	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	M2	130,50	17,85	22,32	2.912,76
<b>3.4</b>		<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					<b>3.762,75</b>
3.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.175,00	1,38	1,73	3.762,75
<b>4</b>		<b>RUA OZIEL FARIAS RABELO</b>					<b>142.220,12</b>
<b>4.1</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					<b>87.090,00</b>
4.1.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	2.350,00	0,20	0,25	587,50
4.1.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	117,50	146,11	182,71	21.468,42
4.1.3	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00	T	1,88	2.318,03	2.665,73	5.011,57
4.1.4	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	T	16,57	3.149,88	3.622,36	60.022,51
<b>4.2</b>		<b>TRANSPORTES</b>					<b>47.917,50</b>
4.2.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,69) - CBUQ - DMT: 107,00	T	276,13	125,89	157,43	43.471,15
4.2.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) - AREIA - DMT: 4,01	T	113,21	4,87	6,09	689,45
4.2.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) - BRITA - DMT: 4,01	T	138,07	4,87	6,09	840,85
4.2.4	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) - FILLER - DMT: 4,01	T	5,52	4,87	6,09	33,62
4.2.5	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,48) - RR 2C - DMT: 107,00	T	1,88	116,47	145,65	273,82
4.2.6	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,69) - CAP - DMT: 107,00	T	16,57	125,89	157,43	2.608,61
<b>4.3</b>		<b>SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					<b>3.147,12</b>
4.3.1	C3220	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	M2	141,00	17,85	22,32	3.147,12
<b>4.4</b>		<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					<b>4.065,50</b>
4.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.350,00	1,38	1,73	4.065,50
<b>5</b>		<b>RUA LUIZ PONCINO DE OLIVEIRA</b>					<b>38.444,43</b>
<b>5.1</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					<b>23.547,48</b>
5.1.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	635,00	0,20	0,25	158,75
5.1.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	31,75	146,11	182,71	5.801,04
5.1.3	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00	T	0,51	2.318,03	2.665,73	1.359,52
5.1.4	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	T	4,48	3.149,88	3.622,36	16.228,17
<b>5.2</b>		<b>TRANSPORTES</b>					<b>12.948,01</b>
5.2.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,69) - CBUQ - DMT: 107,00	T	74,61	125,89	157,43	11.745,85
5.2.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) - AREIA - DMT: 4,01	T	30,59	4,87	6,09	186,29
5.2.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) - BRITA - DMT: 4,01	T	37,31	4,87	6,09	227,22
5.2.4	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) - FILLER - DMT: 4,01	T	1,49	4,87	6,09	9,08
5.2.5	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,48) - RR 2C - DMT: 107,00	T	0,51	116,47	145,65	74,28
5.2.6	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,69) - CAP - DMT: 107,00	T	4,48	125,89	157,43	705,29
<b>5.3</b>		<b>SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					<b>850,39</b>
5.3.1	C3220	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	M2	38,10	17,85	22,32	850,39
<b>5.4</b>		<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					<b>1.098,55</b>
5.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	635,00	1,38	1,73	1.098,55



6	6.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	1.570,00	0,25	392,50	58.166,92
	6.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	C3228	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	78,50	146,11	14.342,73	
	6.1.3	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00	12569			1,25	2.665,73	3.332,16	
	6.1.4	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	10798		T	11,07	3.149,88	40.099,53	
	6.2	TRANSPORTES						32.012,36	
	6.2.1	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X +	10002	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) -	T	184,48	125,89	29.042,69	
	6.2.1	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) -	C3144	ÁREA - DMT: 4,01	T	75,64	4,87	460,65	
	6.2.3	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) -	C3144	BRITA - DMT: 4,01	T	92,24	4,87	561,74	
	6.2.4	FILLER - DMT: 4,01	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) -	T	3,69	4,87	22,47	
	6.2.5	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X +	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X +	T	1,25	116,47	182,06	
	6.2.6	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X +	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X +	T	11,07	125,89	1.742,75	
	6.3	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	C3220	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA	M2	94,20	17,85	2.102,54	
	6.4	SERVIÇOS FINAIS	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1,38	1,73	2.716,10	
	6.4.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	C3447					2.716,10	
	7	RUA RAIMUNDO SAMPAIO DA SILVA						168.833,53	
	7.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	2.790,00	0,25	697,50	103.381,95
	7.1.2	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	C3155		M3	139,50	146,11	25.488,05	
	7.1.3	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00	12569			2,23	2.665,73	5.944,58	
	7.1.4	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	10798		T	19,67	3.149,88	71.251,82	
	7.2	TRANSPORTES						56.888,51	
	7.2.1	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X +	10002	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) -	T	327,83	125,89	51.610,28	
	7.2.1	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) -	C3144	ÁREA - DMT: 4,01	T	134,41	4,87	818,56	
	7.2.3	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) -	C3144	BRITA - DMT: 4,01	T	163,92	4,87	998,27	
	7.2.4	FILLER - DMT: 4,01	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) -	T	6,56	4,87	39,95	
	7.2.5	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X +	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X +	T	2,23	116,47	324,80	
	7.2.6	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X +	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X +	T	19,67	125,89	3.096,65	
	7.3	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	C3220	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA	M2	167,40	17,85	3.736,37	
	7.4	SERVIÇOS FINAIS	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.790,00	1,38	4.826,70	
	7.4.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	C3447					4.826,70	
	8	RUA PINTOR JOSÉ ARI						89.263,76	
	8.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	1.475,00	0,25	368,75	54.661,71
	8.1.2	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	C3155		M3	73,75	146,11	13.474,86	
	8.1.3	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00	12569			1,18	2.665,73	3.145,56	
	8.1.4	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	10798		T	10,40	3.149,88	37.672,54	
	8.2	TRANSPORTES						30.074,98	
	8.2.1	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X +	10002	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) -	T	173,31	125,89	27.284,19	
	8.2.1	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) -	C3144	ÁREA - DMT: 4,01	T	71,06	4,87	432,76	
	8.2.3	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) -	C3144	BRITA - DMT: 4,01	T	86,66	4,87	527,76	
	8.2.4	FILLER - DMT: 4,01	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) -	T	3,47	4,87	21,13	
	8.2.5	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X +	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X +	T	1,18	116,47	171,87	
	8.2.6	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X +	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X +	T	10,40	125,89	1.637,27	
	8.3	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	C3220	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA	M2	88,50	17,85	1.975,32	
	8.4	SERVIÇOS FINAIS	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.475,00	1,38	2.551,75	
	8.4.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	C3447					2.551,75	
	9	RUA DO MERCADINHO EDMAR - SDO 01						59.297,09	
	9.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	980,00	0,25	245,00	36.307,57
	9.1.2	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	C3155		M3	49,00	146,11	8.952,79	
	9.1.3	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00	12569			0,78	2.665,73	2.079,27	
	9.1.4	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	10798		T	6,91	3.149,88	25.030,51	
	9.2	TRANSPORTES						19.981,70	
	9.2.1	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X +	10002	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) -	T	115,15	125,89	18.128,07	
	9.2.1	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) -	C3144	ÁREA - DMT: 4,01	T	47,21	4,87	287,51	
	9.2.3	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) -	C3144	BRITA - DMT: 4,01	T	57,58	4,87	350,66	
	9.2.4	FILLER - DMT: 4,01	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) -	T	2,30	4,87	14,01	
	9.2.5	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X +	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X +	T	0,78	116,47	113,61	




9.2.6	10002	TRANSORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,69) - CAP - DMT: 107,00	T	6,91	125,89	157,43	1.087,84
9.3	C3220	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
9.3.1	C3220	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA	M2	58,80	17,85	22,32	1.312,42
9.4	C3447	SERVIÇOS FINAIS					
9.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	980,00	1,38	1,73	1.695,40
10		RUA COMERCIANTE DIAS BR					
10.1		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
10.1.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSF)	M2	1.170,00	0,20	0,25	292,50
10.1.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSF)	M3	58,50	146,11	182,71	10.688,54
10.1.3	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00	T	0,93	2.318,03	2.665,73	2.479,13
10.1.4	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	T	8,25	3.149,88	3.622,36	29.884,47
10.2		TRANSORTES					
10.2.1	I0002	TRANSORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,69) - CBUQ - DMT: 107,00	T	137,48	125,89	157,43	21.643,48
10.2.1	C3144	TRANSORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) - ÁREA - DMT: 4,01	T	56,37	4,87	6,09	343,29
10.2.3	C3144	TRANSORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) - BRITA - DMT: 4,01	T	68,74	4,87	6,09	418,63
10.2.4	C3144	TRANSORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) - FILLER - DMT: 4,01	T	2,75	4,87	6,09	16,75
10.2.5	I0001	TRANSORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,48) - RR 2C - DMT: 107,00	T	0,93	116,47	145,65	135,46
10.2.6	I0002	TRANSORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,69) - CAP - DMT: 107,00	T	8,25	125,89	157,43	1.298,80
10.3		SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
10.3.1	C3220	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA	M2	70,20	17,85	22,32	1.566,86
10.4		SERVIÇOS FINAIS					
10.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.170,00	1,38	1,73	2.024,10
11		RUA HELIO FURTADO					
11.1		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
11.1.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSF)	M2	780,00	0,20	0,25	195,00
11.1.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSF)	M3	39,00	146,11	182,71	7.125,69
11.1.3	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00	T	0,62	2.318,03	2.665,73	1.652,75
11.1.4	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	T	5,50	3.149,88	3.622,36	19.922,98
11.2		TRANSORTES					
11.2.1	I0002	TRANSORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,69) - CBUQ - DMT: 107,00	T	91,65	125,89	157,43	14.428,46
11.2.1	C3144	TRANSORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) - ÁREA - DMT: 4,01	T	37,58	4,87	6,09	228,86
11.2.3	C3144	TRANSORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) - BRITA - DMT: 4,01	T	45,83	4,87	6,09	279,11
11.2.4	C3144	TRANSORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) - FILLER - DMT: 4,01	T	1,83	4,87	6,09	11,14
11.2.5	I0001	TRANSORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,48) - RR 2C - DMT: 107,00	T	0,62	116,47	145,65	90,30
11.2.6	I0002	TRANSORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,69) - CAP - DMT: 107,00	T	5,50	125,89	157,43	865,87
11.3		SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
11.3.1	C3220	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA	M2	46,80	17,85	22,32	1.044,58
11.4		SERVIÇOS FINAIS					
11.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	780,00	1,38	1,73	1.349,40
12		RUA JOSÉ BENÍCIO					
12.1		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
12.1.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSF)	M2	1.055,00	0,20	0,25	263,75
12.1.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSF)	M3	52,75	146,11	182,71	9.637,95
12.1.3	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00	T	0,84	2.318,03	2.665,73	2.239,21
12.1.4	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	T	7,44	3.149,88	3.622,36	26.950,36
12.2		TRANSORTES					
12.2.1	I0002	TRANSORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,69) - CBUQ - DMT: 107,00	T	123,96	125,89	157,43	19.515,02
12.2.1	C3144	TRANSORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) - ÁREA - DMT: 4,01	T	50,82	4,87	6,09	309,49
12.2.3	C3144	TRANSORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) - BRITA - DMT: 4,01	T	61,98	4,87	6,09	377,46
12.2.4	C3144	TRANSORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) - FILLER - DMT: 4,01	T	2,48	4,87	6,09	15,10
12.2.5	I0001	TRANSORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,48) - RR 2C - DMT: 107,00	T	0,84	116,47	145,65	122,35
12.2.6	I0002	TRANSORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,69) - CAP - DMT: 107,00	T	7,44	125,89	157,43	1.171,28
12.3		SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
12.3.1	C3220	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA	M2	63,30	17,85	22,32	1.412,86
12.4		SERVIÇOS FINAIS					
12.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.055,00	1,38	1,73	1.825,15
13		TV. MTE. (MÚSICO) PERMÍNIO PLÍNIO PINTO					
13.1		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
13.1.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSF)	M2	920,00	0,20	0,25	230,00
13.1.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSF)	M3	46,00	146,11	182,71	8.404,66
13.1.3	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00	T	0,73	2.318,03	2.665,73	1.945,98
13.1.4	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	T	6,49	3.149,88	3.622,36	23.509,12
13.2		TRANSORTES					
13.2.1	I0002	TRANSORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,69) - CBUQ - DMT: 107,00	T	108,10	125,89	157,43	17.018,18
13.2.1	C3144	TRANSORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) - ÁREA - DMT: 4,01	T	44,32	4,87	6,09	269,91





17.1.4	10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	T	20,45	3.149,88	3.622,36	74.077,26
17.1.3	12669	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00	T	2,32	2.318,03	2.665,73	6.184,50
17.1.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSF)	M3	145,00	146,11	182,71	26.492,95
17.1.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSF)	M2	2.900,00	0,20	0,25	725,00
17.1		<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					107.479,71
17		<b>TV. DR. JOÃO RAMOS</b>					175.511,98
16.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.600,00	1,38	1,73	2.768,00
16.4		<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					2.768,00
16.3.1	C3220	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	M2	96,00	17,85	22,32	2.142,72
16.3		<b>SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					2.142,72
16.2.6	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (γ = 0,60X + 61,69) - CAP - DMT: 107,00	T	11,28	125,89	157,43	1.775,81
16.2.5	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (γ = 0,57X + 55,48) - RR 2C - DMT: 107,00	T	1,28	116,47	145,65	186,43
16.2.4	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (γ = 0,89X + 1,30) - FILLER - DMT: 4,01	T	3,76	4,87	6,09	22,90
16.2.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (γ = 0,89X + 1,30) - BRITA - DMT: 4,01	T	94,00	4,87	6,09	572,46
16.2.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (γ = 0,89X + 1,30) - ÁREA - DMT: 4,01	T	77,08	4,87	6,09	469,42
16.2.1	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (γ = 0,60X + 61,69) - CBUQ - DMT: 107,00	T	188,00	125,89	157,43	29.596,84
16.2		<b>TRANSPORTES</b>					32.623,86
16.1.4	10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	T	11,28	3.149,88	3.622,36	40.860,22
16.1.3	12669	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00	T	1,28	2.318,03	2.665,73	3.412,14
16.1.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSF)	M3	80,00	146,11	182,71	14.616,80
16.1.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSF)	M2	1.600,00	0,20	0,25	400,00
16.1		<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					59.289,16
16		<b>ALTO DA CADEIA</b>					96.823,74
15.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.565,00	1,38	1,73	2.707,45
15.4		<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					2.095,85
15.3.1	C3220	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	M2	93,90	17,85	22,32	2.095,85
15.3		<b>SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					1.736,45
15.2.6	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (γ = 0,60X + 61,69) - CAP - DMT: 107,00	T	11,03	125,89	157,43	182,06
15.2.5	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (γ = 0,57X + 55,48) - RR 2C - DMT: 107,00	T	1,25	116,47	145,65	22,41
15.2.4	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (γ = 0,89X + 1,30) - FILLER - DMT: 4,01	T	3,68	4,87	6,09	559,98
15.2.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (γ = 0,89X + 1,30) - BRITA - DMT: 4,01	T	91,95	4,87	6,09	459,13
15.2.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (γ = 0,89X + 1,30) - ÁREA - DMT: 4,01	T	75,39	4,87	6,09	28.949,80
15.2.1	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (γ = 0,60X + 61,69) - CBUQ - DMT: 107,00	T	183,89	125,89	157,43	31.909,83
15.2		<b>TRANSPORTES</b>					39.954,63
15.1.4	10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	T	11,03	3.149,88	3.622,36	3.332,16
15.1.3	12669	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00	T	1,25	2.318,03	2.665,73	14.297,06
15.1.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSF)	M3	78,25	146,11	182,71	391,25
15.1.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSF)	M2	1.565,00	0,20	0,25	57.975,10
15.1		<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					94.688,23
15		<b>ANTONIO VICENTE</b>					484,40
14.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	280,00	1,38	1,73	484,40
14.4		<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					374,98
14.3.1	C3220	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	M2	16,80	17,85	22,32	374,98
14.3		<b>SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					310,14
14.2.6	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (γ = 0,60X + 61,69) - CAP - DMT: 107,00	T	1,97	125,89	157,43	32,04
14.2.5	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (γ = 0,57X + 55,48) - RR 2C - DMT: 107,00	T	0,22	116,47	145,65	4,02
14.2.4	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (γ = 0,89X + 1,30) - FILLER - DMT: 4,01	T	0,66	4,87	6,09	100,18
14.2.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (γ = 0,89X + 1,30) - BRITA - DMT: 4,01	T	16,45	4,87	6,09	82,15
14.2.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (γ = 0,89X + 1,30) - ÁREA - DMT: 4,01	T	13,49	4,87	6,09	5.179,45
14.2.1	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (γ = 0,60X + 61,69) - CBUQ - DMT: 107,00	T	32,90	125,89	157,43	5.707,98
14.2		<b>TRANSPORTES</b>					7.136,05
14.1.4	10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	T	1,97	3.149,88	3.622,36	586,46
14.1.3	12669	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00	T	0,22	2.318,03	2.665,73	2.557,94
14.1.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSF)	M3	14,00	146,11	182,71	70,00
14.1.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSF)	M2	280,00	0,20	0,25	10.350,45
14.1		<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					16.917,81
14		<b>TV. CLOVALDO FERREIRA LIMA</b>					1.591,60
13.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	920,00	1,38	1,73	1.591,60
13.4		<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					1.232,06
13.3.1	C3220	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	M2	55,20	17,85	22,32	1.232,06
13.3		<b>SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					1.021,72
13.2.6	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (γ = 0,60X + 61,69) - CAP - DMT: 107,00	T	6,49	125,89	157,43	106,32
13.2.5	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (γ = 0,57X + 55,48) - RR 2C - DMT: 107,00	T	0,73	116,47	145,65	13,15
13.2.4	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (γ = 0,89X + 1,30) - FILLER - DMT: 4,01	T	2,16	4,87	6,09	329,16
13.2.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (γ = 0,89X + 1,30) - BRITA - DMT: 4,01	T	54,05	4,87	6,09	



17.2		<b>TRANSPORTES</b>							<b>59.131,59</b>
17.2.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,69) - CBUQ - DMT: 107,00	T	340,75	125,89	157,43			53.644,27
17.2.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) - AREIA - DMT: 4,01	T	139,71	4,87	6,09			850,83
17.2.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) - BRITA - DMT: 4,01	T	170,38	4,87	6,09			1.037,61
17.2.4	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) - FILLER - DMT: 4,01	T	6,82	4,87	6,09			41,53
17.2.5	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,48) - RR 2C - DMT: 107,00	T	2,32	116,47	145,65			337,91
17.2.6	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,69) - CAP - DMT: 107,00	T	20,45	125,89	157,43			3.219,44
17.3		<b>SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>							<b>3.883,68</b>
17.3.1	C3220	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	M2	174,00	17,85	22,32			3.883,68
17.4		<b>SERVIÇOS FINAIS</b>							<b>5.017,00</b>
17.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.900,00	1,38	1,73			5.017,00
18		<b>RUA JOSÉ OSÓRIO</b>							<b>62.042,29</b>
18.1		<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>							<b>37.995,70</b>
18.1.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	1.025,00	0,20	0,25			256,25
18.1.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	51,25	146,11	182,71			9.363,89
18.1.3	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00	T	0,82	2.318,03	2.665,73			2.185,90
18.1.4	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	T	7,23	3.149,88	3.622,36			26.189,66
18.2		<b>TRANSPORTES</b>							<b>20.900,66</b>
18.2.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,69) - CBUQ - DMT: 107,00	T	120,44	125,89	157,43			18.960,87
18.2.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) - AREIA - DMT: 4,01	T	49,38	4,87	6,09			300,72
18.2.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) - BRITA - DMT: 4,01	T	60,22	4,87	6,09			366,74
18.2.4	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) - FILLER - DMT: 4,01	T	2,41	4,87	6,09			14,68
18.2.5	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,48) - RR 2C - DMT: 107,00	T	0,82	116,47	145,65			119,43
18.2.6	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,69) - CAP - DMT: 107,00	T	7,23	125,89	157,43			1.138,22
18.3		<b>SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>							<b>1.372,68</b>
18.3.1	C3220	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	M2	61,50	17,85	22,32			1.372,68
18.4		<b>SERVIÇOS FINAIS</b>							<b>1.773,25</b>
18.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.025,00	1,38	1,73			1.773,25
19		<b>ESTR. DO MONUMENTO</b>							<b>202.049,38</b>
19.1		<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>							<b>123.724,14</b>
19.1.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	3.338,70	0,20	0,25			834,68
19.1.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	166,94	146,11	182,71			30.501,61
19.1.3	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00	T	2,67	2.318,03	2.665,73			7.117,50
19.1.4	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	T	23,54	3.149,88	3.622,36			85.270,35
19.2		<b>TRANSPORTES</b>							<b>68.078,15</b>
19.2.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,69) - CBUQ - DMT: 107,00	T	392,31	125,89	157,43			61.761,36
19.2.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) - AREIA - DMT: 4,01	T	160,85	4,87	6,09			979,58
19.2.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) - BRITA - DMT: 4,01	T	196,16	4,87	6,09			1.194,61
19.2.4	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) - FILLER - DMT: 4,01	T	7,85	4,87	6,09			47,81
19.2.5	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,48) - RR 2C - DMT: 107,00	T	2,67	116,47	145,65			388,89
19.2.6	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,69) - CAP - DMT: 107,00	T	23,54	125,89	157,43			3.705,90
19.3		<b>SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>							<b>4.471,14</b>
19.3.1	C3220	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	M2	200,32	17,85	22,32			4.471,14
19.4		<b>SERVIÇOS FINAIS</b>							<b>5.775,95</b>
19.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3.338,70	1,38	1,73			5.775,95
<b>VALOR TOTAL:</b>									<b>R\$ 1.664.708,28</b>

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 1.664.708,28 (UM MILHÃO E SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).

BATURITÉ, CE, 15 DE MAIO DE 2024.  
ESTA PROPOSTA TEM VALIDADE DE 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DA APRESENTAÇÃO DA MESMA.

JOSE ILAS PEREIRA DO  
NASCIMENTO:356071  
14368  
Assinado de forma digital por JOSE ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO:35607114368  
Dados: 2024.05.15 11:55:29 -03'00'

FRANCISCO IRAPUAN  
PEREIRA DO  
NASCIMENTO:29820731372  
Assinado de forma digital por FRANCISCO IRAPUAN PEREIRA DO NASCIMENTO:29820731372  
Dados: 2024.05.15 11:49:14 -03'00'


**Quatro I Construções LTDA-ME**  
José Ilas Pereira do Nascimento  
Responsável Técnico | Sócio  
CPF: 356.071.143-68 | RNP: 060764733-7

**Quatro I Construções LTDA-ME**  
Francisco Irapuan Pereira do Nascimento  
Responsável Legal | Sócio-Administrador  
CPF: 298.207.313-72



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO**

<b>LICITAÇÃO:</b>	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2604.01/2024	DATA DA ABERTURA:	15/05/2024	HORA DA ABERTURA:	10:00HS
<b>OBJETO:</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE (MAPP N. 5902) CONFORME ANEXO I	B.D.I. SERVIÇOS:	25,05%	B.D.I. MATERIAIS:	15,00%
<b>LOCAL:</b>	BATURITÉ-CE	<b>FONTE</b>	793 VERSÃO		
<b>ÓRGÃO:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESENTA) DIAS	COMPOSIÇÃO	PRÓPRIA		

**1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)**

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8590 ENCARGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,04000000	R\$ 6.171,03	R\$ 246,84
I8584 ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,01000000	R\$ 17.326,01	R\$ 173,26
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 420,10</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 420,10</b>

**2.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 25,3305	R\$ 25,84
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 20,6901	R\$ 20,69
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 10,4424	R\$ 46,99
I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 10,3775	R\$ 1,56
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 95,08</b>
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,92
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 36,92</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 132,00</b>

**3.1. 028 PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) (M2)**

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0585 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 70,8374	R\$ 0,00
I0694 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00054705	R\$ 182,0844	R\$ 0,10
I0661 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 15,3441	R\$ 0,00
I0774 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	SEINFRA	H	0,00109409	R\$ 22,5143	R\$ 0,02
I0667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00032276	R\$ 24,1440	R\$ 0,01
I0780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00022429	R\$ 80,9465	R\$ 0,02
I0672 VASSOURA MECÂNICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00032276	R\$ 5,8698	R\$ 0,00
I0785 VASSOURA MECÂNICA (CHP)	SEINFRA	H	0,00022429	R\$ 8,1626	R\$ 0,00
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>					<b>R\$ 0,15</b>
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,00273523	R\$ 18,4600	R\$ 0,05
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 0,05</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 0,20</b>

**3.2. C3155 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) (M3)**

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	SEINFRA	H	0,04086957	R\$ 45,7507	R\$ 1,87
I0698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	SEINFRA	H	0,00260870	R\$ 138,8088	R\$ 0,36
I0607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,01434783	R\$ 61,2163	R\$ 0,88
I0721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,02913043	R\$ 159,7994	R\$ 4,66
I0608 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)	SEINFRA	H	0,01565217	R\$ 37,7136	R\$ 0,59
I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,02782609	R\$ 73,3497	R\$ 2,04
I0676 VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHI)	SEINFRA	H	0,01391304	R\$ 76,3443	R\$ 1,06
I0789 VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHP)	SEINFRA	H	0,02956522	R\$ 142,3278	R\$ 4,21
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>					<b>R\$ 15,67</b>
Mat	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2570 FILLER (PO CALCÁREO)	SEINFRA	KG	44,00000000	R\$ 0,1038	R\$ 4,57
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 4,57</b>
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,52173913	R\$ 11,9805	R\$ 6,25
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 6,25</b>
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3129 AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,30800000	R\$ 3,0049	R\$ 0,93
C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,30800000	R\$ 5,7112	R\$ 1,76
C3252 BRITA PRODUZIDA PARA REVESTIMENTOS BETUMINOSOS	SEINFRA	M3	0,78600000	R\$ 70,7215	R\$ 55,59
C3316 USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE	SEINFRA	M3	1,05000000	R\$ 58,4230	R\$ 61,34
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>R\$ 119,62</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 146,11</b>

**3.3. I2569 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C (T)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2569 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	SEINFRA	T	1,00000000	R\$ 2.318,0268	R\$ 2.318,03
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 2.318,03</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 2.318,03</b>

**3.4. I0798 CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (T)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0798 CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	SEINFRA	T	1,00000000	R\$ 3.149,8826	R\$ 3.149,88
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 3.149,88</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 3.149,88</b>

*(Handwritten signatures and initials)*

4.1. 10002 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,69) (T)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	61,69000000	R\$ 0,6490	R\$ 40,04
12896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,60000000	R\$ 0,6490	R\$ 0,39
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 40,43</b>
<b>FÓRMULA:</b>						<b>Y = 0,60X + 61,69</b>
<b>DMT:</b>						<b>R\$ 107,00</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 125,89</b>

4.2. C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) (T)						
Equipamento Custo Horário						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 44,6941	R\$ 0,00
10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 136,5673	R\$ 0,00
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						<b>R\$ 0,00</b>
Material						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	1,29900000	R\$ 0,6490	R\$ 0,84
12896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,89110000	R\$ 0,6490	R\$ 0,58
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 1,42</b>
<b>FÓRMULA:</b>						<b>Y = 0,89X + 1,30</b>
<b>DMT:</b>						<b>R\$ 4,01</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 4,87</b>

4.3. C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) (T)						
Equipamento Custo Horário						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 44,6941	R\$ 0,00
10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 136,5673	R\$ 0,00
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						<b>R\$ 0,00</b>
Material						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	1,29900000	R\$ 0,6490	R\$ 0,84
12896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,89110000	R\$ 0,6490	R\$ 0,58
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 1,42</b>
<b>FÓRMULA:</b>						<b>Y = 0,89X + 1,30</b>
<b>DMT:</b>						<b>R\$ 4,01</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 4,87</b>

4.4. C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) (T)						
Equipamento Custo Horário						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 44,6941	R\$ 0,00
10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 136,5673	R\$ 0,00
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						<b>R\$ 0,00</b>
Material						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	1,29900000	R\$ 0,6490	R\$ 0,84
12896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,89110000	R\$ 0,6490	R\$ 0,58
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 1,42</b>
<b>FÓRMULA:</b>						<b>Y = 0,89X + 1,30</b>
<b>DMT:</b>						<b>R\$ 4,01</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 4,87</b>

4.5. 10001 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,48) (T)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	55,48000000	R\$ 0,6490	R\$ 36,01
12896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,57000000	R\$ 0,6490	R\$ 0,37
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 36,38</b>
<b>FÓRMULA:</b>						<b>Y = 0,57X + 55,48</b>
<b>DMT:</b>						<b>R\$ 107,00</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 116,47</b>

4.6. 10002 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,69) (T)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	61,69000000	R\$ 0,6490	R\$ 40,04
12896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,60000000	R\$ 0,6490	R\$ 0,39
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 40,43</b>
<b>FÓRMULA:</b>						<b>Y = 0,60X + 61,69</b>
<b>DMT:</b>						<b>R\$ 107,00</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 125,89</b>

5.1. C3220 FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA (M2)						
Equipamento Custo Horário						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10583	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 32,4283	R\$ 0,00
10704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H	0,00714286	R\$ 79,7674	R\$ 0,57
10638	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00142857	R\$ 71,8516	R\$ 0,10
10752	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00571429	R\$ 143,1088	R\$ 0,82
10673	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHI)	SEINFRA	H	0,00142857	R\$ 15,8030	R\$ 0,02
10786	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	SEINFRA	H	0,00571429	R\$ 50,6798	R\$ 0,29
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						<b>R\$ 1,80</b>
Material						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12521	MICRO ESFERA DE VIDRO	SEINFRA	KG	0,55000000	R\$ 4,7247	R\$ 2,60
12533	SOLVENTE (TOLUENO)	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 8,6577	R\$ 0,35
12540	TINTA REFLETIVA RESINA ACRÍLICA (P/SINALIZAÇÃO)	SEINFRA	L	0,60000000	R\$ 19,7296	R\$ 11,84
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 14,79</b>





 <b>QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA</b>	<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</b>		
	<b>LICITAÇÃO:</b>	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2804.01/2024	DATA DA ABERTURA: 15/05/2024   HORA DA ABERTURA: 10:00HS
	<b>OBJETO:</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE (MAPP N. 5902) CONFORME ANEXO I	B.D.I. SERVIÇOS: 25,05%   B.D.I. MATERIAIS: 15,00%
	<b>LOCAL:</b>	BATURITÉ-CE	<b>FONTES</b>
	<b>ORGÃO:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	SEINFRA
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS	COMPOSIÇÃO	VERSÃO
			028.1 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA



<b>1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)</b>						
<b>Mão de Obra</b>						
		<b>FONTES</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,04000000	R\$ 6.171,83	R\$ 246,84
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,01000000	R\$ 17.326,01	R\$ 173,26
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>R\$ 420,10</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 420,10</b>

<b>3.3. I2569 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C (T)</b>						
<b>Material</b>						
		<b>FONTES</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	SEINFRA	T	1,00000000	R\$ 2.318,0268	R\$ 2.318,03
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>R\$ 2.318,03</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 2.318,03</b>

<b>3.4. I0798 CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (T)</b>						
<b>Material</b>						
		<b>FONTES</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	SEINFRA	T	1,00000000	R\$ 3.149,8826	R\$ 3.149,88
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>R\$ 3.149,88</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 3.149,88</b>

BA T. CE, 15 DE MAIO DE 2024.

JOSE ILAS PEREIRA DO  
 NASCIMENTO:356071  
 14368

Assinado de forma digital por JOSE ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO:35607114368 Data: 2024.05.15 11:56:13 -03'00'

**Quatro I Construções LTDA-ME**  
 José Ilas Pereira do Nascimento  
 Responsável Técnico | Sócio  
 CPF: 356.071.143-68 | RNP: 060764733-7

FRANCISCO IRAPUAN PEREIRA DO NASCIMENTO:29820731372

Assinado de forma digital por FRANCISCO IRAPUAN PEREIRA DO NASCIMENTO:29820731372 Data: 2024.05.15 11:59:01 -03'00'

**Quatro I Construções LTDA-ME**  
 Francisco Irapuan Pereira do Nascimento  
 Responsável Legal | Sócio-Administrador  
 CPF: 298.207.313-72

 <b>QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA</b>	<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>			
	<b>LICITAÇÃO:</b>	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2604.01/2024	DATA DA ABERTURA: 15/05/2024   HORA DA ABERTURA: 10:00HS	
	<b>OBJETO:</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE (MAPP N. 5902) CONFORME ANEXO I	B.D.I. SERVIÇOS: 25.05%   B.D.I. MATERIAIS: 15.00%	
	<b>LOCAL:</b>	BATURITÉ-CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	<b>ÓRGÃO:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b> 60 (SESENTA) DIAS		COMPOSIÇÃO	PRÓPRIA	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 52.534,00	15,00%	5,00%	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			R\$ 7.880,10	R\$ 2.626,70	R\$ 2.626,70	R\$ 7.880,10	R\$ 7.880,10	R\$ 7.880,10	R\$ 5.253,40	R\$ 5.253,40	R\$ 5.253,40	R\$ 52.534,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.980,84	100,00%									100,00%
			R\$ 1.980,84									
3	TV. JOSÉ ESTEVES	R\$ 131.605,17	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			R\$ 13.160,52	R\$ 19.740,78	R\$ 19.740,78	R\$ 13.160,52	R\$ 13.160,52	R\$ 13.160,52	R\$ 13.160,52	R\$ 13.160,52	R\$ 13.160,52	R\$ 13.160,52
4	RUA OZIEL FARIAS RABELO	R\$ 142.220,12	10,00%	15,00%	10,00%	10,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			R\$ 14.222,01	R\$ 21.333,02	R\$ 14.222,01	R\$ 14.222,01	R\$ 21.333,02	R\$ 14.222,01	R\$ 14.222,01	R\$ 14.222,01	R\$ 14.222,01	R\$ 14.222,01
5	RUA LUIZ PONCINO DE OLIVEIRA	R\$ 38.444,43	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	100,00%
			R\$ 3.844,44	R\$ 3.844,44	R\$ 5.766,66	R\$ 3.844,44	R\$ 3.844,44	R\$ 3.844,44	R\$ 3.844,44	R\$ 3.844,44	R\$ 3.844,44	R\$ 5.766,66
6	RUA CANUTO FERRO DE ALENCAR	R\$ 94.997,92	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	100,00%
			R\$ 9.499,79	R\$ 9.499,79	R\$ 9.499,79	R\$ 9.499,79	R\$ 9.499,79	R\$ 9.499,79	R\$ 9.499,79	R\$ 9.499,79	R\$ 9.499,79	R\$ 18.999,58
7	RUA RAIMUNDO SAMPAIO DA SILVA	R\$ 168.833,53	15,00%	10,00%	10,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			R\$ 25.325,03	R\$ 16.883,35	R\$ 16.883,35	R\$ 25.325,03	R\$ 16.883,35	R\$ 16.883,35	R\$ 16.883,35	R\$ 16.883,35	R\$ 16.883,35	R\$ 16.883,35
8	RUA PINTOR JOSÉ ARI	R\$ 89.263,76	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			R\$ 8.926,38	R\$ 8.926,38	R\$ 8.926,38	R\$ 8.926,38	R\$ 13.389,56	R\$ 8.926,38	R\$ 8.926,38	R\$ 8.926,38	R\$ 13.389,56	R\$ 8.926,38
9	RUA DO MERCADINHO EDMAR - SDO 01	R\$ 59.297,09	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			R\$ 5.929,71	R\$ 8.894,56	R\$ 8.894,56	R\$ 5.929,71	R\$ 5.929,71	R\$ 5.929,71	R\$ 5.929,71	R\$ 5.929,71	R\$ 5.929,71	R\$ 5.929,71
10	RUA COMERCIANTE DIAS BR	R\$ 70.792,01	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	100,00%
			R\$ 7.079,20	R\$ 7.079,20	R\$ 7.079,20	R\$ 7.079,20	R\$ 10.618,80	R\$ 7.079,20	R\$ 7.079,20	R\$ 7.079,20	R\$ 7.079,20	R\$ 10.618,80
11	RUA HELIO FURTADO	R\$ 47.194,14	10,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			R\$ 4.719,41	R\$ 7.079,12	R\$ 7.079,12	R\$ 4.719,41	R\$ 4.719,41	R\$ 4.719,41	R\$ 4.719,41	R\$ 4.719,41	R\$ 4.719,41	R\$ 4.719,41
12	RUA JOSÉ BANÍCIO	R\$ 63.839,98	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			R\$ 6.384,00	R\$ 9.576,00	R\$ 9.576,00	R\$ 6.384,00	R\$ 6.384,00	R\$ 6.384,00	R\$ 6.384,00	R\$ 6.384,00	R\$ 6.384,00	R\$ 6.384,00
13	TV. MTE. (MÚSICO) PERMINIO PINO	R\$ 55.671,86	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	100,00%
			R\$ 5.567,19	R\$ 5.567,19	R\$ 5.567,19	R\$ 5.567,19	R\$ 8.350,78	R\$ 5.567,19	R\$ 5.567,19	R\$ 5.567,19	R\$ 5.567,19	R\$ 8.350,78
14	TV. CLODOALDO FERREIRA LIMA	R\$ 16.917,81	10,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			R\$ 1.691,78	R\$ 2.537,67	R\$ 2.537,67	R\$ 1.691,78	R\$ 1.691,78	R\$ 1.691,78	R\$ 1.691,78	R\$ 1.691,78	R\$ 1.691,78	R\$ 1.691,78
15	ANTÔNIO VICENTE	R\$ 94.688,23	15,00%	10,00%	10,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			R\$ 14.203,23	R\$ 9.468,82	R\$ 9.468,82	R\$ 14.203,23	R\$ 9.468,82	R\$ 9.468,82	R\$ 9.468,82	R\$ 9.468,82	R\$ 9.468,82	R\$ 9.468,82
16	ALTO DA CADEIA	R\$ 96.823,74	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			R\$ 9.682,37	R\$ 9.682,37	R\$ 9.682,37	R\$ 9.682,37	R\$ 9.682,37	R\$ 9.682,37	R\$ 14.523,56	R\$ 14.523,56	R\$ 9.682,37	R\$ 9.682,37
17	TV. DR. JOÃO RAMOS	R\$ 175.511,98	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	10,00%	10,00%	15,00%	100,00%
			R\$ 17.551,20	R\$ 17.551,20	R\$ 17.551,20	R\$ 17.551,20	R\$ 17.551,20	R\$ 17.551,20	R\$ 26.326,80	R\$ 17.551,20	R\$ 17.551,20	R\$ 26.326,80
18	RUA JOSÉ OSÓRIO	R\$ 62.042,29	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	100,00%
			R\$ 6.204,23	R\$ 6.204,23	R\$ 6.204,23	R\$ 6.204,23	R\$ 6.204,23	R\$ 6.204,23	R\$ 6.204,23	R\$ 9.306,34	R\$ 9.306,34	R\$ 6.204,23
19	ESTR. DO MONUMENTO	R\$ 202.049,38	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	100,00%
			R\$ 20.204,94	R\$ 20.204,94	R\$ 20.204,94	R\$ 20.204,94	R\$ 20.204,94	R\$ 20.204,94	R\$ 20.204,94	R\$ 30.307,41	R\$ 30.307,41	R\$ 20.204,94
		<b>R\$ 1.664.708,28</b>	R\$ 184.056,37	R\$ 186.699,76	R\$ 181.510,98	R\$ 182.075,53	R\$ 186.796,83	R\$ 182.516,23	R\$ 184.318,51	R\$ 183.940,52	R\$ 192.793,55	<b>R\$ 1.664.708,28</b>
			R\$ 184.056,37	R\$ 370.756,13	R\$ 552.267,11	R\$ 734.342,64	R\$ 921.139,47	R\$ 1.103.655,70	R\$ 1.287.974,21	R\$ 1.471.914,73	R\$ 1.664.708,28	


BATURITÉ, CE, 15 DE MAIO DE 2024.

JOSE ILAS PEREIRA DO PEREIRA DO NASCIMENTO:35607114368  
 Assinado de forma digital por JOSE ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO:35607114368  
 Dados: 2024.05.15 11:56:22 -0300'


FRANCISCO IRAPUAN PEREIRA DO NASCIMENTO:29820731372  
 Assinado de forma digital por FRANCISCO IRAPUAN PEREIRA DO NASCIMENTO:29820731372  
 Dados: 2024.05.15 11:56:11 -0300'

Quatro I Construções LTDA-ME  
 José Ilas Pereira do Nascimento  
 Responsável Técnico | Sócio  
 CPF: 356.071.143-68 | RNP: 060784733-7

Quatro I Construções LTDA-ME  
 Francisco Irapuan Pereira do Nascimento  
 Responsável Legal | Sócio-Administrador  
 CPF: 298.207.313-72



RUA DOS COQUEIROS, Nº 391 A, ALTO ALEGRE - AQUIRAZ/CE  
 CNPJ: 18.020.126/0001-93 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 061943428  
 TELEFONE: (85) 99960-8500 | E-MAIL: contato@4construcoes.com

 <b>QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA</b>	<b>COMPOSIÇÃO DO B.D.I. DE SERVIÇOS</b>		
	<b>LICITAÇÃO:</b>	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2604 01/2024	DATA DA ABERTURA: 15/05/2024   HORA DA ABERTURA: 10:00HS
	<b>OBJETO:</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BATORITÉ/CE (MAPP N. 5902) CONFORME ANEXO I	B.D.I. SERVIÇOS: 25,05%   B.D.I. MATERIAIS: 15,00%
	<b>LOCAL:</b>	BATORITÉ-CE	<b>FONTE</b>
	<b>ÓRGÃO:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATORITÉ	<b>VERSÃO</b>
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS	SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO
		COMPOSIÇÃO	PRÓPRIA

COD	DESCRIÇÃO	
<b>BENEFÍCIO</b>		
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,32
L	LUCRO	6,64
<b>TOTAL</b>		<b>6,96</b>

<b>DESPESAS INDIRETAS</b>		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,15
R	RISCOS	0,97
<b>TOTAL</b>		<b>5,92</b>

<b>I IMPOSTOS</b>		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	1,20
	CPRB	4,50
<b>TOTAL</b>		<b>9,35</b>

B.D.I. = 25,05%  
 $(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1+I)-1$

BATORITÉ, CE, 15 DE MAIO DE 2024.

JOSE ILAS PEREIRA DO  
 NASCIMENTO: 356071143  
 68  
Assinado de forma digital por JOSE ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO: 35607114368  
 Dados: 2024.05.15 11:56:31 -03'00'

**Quatro I Construções LTDA-ME**  
 José Ilas Pereira do Nascimento  
 Responsável Técnico | Sócio  
 CPF: 356 071 143-68 | RNP: 060764733-7

FRANCISCO IRAPUAN  
 PEREIRA DO  
 NASCIMENTO: 29820731372  
Assinado de forma digital por FRANCISCO IRAPUAN PEREIRA DO NASCIMENTO: 29820731372  
 Dados: 2024.05.15 11:50:44 -03'00'

**Quatro I Construções LTDA-ME**  
 Francisco Irapuan Pereira do Nascimento  
 Responsável Legal | Sócio-Administrador  
 CPF: 298 207 313-72



 <b>QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA</b>	<b>COMPOSIÇÃO DO B.D.I. DE MATERIAIS</b>		
	<b>LICITAÇÃO:</b>	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2604.01/2024	DATA DA ABERTURA: 15/05/2024   HORA DA ABERTURA: 10.00HS
	<b>OBJETO:</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE (MAPP N. 5902) CONFORME ANEXO I	B.D.I. SERVIÇOS: 25,05%   B.D.I. MATERIAIS: 15,00%
	<b>LOCAL:</b>	BATURITÉ-CE	<b>FONTE</b>
	<b>ÓRGÃO:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	SEINFRA
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS	COMPOSIÇÃO	028.1 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA

COD	DESCRIÇÃO	
<b>BENEFÍCIO</b>		
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,36
L	LUCRO	4,86
<b>TOTAL</b>		<b>5,22</b>

<b>DESPESAS INDIRETAS</b>		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,45
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,85
R	RISCOS	0,97
<b>TOTAL</b>		<b>5,27</b>

<b>I IMPOSTOS</b>		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	0,00
	CPRB	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>3,65</b>

B.D.I. = 15,00%  
 $(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$


BATURITÉ, CE, 15 DE MAIO DE 2024.


JOSE ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO:35607114368  
 14368  
Assinado de forma digital por JOSE ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO:35607114368  
 Dados: 2024.05.15 11:56:45 -03'00'

**Quatro I Construções LTDA-ME**  
 José Ilas Pereira do Nascimento  
 Responsável Técnico | Sócio  
 CPF: 356.071.143-68 | RNP: 060784733-7

FRANCISCO IRAPUAN PEREIRA DO NASCIMENTO:29820731372  
Assinado de forma digital por FRANCISCO IRAPUAN PEREIRA DO NASCIMENTO:29820731372  
 Dados: 2024.05.15 11:56:54 -03'00'

**Quatro I Construções LTDA-ME**  
 Francisco Irapuan Pereira do Nascimento  
 Responsável Legal | Sócio-Administrador  
 CPF: 298.207.313-72

 <b>QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA</b>	<b>TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS - SEINFRA/CE</b>		
	<b>LICITAÇÃO:</b>	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2604.01/2024	DATA DA ABERTURA: 15/05/2024   HORA DA ABERTURA: 10:00HS
	<b>OBJETO:</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE (MAPP N. 5902) CONFORME ANEXO I	B D I. SERVIÇOS: 25,05%   B D I. MATERIAIS: 15,00%
	<b>LOCAL:</b>	BATURITÉ-CE	<b>FONTE</b>
	<b>ÓRGÃO:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	<b>VERSÃO</b>
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS		028.1 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36</b>	<b>19,04</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70</b>	<b>8,09</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58</b>	<b>3,55</b>
<b>TOTAL (A + B + C + D) =</b>		<b>84,44</b>	<b>47,48</b>

BATURITÉ, CE, 15 DE MAIO DE 2024.

JOSE ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO:35607114368  
Assinado de forma digital por JOSE ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO:35607114368  
 Dados: 2024.05.15 11:56:57-03'00'

**Quatro I Construções LTDA-ME**  
 José Ilas Pereira do Nascimento  
 Responsável Técnico | Sócio  
 CPF: 356.071.143-68 | RNP: 060764733-7

FRANCISCO IRAPUAN PEREIRA DO NASCIMENTO:29820731372  
Assinado de forma digital por FRANCISCO IRAPUAN PEREIRA DO NASCIMENTO:29820731372  
 Dados: 2024.05.15 11:52:31-03'00'

**Quatro I Construções LTDA-ME**  
 Francisco Irapuan Pereira do Nascimento  
 Responsável Legal | Sócio-Administrador  
 CPF: 298.207.313-72