

PROPOSTA DE PREÇO



MA MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
Rua: Celeste Maria de Jesus, 171 - Sala 01 - CEP: 63.630-000
Tel.: (88) 9-9952.6489 - Chico Leandro - Pedra Branca-Ceará
CNPJ Nº 07.615.710/0001-75 - CGF Nº 08.188.705-6
Email: paulovinctuspmp@hotmail.com

Rua: Celeste Maria de Jesus, 171 - Sala 01 - CEP: 63.630-000
Tel.: (88) 9-9952.6489 - Chico Leandro - Pedra Branca-Ceará
CNPJ Nº 07.615.710/0001-75 - CGF Nº 08.188.705-6



CARTA PROPOSTA

Pedra Branca-CE, 27 de Dezembro de 2023.

À
Prefeitura Municipal de Baturité
Comissão Permanente de Licitação
Baturité-CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0712.01/2023

Prezados (as) Senhores (as),


Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 0712.01/2023**, cujo objeto é a **PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL, NA LOCALIDADE DO COIÓ, CONFORME CONVENIO Nº 932236/2022/MDR/CAIXA, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, CONFORME PROJETO BÁSICO**, pelo preço global de **R\$ 499.973,58** (QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), com prazo de execução de 04 (quatro) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr (a). **PAULO VINICIUS PEREIRA DE MEDEIROS**, portador (a) da carteira de Identidade nº 99098103678 e CPF nº 958.663.453-15, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,


MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 07.615.710/0001-75
PAULO VINICIUS PEREIRA DE MEDEIROS
SÓCIO ADMINISTRADOR

Medeiros Construções e Serviços Eirelli
CNPJ 07.615.710/0001-75
Rua. Celeste Maria de Jesus 171
Baixo Chico Leandro Sala 01
Pedra Branca CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA LOCALIDADE DO COIO, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, CONFORME PLANTO DE TRABALHO N°005074-2.
DESCRIÇÃO:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA LOCALIDADE DO COIO, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, CONFORME PLANTO DE TRABALHO N°005074-2.
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICÍPIO DE BATURITÉ - CE.
CLIENTE:	PRÉFECTURA MUNICIPAL DE BATURITÉ-CE.

DATA:	27/12/2023	BDI:	26,32%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	09/2023
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA								R\$ 23.748,00
1.1	ADM COIO	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		%	100,00	R\$ 188,00	R\$ 49,48	R\$ 237,48	R\$ 23.748,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 1.421,10
2.1	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	4,50	R\$ 250,00	R\$ 65,80	R\$ 315,80	R\$ 1.421,10
3	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 473.014,88
3.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,76	R\$ 476,51	R\$ 125,42	R\$ 601,93	R\$ 457,47
3.2	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	7.560,00	R\$ 1,20	R\$ 0,32	R\$ 1,52	R\$ 11.491,20
3.3	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	2.400,00	R\$ 51,51	R\$ 13,56	R\$ 65,07	R\$ 156.168,00
3.4	C3251	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	SEINFRA	M	12,60	R\$ 36,33	R\$ 9,56	R\$ 45,89	R\$ 578,21
3.5	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	6.480,00	R\$ 36,65	R\$ 9,65	R\$ 46,30	R\$ 300.024,00
3.6	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	2.400,00	R\$ 1,42	R\$ 0,37	R\$ 1,79	R\$ 4.296,00
4	SINALIZAÇÃO								R\$ 1.789,60
4.1	00034723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	M2	1,57	R\$ 577,50	R\$ 152,00	R\$ 729,50	R\$ 1.145,32
4.2	00007696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	7,00	R\$ 72,86	R\$ 19,18	R\$ 92,04	R\$ 644,28


VALOR BDI TOTAL: R\$ 104.215,97

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 395.757,61

VALOR TOTAL: R\$ 499.973,58

Medeiros Construções e Serviços Eireli
 CNPJ 07.615.710/0001-75
 Rua. Celso Maria de Jesus 171
 Bairro Chico Leandro Sala 01
 Pedra Branca - CE

Taófilo César de Lacerda
 Engenharia Civil
 359-9



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA LOCALIDADE DO COIO, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, CONFORME PLANTO DE TRABALHO N°005074-2.	DATA: 27/12/2023	BDI: 26,32%%	
	DESCRIÇÃO:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA LOCALIDADE DO COIO, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, CONFORME PLANTO DE TRABALHO N°005074-2.	SEINFRA	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	ZONA RURAL MUNICÍPIO DE BATURITÉ - CE.	SINAPI	2023/08	COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ-CE.	Composição	PRÓPRIA	



1.1. ADM COIO ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (%)

Não cadastrado		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ADM COIO	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		%	1,00000000	R\$ 188,00	R\$ 188,00
TOTAL Não cadastrado:						R\$ 188,00
VALOR:						R\$ 188,00

2.1. 00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 250,00	R\$ 250,00
TOTAL Material:					R\$ 250,00
VALOR:					R\$ 250,00

3.1. C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 75,0454	RS 150,0908
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 0,6895	RS 2,7580
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 1,3612	RS 5,4448
TOTAL Equipamento Custo Horário:						RS 158,2936


Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 16,7700	RS 67,0800
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 24,8600	RS 99,4400
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 30,3400	RS 151,7000
TOTAL Mão de Obra:						RS 318,2200
VALOR:						RS 476,51

3.2. 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00200000	R\$ 76,27	RS 0,15
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00100000	R\$ 316,55	RS 0,31
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00300000	R\$ 93,46	RS 0,28
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00010000	R\$ 254,56	RS 0,02
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,00200000	R\$ 90,03	RS 0,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA LOCALIDADE DO COIO, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, CONFORME PLANTO DE TRABALHO N°005074-2.	DATA: 27/12/2023	BDI: 26,32%
	DESCRIÇÃO:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA LOCALIDADE DO COIO, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, CONFORME PLANTO DE TRABALHO N°005074-2.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
	LOCAL:	ZONA RURAL MUNICÍPIO DE BATURITÉ - CE.	SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 09/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ-CE.	Composição	PRÓPRIA 0,00%



96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,00100000	R\$ 217,62	R\$ 0,21
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,15

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00300000	R\$ 18,62	R\$ 0,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,05

VALOR:	R\$ 1,20
---------------	-----------------

3.3. 94267 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92961	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHI	0,09100000	R\$ 5,38	R\$ 0,48
92960	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHP	0,01800000	R\$ 19,17	R\$ 0,34
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,82

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01500000	R\$ 140,00	R\$ 2,10
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUÍ SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,06300000	R\$ 470,00	R\$ 29,61
TOTAL Material:						R\$ 31,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10900000	R\$ 19,44	R\$ 2,11
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24400000	R\$ 24,45	R\$ 5,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48700000	R\$ 18,62	R\$ 9,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 17,13

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00300000	R\$ 619,19	R\$ 1,85
TOTAL Serviço:						R\$ 1,85

VALOR:	R\$ 51,51
---------------	------------------

3.4. C3251 CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m) (M)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0639	MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 18,1842	R\$ 0,0000
I0753	MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 19,5188	R\$ 1,9519
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,9519

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 20,7700	R\$ 2,0770
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 15,5500
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,6270

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA LOCALIDADE DO COIO, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, CONFORME PLANTO DE TRABALHO N°005074-2.	DATA: 27/12/2023	BDI: 26,32%
	DESCRIÇÃO:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA LOCALIDADE DO COIO, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, CONFORME PLANTO DE TRABALHO N°005074-2.	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	ZONA RURAL MUNICÍPIO DE BATURITÉ - CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ-CE.	SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO

HORA	83,85%	47,76%	05/2021
MES	84,44%	47,48%	09/2023
REF.	0,00%	0,00%	



C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,04750000	R\$ 352,5800	R\$ 16,7476
					TOTAL	R\$ 16,7476
					VALOR:	R\$ 36,33

3.5. C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 24,0836	R\$ 1,2042
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 83,9284	R\$ 0,8393
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,0435

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 60,8800	R\$ 9,1320
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 66,0600	R\$ 9,9090
TOTAL Material:						R\$ 19,0410

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,5610
VALOR:						R\$ 36,65

3.6. 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	SINAPI	KG	0,10600000	R\$ 1,78	R\$ 0,18
TOTAL Material:						R\$ 0,18

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03700000	R\$ 25,68	R\$ 0,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01600000	R\$ 18,62	R\$ 0,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,24
VALOR:						R\$ 1,42

4.1. 00034723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 577,50	R\$ 577,50
TOTAL Material:						R\$ 577,50
VALOR:						R\$ 577,50

4.2. 00007696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 72,86	R\$ 72,86




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																							
	OBRA:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA LOCALIDADE DO COIO, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, CONFORME PLANTO DE TRABALHO N°005074-2.	DATA : 27/12/2023	BDI : 26,32%%																			
	DESCRIÇÃO:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA LOCALIDADE DO COIO, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, CONFORME PLANTO DE TRABALHO N°005074-2.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/08 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>09/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	09/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																			
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																			
SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	09/2023																			
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																				
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICÍPIO DE BATURITÉ - CE.																						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ-CE.																						

TOTAL Material:	R\$ 72,86
-----------------	-----------

VALOR:	R\$ 72,86
--------	-----------




 Medeiros Construções e Serviços Eireli.
 CNPJ 07.615.710/0001-75
 Rua. Celso Maria de Jesus 171
 Bairro Chico Leandro Sala 01
 Pedra Branca CE


 Teófilo César de Lacerda
 Advogado Civil
 OAB/CE 34359-0

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA LOCALIDADE DO COIO, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, CONFORME PLANTO DE TRABALHO N°005074-2.
DESCRIÇÃO:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA LOCALIDADE DO COIO, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, CONFORME PLANTO DE TRABALHO N°005074-2.
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICÍPIO DE BATURITÉ - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ-CE.

DATA:	27/12/2023	BDI:	26,32%%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	09/2023
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 23.748,00	24,38 %	23,99 %	23,99 %	27,64 %	100,00 %
			R\$ 5.789,76	R\$ 5.697,15	R\$ 5.697,15	R\$ 6.563,94	R\$ 23.748,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.421,10	24,38 %	23,99 %	23,99 %	27,64 %	100,00 %
			R\$ 346,46	R\$ 340,92	R\$ 340,92	R\$ 392,80	R\$ 1.421,10
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 473.014,88	24,38 %	23,99 %	23,99 %	27,64 %	100,00 %
			R\$ 115.321,03	R\$ 113.476,27	R\$ 113.476,27	R\$ 130.741,31	R\$ 473.014,88
4	SINALIZAÇÃO	R\$ 1.789,60	24,38 %	23,99 %	23,99 %	27,64 %	100,00 %
			R\$ 436,30	R\$ 429,33	R\$ 429,33	R\$ 494,64	R\$ 1.789,60
		R\$ 499.973,58	R\$ 121.893,55	R\$ 119.943,67	R\$ 119.943,67	R\$ 138.192,69	R\$ 499.973,58
			R\$ 121.893,55	R\$ 241.837,22	R\$ 361.780,89	R\$ 499.973,58	


 Medeiros Construções e Serviços Eirelli
 CNPJ 07.615.710/0001-75
 Rua. Celeste Maria de Jesus 171
 Bairro Chico Leandro Sala 01
 Pedra Branca CE


 Tadeu César de Lacerda
 Engenheiro Civil
 RNP - 080754359-0



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA LOCALIDADE DO COIO, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, CONFORME PLANTO DE TRABALHO N°005074-2.	DATA: 27/12/2023	BDI: 26,32%%			
DESCRIÇÃO:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA LOCALIDADE DO COIO, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, CONFORME PLANTO DE TRABALHO N°005074-2.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICÍPIO DE BATURITÉ - CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ-CE.	SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	09/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	8,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Ferriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	44,41%	16,46%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
	TOTAL	14,73%	11,38%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
	TOTAL	7,91%	3,12%

A + B + C + D = 83,85% 47,76%





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA: OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA LOCALIDADE DO COIO, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, CONFORME PLANTO DE TRABALHO N°005074-2.	DATA: 27/12/2023	BDI: 26,32%%		
	DESCRIÇÃO: OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA LOCALIDADE DO COIO, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, CONFORME PLANTO DE TRABALHO N°005074-2.	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2023/08 COM DESONERAÇÃO Composição: PROPRIA	HORA 83,85% MES 47,48% REF. 05/2021 09/2023		
LOCAL: ZONA RURAL MUNICÍPIO DE BATURITÉ - CE.					
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ-CE.					



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Ferriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
TOTAL		48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
TOTAL		10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
TOTAL		8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ 07.615.710/0001-75
 Rua Celso Maria de Jesus 171
 Bairro Chico Leandro Sala 01
 Pedra Branca - CE

Teófilo César de Lacerda
 Engenheiro Civil
 RNP - 060754359-0