



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL E REFORMA E URBANIZAÇÃO DO CREAS, CONFORME PROJETO BAS CO, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ.	DATA: 19/07/2023	BDI: 24,52%			
LOCAL/EDITAL:	MUNICÍPIO DE BATURITÉ. 2906.01/ 2023	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES	REF.
EMPRESA:	GK ENGENHARIA E SOLUÇÕES, CNPJ: 45.022.575/0001-43	SINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINFRA	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	06/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR COM ENCARGOS	48,49
VALOR BDI (24,52%)	1,89
VALOR COM BDI	60,38

C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12119 TOMADA UNIVERSAL 2PCLOS	SEINFRA	JN	1,00000000	7,5800	7,5800
TOTAL Material:					7,5800

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	16,7700	3,5217
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	20,7700	4,3617
TOTAL Mão de Obra:					7,8834

VALOR:	15,46
VALOR ENCARGOS (83,85%):	4,80
VALOR COM ENCARGOS:	15,46
VALOR BDI (24,52%):	3,79
VALOR COM BDI:	19,25

C1640 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11360 LUMINARIA FL JOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	JN	1,00000000	36,2200	36,2200
TOTAL Material:					36,2200

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	16,7700	8,3850
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
TOTAL Mão de Obra:					29,1550

VALOR:	65,38
VALOR ENCARGOS (83,85%):	17,68
VALOR COM ENCARGOS:	65,38
VALOR BDI (24,52%):	6,03
VALOR COM BDI:	81,41

C1665 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11363 LUMINARIA FL JORESCENTE 2X20W COMPLETA CCM LAMPADA	SEINFRA	JN	1,00000000	45,6500	45,6500
TOTAL Material:					45,6500

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	16,7700	18,4470
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
TOTAL Mão de Obra:					41,2940



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL E REFORMA E URBANIZAÇÃO DO CREAM, CONFORME PROJETO BÁSICO, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ.	DATA: 19/07/2023	BDI: 24,52%
LOCAL/EDITAL:	MUNICÍPIO DE BATURITÉ. 2906.01/2023	FORTE	VERSÃO
EMPRESA:	GK ENGENHARIA E SOLUÇÕES, CNPJ: 45.022.575/0001-43	SEINFRA	027.1 COM DESCONEFAÇÃO
		SINAPI	2023/05 COM DESCONEFAÇÃO
		Composição	PROPRIA
			HORA
			MES
			REF.
			83,85%
			47,76%
			05/2021
			84,44%
			47,48%
			05/2023
			0,00%
			0,00%

I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	20,7700	3,155
TOTAL Mão de Obra:						5,6310
VALOR:						7,21
VALOR ENCARGOS (83.85%):						3,43
VALOR COM ENCARGOS:						7,21
VALOR BDI (24.52%):						1,77
VALOR COM BDI:						8,98

C4761 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6433 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4x4 QUADRADA	SEINFRA	UN	1,00000000	3,1200	3,1200
TOTAL Material:					3,1200
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	16,7700	2,5155
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	20,7700	3,1155
TOTAL Mão de Obra:					5,6310
VALOR:					8,75
VALOR ENCARGOS (83.85%):					3,43
VALOR COM ENCARGOS:					8,75
VALOR BDI (24.52%):					2,15
VALOR COM BDI:					10,90

C4377 - CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8229 CABO EM PVC 1000V 2,5MM²	SEINFRA	M	1,02000000	1,6700	1,7034
TOTAL Material:					1,7034
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	16,7700	1,8447
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	20,7700	2,2847
TOTAL Mão de Obra:					4,1294
VALOR:					5,83
VALOR ENCARGOS (83.85%):					2,51
VALOR COM ENCARGOS:					5,83
VALOR BDI (24.52%):					1,43
VALOR COM BDI:					7,26

C0554 - CABO EM PVC 1000V 4MM² (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0374 CABO EM PVC 1000V 4MM²	SEINFRA	M	1,02000000	2,4200	2,4480
TOTAL Material:					2,4480



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL E REFORMA E URBANIZAÇÃO DO CREAS, CONFORME PROJETO BÁSICO, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ.	DATA: 19/07/2023	BDI: 24,52%
LOCAL/EDITAL:	MUNICÍPIO DE BATURITÉ - 2906.01/2023	FORTE	VERSAO
EMPRESA:	GK ENGENHARIA E SOLUÇÕES. CNPJ: 45.022.575/0001-43	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			HORA MES REF.
			83,85% 47,76% 05/221
			84,44% 47,48% 06/223
			0,00% 0,00%

C2596 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00750000	40,5400	0,3048
I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01100000	35,3000	0,3883
I2195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	5,8900	6,0499
TOTAL Material:					6,7430

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	16,7700	5,0310
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,3200	6,0960
TOTAL Mão de Obra:					11,1270

VALOR:	17,87
VALOR ENCARGOS (83,85%):	5,72
VALOR COM ENCARGOS:	17,87
VALOR BDI (24,52%):	4,38
VALOR COM BDI:	22,25

C2616 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00050000	40,5400	0,0203
I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00020000	35,3000	0,0071
I2200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,01000000	2,5900	2,7169
TOTAL Material:					2,7443

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12000000	16,7700	2,0124
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12000000	20,3200	2,4384
TOTAL Mão de Obra:					4,4508

VALOR:	7,20
VALOR ENCARGOS (83,85%):	2,69
VALOR COM ENCARGOS:	7,20
VALOR BDI (24,52%):	1,77
VALOR COM BDI:	8,97

C2619 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00120000	40,5400	0,0488
I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00050000	35,3000	0,0177
I2203 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,01000000	10,8700	10,9707
TOTAL Material:					11,0372

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	16,7700	4,0248

Página: 20

Grace Kelly Cardoso Mendonça
Sócia Adm. e Resp. Técnica
Engenheira Civil
CREA: 353631
CPF: 055.084.863-05



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL E REFORMA E URBANIZAÇÃO DO CREAS, CONFORME PROJETO BÁSICO, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ.	DATA:	19/07/2023	EDI:	24,52%
LOCAL/EDITAL:	MUNICÍPIO DE BATURITÉ. 2906.01/2023	FONTE:	VERSO	HORA:	
EMPRESA:	GK ENGENHARIA E SOLUÇÕES, CNPJ: 45.022.575/0001-43	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%:	47,76% 05/2021
		S NAPI:	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%:	47,48% 06/2023
		Composição:	PRÓPRIA	0,00%:	0,00%

C0953 - COTOVELO PVC SO.D. MARRON D=25mm (3/4") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00600000	40,5400	0,2438
10884	COTOVELO PVC SOLDADAVEL DE 25MM	SEINFRA	JN	1,00000000	0,5300	0,5300
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00240000	35,3000	0,0847
					TOTA_ Material:	0,8585

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18000000	16,7700	3,0186
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18000000	20,3200	3,6576
					TOTAL Mão de Obra:	6,6762

VALOR:	7,53
VALOR ENCARGOS (83,85%):	4,03
VALOR COM ENCARGOS:	7,53
VALOR BDI (24,52%):	1,85
VALOR COM BDI:	9,38

C0956 - COTOVELO PVC SOLD. MARRON D=50mm (1 1/2") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01400000	40,5400	0,5690
10887	COTOVELO PVC SOLDADAVEL DE 50MM	SEINFRA	JN	1,00000000	4,0700	4,0700
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00600000	35,3000	0,2118
					TOTA_ Material:	4,8508

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	16,7700	4,6956
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	20,3200	5,6896
					TOTAL Mão de Obra:	10,3852

VALOR:	15,24
VALOR ENCARGOS (83,85%):	5,28
VALOR COM ENCARGOS:	15,24
VALOR BDI (24,52%):	3,74
VALOR COM EDI:	18,98

C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	JN	1,00000000	356,3600	356,3600
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	JN	1,00000000	188,5300	188,5300
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	JN	1,00000000	15,9400	15,9400
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,2500	0,1400
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRICAS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	JN	2,00000000	6,7500	13,5000
11925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	SEINFRA	JN	1,00000000	26,0600	26,0600



GK	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	CBRA:	REFORMA DO PRÉD ODA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONMICO E SOCIAL E REFORMA E URBANIZAÇÃO DO CREAS, CONFCRME PROJETO BASICO, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ.	DATA:	19/07/2023	BDI:	24,52%
	LOCAL/EDITAL:	MUNICÍPIO DE BATURITÉ. 2906 01/ 2C23	FONTE	VERSÃO	MOFA	MES
EMPRESA:	GK ENGENHARI E SOLUÇÕES, CNPJ: 45.022.575/0001-43	SEINFRA	027. COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	06/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Material:	185,0745
------------------------	----------

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11500000	16,7700	1,9286
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,60500000	16,7700	10,1459
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11500000	20,7700	2,3886
10498	CAFPINTEIRO	SEINFRA	H	0,60500000	20,7700	12,5659
12391	PECREIRO	SEINFRA	H	4,81100000	20,7700	99,9245
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	9,08700000	15,5500	141,3029
TOTAL Mão de Obra:						268,2564

VALOR:	453,33
VALOR ENCARGOS (83.85%):	168,03
VALOR COM ENCARGOS:	453,33
VALOR BDI (24.52%):	111,16
VALOR COM BDI:	564,49

C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	67,2500	0,2354
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	0,9900	2,4750
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,5000	1,2500
10884	COTCVELO PVC SCLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	JN	2,00000000	0,5300	1,0600
10885	COTCVELO PVC SCLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	JN	4,00000000	1,5800	6,3200
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	JN	1,00000000	4,4800	4,4800
11412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	JN	2,00000000	1,4000	2,8000
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	JN	1,00000000	2,6600	2,6600
11973	TE PVC SOLCAVEL 32MM	SEINFRA	JN	1,00000000	3,0000	3,0000
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	2,6900	3,2280
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	6,0400	30,2000
TOTAL Material:						57,7084

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,5200	60,9600
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL Mão de Obra:						150,1450

VALOR:	207,85
VALOR ENCARGOS (83.85%):	92,36
VALOR COM ENCARGOS:	207,85
VALOR BDI (24.52%):	50,96
VALOR COM BDI:	258,81

C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Página: 24
 Grace Kelly Cardoso Mendonça
 Sócia Adm e Resp. Técnica
 Engenheira Civil
 CREA: 353631
 CPF: 055.084.863-05



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL E REFORMA E URBANIZAÇÃO DO CREAS, CONFORME PROJETO BÁSICO, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ.	DATA: 19/07/2023	EDI: 24.52%
LOCAL/EDITAL:	MUNICÍPIO DE BATURITÉ 2906.0 / 2023	FORNTE	VERSÃO
EMPRESA:	GK ENGENHARIA E SOLUÇÕES, CNPJ: 45.022.575/0001-43	SEINFRA	027.1 COM DESCONEIRAÇÃO
		SINAPI	2023/05 COM DESCONEIRAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			REF.
			05/2021
			06/2023
			83,85%
			47,76%
			84,44%
			47,48%
			0,00%
			0,00%

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490	SEINFRA	-	0,12000000	10,8700	1,3044
I1347	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5300	0,1250
I2096	SEINFRA	-	0,17000000	19,1300	3,2521
TOTAL Material:					4,6815

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
I2395	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:					14,1775

VALOR:	18,86
VALOR ENCARGOS (83,85%):	8,63
VALOR COM ENCARGOS:	18,86
VALOR BDI (24,52%):	4,62
VALOR COM BDI:	23,48

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	SEINFRA	-	0,04000000	15,4700	0,6188
I1100	SEINFRA	-	0,16000000	22,4900	3,5984
I1199	SEINFRA	-	0,13000000	11,4100	1,4833
I1347	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5000	0,2000
TOTAL Material:					5,9005

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
I2395	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:					14,1775

VALOR:	20,08
VALOR ENCARGOS (83,85%):	8,63
VALOR COM ENCARGOS:	20,08
VALOR BDI (24,52%):	4,92
VALOR COM BDI:	25,00

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	SEINFRA	L	0,03000000	15,4700	0,4641
I1100	SEINFRA	L	0,16000000	22,4900	3,5984
I1346	SEINFRA	UN	0,30000000	1,5200	0,4560
I2293	SEINFRA	L	0,12000000	20,3200	2,4384
TOTAL Material:					6,9569



GK	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DO PRÉD ODA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL E REFORMA E URBANIZAÇÃO DO CREAS, CONFORME PROJETO BASICO, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ	DATA :	19/07/2023	BDI :	24,52%
	LOCAL/EDITAL:	MUNICÍPIO DE BATURITÉ 2906.01/2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HCRA	83,85%
	EMPRESA:	GK ENGENHARI E SOLUÇÕES, CNPJ: 45.022.575/0001-43	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	MES	47,76%
		Composição:	PROPRIA		REF:	05/2021
						06/2023
						0,00%

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,5500	1,1663
TOTAL Mão de Obra:					1,1663



VALOR:	1,17
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,76
VALOR COM ENCARGOS:	1,17
VALOR BDI (24.52%):	0,29
VALOR COM BDI:	1,46

C4601 - PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	60,7500	1,4762
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,31000000	0,5000	3,6550
TOTAL Material:					5,1312

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,15000000	15,5500	17,8825
TOTAL Mão de Obra:					38,6525

VALOR:	43,78
VALOR ENCARGOS (83.85%):	24,07
VALOR COM ENCARGOS:	43,78
VALOR BDI (24.52%):	10,73
VALOR COM BDI:	54,51



 Grace Kelly Cardoso Mendonça



COMPOSIÇÃO DO BDI



OBRA:	REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL E REFORMA E URBANIZAÇÃO DO CREAS, CONFORME PROJETO BÁSICO, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ.	DATA:	19/07/2023	EDI:	24,52%	
LOCAL/EDITAL:	MUNICÍPIO DE BATURITÉ. 2906.01/2023	FGNTE:	VERSAO	HORA:	MES	REF.
EMPRESA:	GK ENGENHARIA E SOLUÇÕES, CNPJ: 45.022.575/0001-43	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI:	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	06/2023
		Composição:	PRÓPRIA	0,38%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	3,80
L	Lucro	5,16
TOTAL		5,96
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	1,15
R	Riscos	3,97
TOTAL		5,12
I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	1,50
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
TOTAL		9,65

BDI = 24,52%

$$(1+AC+S+R+G) \cdot (1+DF) \cdot (1+L) / (1-I) - 1$$

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



GK ENGENHARIA



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº - 2906.01/2023-TP
MODALIDADE TOMADA DE PREÇO

OBJETO: REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL E REFORMA E URBANIZAÇÃO DO CREAS, CONFORME PROJETO BÁSICO, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ.

Declaração de Inteira Responsabilidade.

Prezado Senhores, a **GK Engenharia Ltda**, inscrita no CNPJ: 45.022.575/0001-43, sediada na Rua Andrade Furtado, nº150, loja 06, bairro cocó, município de Fortaleza, por intermédio de seu representante legal a Sra. Grace Kelly Cardoso Mendonça, portadora da carteira de identidade nº 5516639 MTE-CE e do CPF nº 055.084.863-05, **DECLARA**, que para os fins previstos no EDITAL que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, que o corpo técnico especializado necessário à prestação dos SERVIÇOS estará à disposição para o início e para todo o desenvolvimento dos serviços do Objeto citado acima e demais exigências do edital dentro do prazo de **10 dias consecutivos** a partir da data de **recebimento da Ordem de Serviço**.

Fortaleza, 19 de julho de 2023.

Resp. Técnica: Grace Kelly Cardoso Mendonça
Engenheira Civil e Sócia- Proprietária.
RNP: 06.9907843 CREA: 353136
CPF: 055.084.863-05

Rua: Andrade Furtado, nº 150 Loja 06.
Email: [gkengenharia @hctmail.com](mailto:gkengenharia@hctmail.com)
Cel: (85) 99657-6741- CEP 60.192-070
CNPJ: 45.022.575/0001-43

32