


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	DATA: 18/07/2023	BDI: 24,52%		
DESCRIÇÃO:	REFORMAR E URBANIZAÇÃO DO PRÉDIO DA S ^{DS}	Fonte: SEINFRA	Versão: 027	HORA: 83,85%	MES: 47,76%
LOCAL:	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	Composição: SEINFRA	1 COM DESONERAÇÃO		REF: 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAFURITÉ/CE				

TOTAL Material:	10,4957
-----------------	---------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10044	AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	SEINFRA	H	0,75000000	16,6862
11227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	1,15000000	20,6662
TOTAL Mão de Obra:					36,2880
VALOR:					47,14

8.1. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	5,1680
TOTAL Material:					5,1680

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	16,6862
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	20,6662
TOTAL Mão de Obra:					7,8456
VALOR:					13,01

8.2. C1489 - INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	12,6820
TOTAL Material:					12,6820

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	16,6862
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	20,6662
TOTAL Mão de Obra:					19,8008
VALOR:					32,48

8.3. C1495 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES DUAS PARALELO 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11260	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 2 PARALELO	SEINFRA	UN	1,00000000	17,0680
TOTAL Material:					17,0680

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,69000000	16,6862
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,69000000	20,6662
TOTAL Mão de Obra:					25,7784
VALOR:					42,85

8.4. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	5,7256



M



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	DATA:	18/07/2023	BDI: 24,62%			
DESCRIÇÃO:	REFORMAR E URBANIZAÇÃO DO PRÉDIO DA STDS	FONTES:	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	Composição:	127,1 COM DESONERAÇÃO		83,65%	47,75%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE		PRÓPRIA		0,00%	32,14%	



TOTAL Material:	5,7256
-----------------	--------

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	16,6862	3,5049
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	20,6662	4,3407
TOTAL Mão de Obra:					7,8456	
VALOR:					13,57	

8.5. C1640 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11360	LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	27,3632	27,3632
TOTAL Material:					27,3632	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	16,6862	8,3450
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	20,6662	20,6700
TOTAL Mão de Obra:					29,0150	
VALOR:					56,38	

8.6. C1665 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11363	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	34,4896	34,4896
TOTAL Material:					34,4896	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	16,6862	18,3590
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	20,6662	22,7370
TOTAL Mão de Obra:					41,0960	
VALOR:					75,59	

8.7. C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	43,3092	43,3092
TOTAL Material:					43,3092	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	16,6862	18,3590
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	20,6662	22,7370
TOTAL Mão de Obra:					41,0960	
VALOR:					84,41	

8.8. C1186 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (M)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,00000000	2,3800	2,3800





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
DESCRIÇÃO:	REFORMAR E URBANIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDS
LOCAL:	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE/CE

DATA:	18/07/2023	BDI:	24,52%
FONTES:	SEINFRA	VERSÃO:	027-1 CCM DESONERAÇÃO
Composição:	SEINFRA	HORA:	83,85%
	PROPRIA	MES:	47,76%
		REF.:	0,00%
		0,00%	

TOTAL Material:	2,3800
-----------------	--------

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	16,6862
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	20,6662
TOTAL Mão de Obra:					6,3512
VALOR:					8,73

8.9. C4762 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,03000000	1,1900
TOTAL Material:					1,1900

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	16,6862
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	20,6662
TOTAL Mão de Obra:					5,6040
VALOR:					6,79

8.10. C4761 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	SEINFRA	UN	1,00000000	2,3596
TOTAL Material:					2,3596

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	16,6862
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	20,6662
TOTAL Mão de Obra:					5,6040
VALOR:					7,96

8.11. C4377 - CABO EM PVC 1000V 2.5 mm² (M)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18229	CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,2648
TOTAL Material:					1,2901

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	16,6862
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	20,6662
TOTAL Mão de Obra:					4,1096
VALOR:					5,40

8.12. C0554 - CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10374	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,8156
TOTAL Material:					1,8519



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
DESCRIÇÃO:	REFORMAR E URBANIZAÇÃO DO PRÉDIO DA STDS
LOCAL:	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE

DATA:	13/07/2023
FONTE:	VERSÃO
SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO
Composição:	PRÓPRIA



BDI:	23,52%
HORA:	32/16
REF:	05/2022
Composição:	83,85% 0,00% 0,10%

TOTAL Material:	1,8519
------------------------	--------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	16,6862	2,0028
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	20,6662	2,4804
TOTAL Mão de Obra:					4,4832	
VALOR:					6,34	

8.13. C0556 - CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10375	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	1,23000000	2,4820	2,5316
TOTAL Material:					2,5316	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	16,6862	2,1697
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	20,6662	2,6871
TOTAL Mão de Obra:					4,8568	
VALOR:					7,39	

9.1. C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	30,7088	0,7677
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	26,6696	1,0658
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	7,3712	7,4449
TOTAL Material:					9,2794	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	16,6862	8,6738
	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	20,2184	10,5144
TOTAL Mão de Obra:					19,1532	
VALOR:					28,47	

9.2. C2596 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,06750000	30,7088	0,2303
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01100000	26,6696	0,2934
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	4,5220	4,5672
TOTAL Material:					5,0909	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	16,6862	5,0070
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,2184	6,0660
TOTAL Mão de Obra:					11,0730	
VALOR:					16,16	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	DATA: 18/07/2023	BDI: 24,52%	
DESCRIÇÃO:	REFORMAR E URBANIZAÇÃO DO PRÉDIO DA S'DS	FONTES:	VERSÃO:	HORA:
LOCAL:	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	SEINFRA	02º 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE	Composição	PRÓPRIA	0,05%
				47,76%
				0,00%



9.3. C2616 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00050000	30,7088	0,0154
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00020000	26,6696	0,0053
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,01000000	2,0332	2,0535
TOTAL Material:						2,0742

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,6862	2,0028
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,2184	2,4264
TOTAL Mão de Obra:						4,4292
VALOR:						6,50

9.4. C2619 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00120000	30,7088	0,0369
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00050000	26,6696	0,0133
12203	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,01000000	7,6092	7,6853
TOTAL Material:						7,7355

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	16,6862	4,0056
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	20,2184	4,8528
TOTAL Mão de Obra:						8,8584
VALOR:						16,59

9.5. C2690 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") (UN)


Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,04200000	30,7088	1,2898
18242	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm	SEINFRA	UN	1,00000000	4,1615	4,1616
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,06300000	26,6696	1,6802
TOTAL Material:						7,1316

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,42000000	16,6862	7,0098
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,42000000	20,2184	8,4924
TOTAL Mão de Obra:						15,5022
VALOR:						22,63

9.6. C4669 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,03000000	30,7088	0,9213
16235	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 50mm	SEINFRA	UN	1,00000000	1,5776	1,5776
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04700000	26,6696	1,2535

AA



M



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	DATA:	18/07/2023	BDI:	24,52%
DESCRIÇÃO:	REFORMAR E URBANIZAÇÃO DO PRÉDIO DA S'DS	VERSIÃO:		HORA:	
LOCAL:	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	SEINFRA:	027 1 COM DESONERAÇÃO	MES:	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAURITÉ	Composição:	PRÓPRIA	0,00%	

TOTAL Material:	3,7524
-----------------	--------

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	16,6862	5,0070
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,2184	6,0650
TOTAL Mão de Obra:					11,0730	
VALOR:					14,83	

9.7. C0953 - COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4") (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00600000	30,7088	0,1843
10884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	0,4012	0,4012
10888	SOLUÇÃO LIMFADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00240000	26,6696	0,0640
TOTAL Material:					0,6495	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	16,6862	3,0042
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,2184	3,6396
TOTAL Mão de Obra:					6,6438	
VALOR:					7,29	

9.8. C0956 - COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=50mm (1 1/2") (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01400000	30,7088	0,4299
10887	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,0736	3,0736
11888	SOLUÇÃO LIMFADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00600000	26,6696	0,1600
TOTAL Material:					3,6635	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	16,6862	4,6732
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	20,2184	5,6616
TOTAL Mão de Obra:					10,3348	
VALOR:					14,00	

9.9. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	269,2460	269,2460
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	142,4464	142,4464
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	12,0428	12,0428
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,1904	0,1066
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	5,1000	10,2000
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	19,6860	19,6860
TOTAL Material:					453,7278	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
DESCRIÇÃO:	REFORMAR E URBANIZAÇÃO DO PRÉDIO DA STDS
LOCAL:	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE

DATA:	18/07/2023	BDI:	24,52%
FONTES:	VERSÃO	HORA:	MES
SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%:	47,76%
Composição:	PRÓPRIA	0,00%:	0,80%



I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	16,6662	33,3800
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	20,2184	40,4400
TOTAL Mão de Obra:						73,8200
VALOR:						527,55

9.10. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

Material	DESCR	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	12,0428	24,0856
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	0,1904	0,2132
I1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	149,4368	149,4368
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA, CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	5,1000	10,2000
I1579	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	87,7200	87,7200
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	52,5844	52,5844
TOTAL Material:						324,2400

Mão de Obra	DESCR	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	16,6662	55,0770
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	20,2184	66,7260
TOTAL Mão de Obra:						121,8030
VALOR:						446,04

9.11. C0610 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Material	DESCR	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,31700000	5,6304	7,4152
I0103	ARAME RECOZ DO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02200000	6,8340	0,1503
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,19500000	45,9000	8,9505
I0109	BRITA	SEINFRA	M3	0,06700000	51,8092	3,4712
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	14,53300000	0,7480	11,1699
I0529	CHAPA COMPENSADA RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,10000000	20,6244	2,0624
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	43,56000000	0,3808	16,5876
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,03000000	6,8068	0,2042
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	228,96000000	0,3944	90,3018
TOTAL Material:						140,3131

Mão de Obra	DESCR	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11500000	16,6662	1,9194
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,06500000	16,6662	10,9750
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11500000	20,6662	2,3771
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,06500000	20,6662	12,5054
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,81100000	20,6662	99,4434
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,08700000	15,4723	140,5759
TOTAL Mão de Obra:						266,9187
VALOR:						407,23

