

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES E CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE DE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONTEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.

DATA: 07/04/2025 BDI: 24,52%

PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025
PRazo DE EXECUÇÃO:	03 (TRÊS) MESES
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR:	R\$ 12,14
								FRAÇÃO DE 100%		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%)		R\$ 2,96
								VALOR COM BDI		R\$ 15,12
								QUANTIDADE (UN)		63,00

89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 3,96	R\$ 4,02	R\$ 7,98	R\$ 150,48	R\$ 152,76	R\$ 303,24
00500122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	SINAPI	UN	0,00990000	R\$ 0,00	R\$ 40,30	R\$ 40,30	R\$ 0,00	R\$ 0,40	R\$ 0,40
00500517	JOELHO PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDÁRIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,09	R\$ 1,09	R\$ 0,00	R\$ 1,09	R\$ 1,09
00500363	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAU 100	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 0,00	R\$ 1,25	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00500683	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	R\$ 0,00	R\$ 45,85	R\$ 45,85	R\$ 0,00	R\$ 0,68	R\$ 0,68
98248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 1,00	R\$ 0,92	R\$ 2,00
98267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 2,28	R\$ 0,92	R\$ 3,20
								VALOR:		R\$ 7,98
								FRAÇÃO DE 100%		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%)		R\$ 1,96
								VALOR COM BDI		R\$ 9,94
								QUANTIDADE (UN)		38,00

104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 7,26	R\$ 23,29	R\$ 30,55	R\$ 65,34	R\$ 209,61	R\$ 274,95
--------	---	--------	----	--	----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------



RF - ATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES E CUSTOS



DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BARRIO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITECE.

DATA: 07/04/2025 BDI: 24,52%

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITECE

ITEM: 001

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

OBJETO: OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE 08 (OITO) MESES

PRazo DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

PREÇO: R\$ 0,00

PRazo DE VALIDADE: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega desta documentação eletrônica.

PREÇO: R\$ 0,00

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025

PREÇO: R\$ 0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
83248	ENCARGOS COMPLEMENTARES									
83267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24460000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 4,40	R\$ 1,77	R\$ 8,17
										R\$ 33,73
										R\$ 0,00
										R\$ 8,27
										R\$ 42,00
										1,00

89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 5,28	R\$ 6,05	R\$ 11,33	R\$ 39,96	R\$ 42,35	R\$ 79,31
00400122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 180,0 GR	SINAPI	UN	0,01480000	R\$ 0,00	R\$ 40,30	R\$ 40,30	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60
00400460	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,95	R\$ 1,95	R\$ 0,00	R\$ 1,95	R\$ 1,95
00400383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01070000	R\$ 0,00	R\$ 1,25	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00400463	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	R\$ 0,00	R\$ 45,65	R\$ 45,65	R\$ 0,00	R\$ 1,03	R\$ 1,03
89248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16930000	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 2,24	R\$ 1,23	R\$ 3,47
89267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16930000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 3,04	R\$ 1,23	R\$ 4,27

VALOR: R\$ 11,33
PREÇO DE 100%: R\$ 0,00
VALOR 80% (80%): R\$ 9,27
VALOR 10% (10%): R\$ 1,13
QUANTIDADE (un): R\$ 1,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES E CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE

DATA: 07/04/2025 BDI: 24,52%

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE

ORÇ: 2024/11

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

ORÇ: 2024/11

PRazo DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES

ORÇ: 2024/11

PRazo DE VALIDADE: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.

ORÇ: 2024/11

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025

ORÇ: 2024/11



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
89765	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 8,75	R\$ 14,12	R\$ 19,87	R\$ 5,75	R\$ 14,12	R\$ 19,87
0000026	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5686)	SINAPI	UN	3,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,71	R\$ 1,71	R\$ 0,00	R\$ 5,13	R\$ 5,13
0000062	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 5,08	R\$ 5,08	R\$ 0,00	R\$ 5,08	R\$ 5,08
00020070	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,075000000	R\$ 0,00	R\$ 16,63	R\$ 16,63	R\$ 0,00	R\$ 1,25	R\$ 1,25
88249	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,183900000	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 2,46	R\$ 1,33	R\$ 3,77
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,183900000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 3,30	R\$ 1,33	R\$ 4,64
										R\$ 19,87
										R\$ 0,00
										R\$ 4,07
										R\$ 24,74
										1,00

104350	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 90 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 3,96	R\$ 17,27	R\$ 21,23	R\$ 11,98	R\$ 51,81	R\$ 63,60
0000026	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5686)	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,71	R\$ 1,71	R\$ 0,00	R\$ 1,71	R\$ 1,71
00000267	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5686)	SINAPI	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2,52	R\$ 2,52	R\$ 0,00	R\$ 5,04	R\$ 5,04
0000066	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC SOLDÁVEL, 75 X 60 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 7,02	R\$ 7,02	R\$ 0,00	R\$ 7,02	R\$ 7,02
02400974	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,100000000	R\$ 0,00	R\$ 16,63	R\$ 16,63	R\$ 0,00	R\$ 1,65	R\$ 1,65

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES) CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE S. E (UBS) PORTE II NO BARRIO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉCE.

PREFEITURA: PRAZOS DE VALIDADE: 07 DE ABRIL DE 2025

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

PRazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025

DATA: 07/04/2025 BDI: 24,52%

FORTE	VERSO	MONA	W3
ORSE	2024/11	112,5%	70,1%
TEIATRA	6384 COM DESCONTABILIZAÇÃO	84,41%	87,99%
ISNAPI	2024/11 COM DESCONTABILIZAÇÃO	85,04%	87,87%
CONCESSÃO	PROPRIA	8,87%	6,68%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
89248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 1,68	R\$ 0,92	R\$ 2,60
89267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 2,20	R\$ 0,92	R\$ 3,20
									VALOR:	R\$ 21,23
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%):	R\$ 5,21
									VALOR COM BDI:	R\$ 26,44
									QUANTIDADE (UN):	3,00

89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 6,88	R\$ 22,24	R\$ 29,12	R\$ 34,40	R\$ 111,20	R\$ 145,60
00020267	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (68R 5888)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,02	R\$ 2,02	R\$ 0,00	R\$ 7,36	R\$ 7,36
00020258	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 9,02	R\$ 9,02	R\$ 0,00	R\$ 9,02	R\$ 9,02
00020276	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 4000 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11250000	R\$ 0,00	R\$ 16,63	R\$ 16,63	R\$ 0,00	R\$ 1,87	R\$ 1,87
00248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22030000	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 2,82	R\$ 1,09	R\$ 4,52
89267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22030000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 3,96	R\$ 1,09	R\$ 5,55
									VALOR:	R\$ 29,12
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%):	R\$ 7,14
									VALOR COM BDI:	R\$ 36,26
									QUANTIDADE (UN):	5,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES :) CUSTOS

DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SANEAMENTO (TUBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ	DATA:	07/04/2025	BDI:	24,52%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	FONTE:	VERBA	MORA:	MES
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025	ORÇ:	282411	112,5%	70,1%
PRazo DE EXECUÇÃO:	00 (OITO) MESES	SINAPI:	081.1 COM DESEMPENHO	94,4%	47,4%
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	CONDIÇÃO:	208411 COM DESEMPENHO	85,6%	47,4%
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025	PREÇO:	0,00%	0,00%	8,8%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO OBRTO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 1,61	R\$ 11,57	R\$ 13,18	R\$ 8,95	R\$ 57,85	R\$ 65,90
8002035	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2,25	R\$ 2,25	R\$ 0,00	R\$ 2,25	R\$ 2,25
8001024	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2,73	R\$ 2,73	R\$ 0,00	R\$ 2,73	R\$ 2,73
8002078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,052500000	R\$ 0,00	R\$ 16,63	R\$ 16,63	R\$ 0,00	R\$ 1,04	R\$ 1,04
8002045	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC, SÉRIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 4,80	R\$ 4,80	R\$ 0,00	R\$ 4,80	R\$ 4,80
80248	AUXILIAR DE ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,051600000	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 0,88	R\$ 0,37	R\$ 1,06
80267	ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,051600000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 0,93	R\$ 0,37	R\$ 1,30
							VALOR:	R\$ 13,18		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (24,52%):	R\$ 3,23		
							VALOR COM BDI:	R\$ 16,41		
							QUANTIDADE (UN):	5,00		

C4760	TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES	SEINFRA	M		R\$ 25,55	R\$ 35,13	R\$ 60,68	R\$ 4.576,00	R\$ 6.291,78	R\$ 10.867,78
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,007400000	R\$ 0,00	R\$ 40,47	R\$ 40,47	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 0,30
11048	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,011300000	R\$ 0,00	R\$ 38,97	R\$ 38,97	R\$ 0,00	R\$ 0,44	R\$ 0,44
16036	TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R, JEI DN 100	SEINFRA	M	1,100000000	R\$ 0,00	R\$ 31,26	R\$ 31,26	R\$ 0,00	R\$ 34,39	R\$ 34,39
10043	AJUDANTE DE ENCAMADOR	SEINFRA	H	0,600000000	R\$ 19,10	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 11,46
42380	ENCAMADOR	SEINFRA	H	0,600000000	R\$ 23,48	R\$ 0,00	R\$ 23,48	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 14,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES E CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE S.A. (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGÃO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

PRazo DE EXECUÇÃO: 03 (três) MESES

PRazo DE VALIDADE: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025

DATA: 07/04/2025

BDI: 24,52%

FORTE: 100%

ORSE: 112,54%

SEINFRA: 81,44%

BRASIL: 47,49%

PROPOSTA: 85,00%

PROPOSTA: 47,67%

PROPOSTA: 0,00%

PROPOSTA: 0,00%

PROPOSTA: 0,00%

PROPOSTA: 0,00%

PROPOSTA: 0,00%

PROPOSTA: 0,00%

PROPOSTA: 0,00%

PROPOSTA: 0,00%

PROPOSTA: 0,00%

PROPOSTA: 0,00%

PROPOSTA: 0,00%

PROPOSTA: 0,00%

PROPOSTA: 0,00%

PROPOSTA: 0,00%

PROPOSTA: 0,00%

PROPOSTA: 0,00%

PROPOSTA: 0,00%

PROPOSTA: 0,00%

PROPOSTA: 0,00%

PROPOSTA: 0,00%

PROPOSTA: 0,00%

PROPOSTA: 0,00%

PROPOSTA: 0,00%

PROPOSTA: 0,00%

PROPOSTA: 0,00%

PROPOSTA: 0,00%

PROPOSTA: 0,00%

PROPOSTA: 0,00%

PROPOSTA: 0,00%

PROPOSTA: 0,00%

PROPOSTA: 0,00%

PROPOSTA: 0,00%

PROPOSTA: 0,00%

PROPOSTA: 0,00%

PROPOSTA: 0,00%



FOCO Ambiental

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
101703	Pasta lubrificante p/ pvc jo	ORSE	kg	0,015000000	R\$ 0,00	R\$ 40,56	R\$ 40,56	R\$ 0,00	R\$ 0,81	R\$ 0,81
102045	Tubo pvc, serie L, de 75 mm, para esgoto ou águas pluviais padrão (claro)	ORSE	m	1,010000000	R\$ 0,00	R\$ 11,86	R\$ 11,86	R\$ 0,00	R\$ 11,78	R\$ 11,78
102048	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,480000000	R\$ 18,13	R\$ 0,00	R\$ 18,13	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 9,18
										R\$ 23,69
										R\$ 0,00
										R\$ 5,81
										R\$ 29,50
										47,00

C2527	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	M		R\$ 21,29	R\$ 12,01	R\$ 33,30	R\$ 1.041,08	R\$ 587,29	R\$ 1.628,37
00026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,001200000	R\$ 0,00	R\$ 40,47	R\$ 40,47	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05
01088	SOLUÇÃO LIMPA DURA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,000500000	R\$ 0,00	R\$ 38,97	R\$ 38,97	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
02002	TUBO PVC SOL. DÁVEL DE 40MM (1 1/4")	SEINFRA	M	1,500000000	R\$ 0,00	R\$ 7,96	R\$ 7,96	R\$ 0,00	R\$ 11,94	R\$ 11,94
00043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,500000000	R\$ 18,10	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 9,66	R\$ 0,00	R\$ 9,66
03020	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,500000000	R\$ 23,48	R\$ 0,00	R\$ 23,48	R\$ 11,74	R\$ 0,00	R\$ 11,74
										R\$ 33,30
										R\$ 0,00
										R\$ 8,17
										R\$ 41,47
										49,90

C2595	TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M		R\$ 10,22	R\$ 4,94	R\$ 15,16	R\$ 233,02	R\$ 112,63	R\$ 345,65
00026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,005000000	R\$ 0,00	R\$ 40,47	R\$ 40,47	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 0,20

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES E CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE (DE UBS) PORTE E NO BAIRRO MORDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITE.

DATA: 07/04/2025 BDI: 24,52%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE

PORTE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

VERSÃO

PRazo DE EXECUÇÃO:

SEMPRE

PRazo DE VALIDADE: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 90 (noventa) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

SEMPRE

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025

SEMPRE



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
11360	SOLUÇÃO LIMPIDORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,00750000	R\$ 0,00	R\$ 38,97	R\$ 38,97	R\$ 0,00	R\$ 0,29	R\$ 0,29
37594	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 0,00	R\$ 4,41	R\$ 4,41	R\$ 0,00	R\$ 4,45	R\$ 4,45
33043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 19,10	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 4,58	R\$ 0,00	R\$ 4,58
32310	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 23,48	R\$ 0,00	R\$ 23,48	R\$ 5,04	R\$ 0,00	R\$ 5,04
										R\$ 15,16
										R\$ 0,00
										R\$ 3,72
										R\$ 18,86
										22,80

S09389	Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, plêsgoto e aguas pluviais, d = 40 mm	ORSE	m		R\$ 7,87	R\$ 7,05	R\$ 14,92	R\$ 932,59	R\$ 835,42	R\$ 1.768,02
S10654	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,24000000	R\$ 0,00	R\$ 3,82	R\$ 3,82	R\$ 0,00	R\$ 0,92	R\$ 0,92
S10649	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,24000000	R\$ 0,00	R\$ 3,88	R\$ 3,88	R\$ 0,00	R\$ 0,93	R\$ 0,93
B2138	Acessório pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00500000	R\$ 0,00	R\$ 46,25	R\$ 46,25	R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 0,23
B21076	Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,00900000	R\$ 0,00	R\$ 44,54	R\$ 44,54	R\$ 0,00	R\$ 0,39	R\$ 0,39
B20075	Tubo pvc, serie 1, dn 40 mm, para esgoto ou aguas pluviais predial (nrb 5688)	ORSE	m	1,01000000	R\$ 0,00	R\$ 4,56	R\$ 4,56	R\$ 0,00	R\$ 4,61	R\$ 4,61
B20943	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,24000000	R\$ 19,13	R\$ 0,00	R\$ 19,13	R\$ 4,59	R\$ 0,00	R\$ 4,59
B21118	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,24000000	R\$ 13,65	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 3,28	R\$ 0,00	R\$ 3,28
										R\$ 14,92
										R\$ 9,00
										R\$ 3,00
										R\$ 18,58
										118,56



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES E CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE L. DE (UBS) PORTE B NO BARRIO MONDEGO NO MUNICIPIO DE BATURITECE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITECE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

PRAZO DE VALIDADE: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025

DATA: 07/04/2025

Fonte: ORSE

SEDESA

SINAPI

COMPANHIA

PROPOSTA

VERBA

300411

0021 COM DESEMPENHO

00211 COM DESEMPENHO

002111 COM DESEMPENHO

0021111 COM DESEMPENHO

00211111 COM DESEMPENHO

002111111 COM DESEMPENHO

0021111111 COM DESEMPENHO

00211111111 COM DESEMPENHO

002111111111 COM DESEMPENHO

0021111111111 COM DESEMPENHO

00211111111111 COM DESEMPENHO

002111111111111 COM DESEMPENHO

0021111111111111 COM DESEMPENHO

00211111111111111 COM DESEMPENHO

002111111111111111 COM DESEMPENHO

0021111111111111111 COM DESEMPENHO

00211111111111111111 COM DESEMPENHO

002111111111111111111 COM DESEMPENHO

0021111111111111111111 COM DESEMPENHO

00211111111111111111111 COM DESEMPENHO

002111111111111111111111 COM DESEMPENHO

0021111111111111111111111 COM DESEMPENHO

00211111111111111111111111 COM DESEMPENHO

002111111111111111111111111 COM DESEMPENHO

0021111111111111111111111111 COM DESEMPENHO

00211111111111111111111111111 COM DESEMPENHO

002111111111111111111111111111 COM DESEMPENHO

0021111111111111111111111111111 COM DESEMPENHO

00211111111111111111111111111111 COM DESEMPENHO

002111111111111111111111111111111 COM DESEMPENHO

0021111111111111111111111111111111 COM DESEMPENHO

00211111111111111111111111111111111 COM DESEMPENHO

002111111111111111111111111111111111 COM DESEMPENHO

0021111111111111111111111111111111111 COM DESEMPENHO

00211111111111111111111111111111111111 COM DESEMPENHO

002111111111111111111111111111111111111 COM DESEMPENHO

0021111111111111111111111111111111111111 COM DESEMPENHO

00211111111111111111111111111111111111111 COM DESEMPENHO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
S01595	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâmetro = 100mm	ORSE	un		R\$ 7,54	R\$ 9,97	R\$ 17,51	R\$ 67,86	R\$ 80,73	R\$ 157,59
810564	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,23000000	R\$ 0,00	R\$ 3,82	R\$ 3,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
810568	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,23000000	R\$ 0,00	R\$ 3,88	R\$ 3,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
801381	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,02300000	R\$ 0,00	R\$ 46,25	R\$ 46,25	R\$ 0,00	R\$ 1,16	R\$ 1,16
801385	Anel de vedação, pvc flexível, 100 mm, para saída da bacia / vaso sanitário	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 5,26	R\$ 5,26	R\$ 0,00	R\$ 5,26	R\$ 5,26
802338	Solução limpaadora pvc	ORSE	l	0,04000000	R\$ 0,00	R\$ 44,54	R\$ 44,54	R\$ 0,00	R\$ 1,78	R\$ 1,78
8025005	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,23000000	R\$ 19,13	R\$ 0,00	R\$ 19,13	R\$ 4,40	R\$ 0,00	R\$ 4,40
801118	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,23000000	R\$ 13,65	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 3,14	R\$ 0,00	R\$ 3,14
										R\$ 17,51
										R\$ 0,00
										R\$ 4,29
										R\$ 21,80
										9,00

104014	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 3,41	R\$ 4,89	R\$ 8,30	R\$ 57,97	R\$ 83,13	R\$ 141,10
0000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 0,00	R\$ 40,30	R\$ 40,30	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 0,38
0000804	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,37	R\$ 2,37	R\$ 0,00	R\$ 2,37	R\$ 2,37
0001833	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAU 100	SINAPI	UN	0,00850000	R\$ 0,00	R\$ 1,25	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05
0002083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R\$ 0,00	R\$ 45,65	R\$ 45,65	R\$ 0,00	R\$ 0,50	R\$ 0,50
80148	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 1,49	R\$ 0,79	R\$ 2,24
80267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 1,49	R\$ 0,79	R\$ 2,26



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES E CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.

DATA: 07/04/2025 BDI: 24,52%

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

PRazo DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA DE, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da assinatura desta contestação eletrônica;

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR:	R\$ 8,30
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%):	R\$ 2,04
									VALOR COM BDI:	R\$ 10,34
									QUANTIDADE (UN):	17,00

89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 4,24	R\$ 3,15	R\$ 7,39	R\$ 190,80	R\$ 141,75	R\$ 332,55
0000072	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "150" GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 0,00	R\$ 40,30	R\$ 40,30	R\$ 0,00	R\$ 0,29	R\$ 0,29
0000029	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA, PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 0,47
00000183	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,03020000	R\$ 0,00	R\$ 1,25	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00000183	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 0,00	R\$ 45,65	R\$ 45,65	R\$ 0,00	R\$ 0,37	R\$ 0,37
00240	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13590000	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 1,80	R\$ 0,98	R\$ 2,78
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13590000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 2,44	R\$ 0,98	R\$ 3,43
									VALOR:	R\$ 7,39
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%):	R\$ 1,81
									VALOR COM BDI:	R\$ 9,20
									QUANTIDADE (UN):	45,00

S04717	Caixa de gordura em pvc 300mm	ORSE	un		R\$ 32,12	R\$ 252,40	R\$ 284,52	R\$ 32,12	R\$ 252,40	R\$ 284,52
91664	Energia Complementares - Encanador	ORSE	h	0,98000000	R\$ 0,00	R\$ 3,62	R\$ 3,62	R\$ 0,00	R\$ 3,74	R\$ 3,74
91664	Energia Complementares - Servente	ORSE	h	0,98000000	R\$ 0,00	R\$ 3,88	R\$ 3,88	R\$ 0,00	R\$ 3,80	R\$ 3,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES E CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAL. (UBSI) PORTE II NO BAIRRO MONTEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉCE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉCE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.012025

PRazo DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

PRazo DE VALIDADE: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025

DATA: 07/04/2025

VERSÃO: 202411

NOTA: 112,50% 10,11%

68,1 COM DESCONTAGEM 81,14% 87,48%

202411 COM DESCONTAGEM 88,00% 87,61%

PROPOSTA 6,09% 8,09%

BDI: 24,52%

112,50% 10,11%

81,14% 87,48%

88,00% 87,61%

6,09% 8,09%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
104407	Corpo da caixa de gordura 300mm em pvc, alvos ou similar	ORSE	un	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 174,94	R\$ 174,94	R\$ 0,00	R\$ 174,94	R\$ 174,94
104412	Porta Tampa / Tampa placa da gordura 300mm em pvc, alvos ou similar	ORSE	un	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 89,91	R\$ 89,91	R\$ 0,00	R\$ 89,91	R\$ 89,91
1036645	Encanador ou bombelmo hidráulico (horista)	ORSE	h	0,980000000	R\$ 19,13	R\$ 0,00	R\$ 19,13	R\$ 19,75	R\$ 0,00	R\$ 19,75
1081112	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,580000000	R\$ 13,85	R\$ 0,00	R\$ 13,85	R\$ 13,36	R\$ 0,00	R\$ 13,36
								VALOR:		R\$ 284,52
								FRACÇÃO DE 100%:		R\$ 9,00
								VALOR BDI (24,52%):		R\$ 69,76
								VALOR COM BDI:		R\$ 354,28
								QUANTIDADE (un):		1,00

503234	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,60m, com grelha de ferro fundido	ORSE	un		R\$ 149,75	R\$ 264,20	R\$ 413,95	R\$ 509,00	R\$ 1.058,89	R\$ 1.655,00
82002	Grelha metálica de ferro fundido 50 x 50cm	ORSE	un	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 115,85	R\$ 115,85	R\$ 0,00	R\$ 115,85	R\$ 115,85
800140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	2,800000000	R\$ 2,62	R\$ 7,34	R\$ 9,65	R\$ 7,34	R\$ 19,00	R\$ 27,02
550155	Alvenaria tipo cerâmico maciço (60x19), esp. = 0,09m (singela), com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) 20' junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	1,440000000	R\$ 43,25	R\$ 45,60	R\$ 88,85	R\$ 62,28	R\$ 65,66	R\$ 127,94
800310	Chapisco em parede com argamassa traço 15 - 1:3 (cimento / areia) - Revêdo 08/2015	ORSE	m2	1,200000000	R\$ 3,55	R\$ 2,29	R\$ 5,84	R\$ 4,26	R\$ 2,70	R\$ 7,01
500126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpá, lançado e adensado	ORSE	m3	0,078400000	R\$ 121,23	R\$ 303,63	R\$ 424,86	R\$ 6,50	R\$ 23,00	R\$ 33,31
800497	Escarificação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,340000000	R\$ 40,94	R\$ 11,65	R\$ 52,59	R\$ 13,92	R\$ 3,98	R\$ 17,88
500585	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	ORSE	m2	0,600000000	R\$ 45,88	R\$ 31,87	R\$ 77,75	R\$ 27,63	R\$ 19,12	R\$ 49,85
501503	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	m2	1,200000000	R\$ 20,76	R\$ 11,15	R\$ 31,91	R\$ 24,91	R\$ 13,38	R\$ 38,30



163

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES L CUSTOS

DATA: 07/04/2025 BDI: 24,52%

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAL. 2 (UBS) PORTE II NO BARRIO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

PRazo DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

PRazo DE VALIDADE: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
0000517	SARRAFO 2,5 X 7,5' CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,27200000	R\$ 0,00	R\$ 2,56	R\$ 2,56	R\$ 0,00	R\$ 0,70	R\$ 0,70
0000183	TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 20' CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,85300000	R\$ 0,00	R\$ 12,18	R\$ 12,18	R\$ 0,00	R\$ 10,42	R\$ 10,42
88089	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	13,85430000	R\$ 18,04	R\$ 7,93	R\$ 25,97	R\$ 249,93	R\$ 109,86	R\$ 359,80
88016	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,88550000	R\$ 12,30	R\$ 7,81	R\$ 20,11	R\$ 133,89	R\$ 85,02	R\$ 218,91
88028	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (UMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,59720000	R\$ 58,77	R\$ 343,28	R\$ 402,06	R\$ 35,10	R\$ 205,01	R\$ 240,11
87115	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA (UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,05880000	R\$ 79,73	R\$ 284,48	R\$ 364,21	R\$ 4,89	R\$ 18,73	R\$ 21,42
81598	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL: DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_08/2021	SINAPI	KG	3,33180000	R\$ 1,30	R\$ 8,41	R\$ 7,71	R\$ 4,33	R\$ 21,36	R\$ 25,69
81665	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL: DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_08/2021	SINAPI	KG	0,98720000	R\$ 1,64	R\$ 6,57	R\$ 8,21	R\$ 1,62	R\$ 8,49	R\$ 8,10
94870	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2021	SINAPI	M3	0,27850000	R\$ 48,87	R\$ 289,43	R\$ 338,30	R\$ 12,97	R\$ 80,11	R\$ 93,08
81895	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_08/2021	SINAPI	M3	0,08310000	R\$ 285,52	R\$ 512,27	R\$ 777,79	R\$ 22,06	R\$ 42,57	R\$ 64,63
81880	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_08/2021	SINAPI	M3	0,02960000	R\$ 288,68	R\$ 523,86	R\$ 812,54	R\$ 8,83	R\$ 15,86	R\$ 24,29
91735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30CM². AF_03/2024	SINAPI	M3	0,06160000	R\$ 841,13	R\$ 1.084,04	R\$ 2.025,17	R\$ 57,97	R\$ 66,78	R\$ 124,75
151817	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	2,00600000	R\$ 1,82	R\$ 1,03	R\$ 2,85	R\$ 3,89	R\$ 2,14	R\$ 5,14
							VALOR:		R\$ 1.854,87	
							FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00	
							VALOR BDI (24,52%):		R\$ 454,77	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO E CUSTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ

DATA: 07/04/2025 BDI: 24,52%

DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2023
PRazo DE EXECUÇÃO:	06 (OITO) MESES
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão dessa concorrência eletrônica;
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2023



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (24,52%):		R\$ 6,09
								VALOR COM BDI:		R\$ 36,94
								QUANTIDADE (M):		64,70

90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	SINAPI	M		R\$ 2,24	R\$ 44,12	R\$ 48,36	R\$ 56,00	R\$ 1.103,00	R\$ 1.159,00
0001076	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA. EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,01460000	R\$ 0,00	R\$ 16,63	R\$ 16,63	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 0,24
00041006	TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7382)	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 0,00	R\$ 40,55	R\$ 40,55	R\$ 0,00	R\$ 42,58	R\$ 42,58
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08020000	R\$ 12,84	R\$ 6,74	R\$ 19,58	R\$ 1,15	R\$ 0,50	R\$ 1,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08920000	R\$ 12,30	R\$ 7,81	R\$ 20,11	R\$ 1,10	R\$ 0,70	R\$ 1,79
								VALOR:		R\$ 46,36
								FRACÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%):		R\$ 11,37
								VALOR COM BDI:		R\$ 57,73
								QUANTIDADE (M):		25,00

CPU2092	CURVA PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, -4, -45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELÁSTICA.	Composições Próprias	UN		R\$ 21,86	R\$ 197,70	R\$ 219,56	R\$ 21,86	R\$ 197,70	R\$ 219,56
00010395	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7382)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 16,03	R\$ 16,03	R\$ 0,00	R\$ 32,06	R\$ 32,06
00042095	CURVA PVC, BB, JEI, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA DE ESGOTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 154,04	R\$ 154,04	R\$ 0,00	R\$ 154,04	R\$ 154,04
00020076	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA. EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,08750000	R\$ 0,00	R\$ 16,63	R\$ 16,63	R\$ 0,00	R\$ 1,46	R\$ 1,46
88348	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70500000	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 9,28	R\$ 5,07	R\$ 14,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES E CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉCE.

DATA: 07/04/2025 BOM: 24,52%

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉCE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

PRazo DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

PRazo DE VALIDADE: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
83207	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,76000000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 12,58	R\$ 5,07	R\$ 17,65
									VALOR:	R\$ 219,56
									FRAÇÃO DE 160%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%):	R\$ 53,84
									VALOR COM BDI:	R\$ 273,40
									QUANTIDADE (UN):	1,00

90896	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF 01/2021	SINAPI	M		R\$ 2,58	R\$ 74,09	R\$ 76,67	R\$ 23,67	R\$ 852,03	R\$ 881,70
00000974	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	LIN	0,01670000	R\$ 0,00	R\$ 18,63	R\$ 18,63	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 0,28
00041900	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEL DN 200 MM (NBR 7362)	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 0,00	R\$ 68,86	R\$ 68,86	R\$ 0,00	R\$ 72,30	R\$ 72,30
83246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10300000	R\$ 12,84	R\$ 6,74	R\$ 19,58	R\$ 1,32	R\$ 0,60	R\$ 2,02
83316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10300000	R\$ 12,30	R\$ 7,81	R\$ 20,11	R\$ 1,27	R\$ 0,60	R\$ 2,07
									VALOR:	R\$ 76,67
									FRAÇÃO DE 160%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%):	R\$ 18,80
									VALOR COM BDI:	R\$ 95,47
									QUANTIDADE (M):	11,50

89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 4,75	R\$ 3,88	R\$ 8,63	R\$ 9,50	R\$ 76	R\$ 17,26
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "150" GR	SINAPI	LIN	0,00710000	R\$ 0,00	R\$ 40,30	R\$ 40,30	R\$ 0,00	R\$ 0,29	R\$ 0,29
00035610	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA, FRIA, PREDIAL	SINAPI	LIN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,98	R\$ 0,98	R\$ 0,00	R\$ 0,98	R\$ 0,98



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES E CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) POENTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITE/CE.

DATA: 07/04/2025 BDI: 24,52%

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE/CE

FORMA: PREÇO

VERSÃO: 2024/11

NOVA: 112,33%

MSR: 70,11%

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

SERVIÇO: OBRAS

OBJETO: OBRAS DE REFORMAÇÃO

VALOR: 41,48%

VALOR: 47,61%

PRazo DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

VALOR: 43,89%

VALOR: 6,00%

PRazo DE VALIDADE: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data do encerramento da concorrência eletrônica.

VALOR: 100%

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025

VALOR: 100%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
0003383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,033800000	R\$ 0,00	R\$ 1,25	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
0005083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADURA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,008000000	R\$ 0,00	R\$ 45,85	R\$ 45,85	R\$ 0,00	R\$ 0,37	R\$ 0,37
84248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,152000000	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 2,02	R\$ 1,10	R\$ 3,12
84267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,152000000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 2,73	R\$ 1,10	R\$ 3,83
									VALOR:	R\$ 8,63
									FRACÇÃO DE 100%:	R\$ 9,00
									VALOR BDI (24,52%):	R\$ 2,12
									VALOR COM BDI:	R\$ 10,75
									QUANTIDADE (UM):	2,00

89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 1,43	R\$ 10,91	R\$ 12,34	R\$ 35,75	R\$ 272,75	R\$ 308,50
01003096	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5594)	SINAPI	UN	3,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,71	R\$ 1,71	R\$ 0,00	R\$ 5,13	R\$ 5,13
01003078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,075000000	R\$ 0,00	R\$ 16,63	R\$ 16,63	R\$ 0,00	R\$ 1,25	R\$ 1,25
00057057	TE SANITÁRIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,87	R\$ 3,87	R\$ 0,00	R\$ 3,87	R\$ 3,87
86248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,045700000	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 0,81	R\$ 0,33	R\$ 0,94
86267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,045700000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 0,82	R\$ 0,33	R\$ 1,15
									VALOR:	R\$ 12,34
									FRACÇÃO DE 100%:	R\$ 9,00
									VALOR BDI (24,52%):	R\$ 3,03
									VALOR COM BDI:	R\$ 15,37



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES D CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BARRIO MONDEGO NO MUNICIPIO DE BATURITE/CE.

DATA : 07/04/2025 BDI : 24,52%

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

PRAZO DE VALIDADE: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					QUANTIDADE (UN):					25,00

S12809	Placa de sinalização, fotoluminescente, em PVC, com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico". Placa E5	ORSE	un		R\$ 2,73	R\$ 9,98	R\$ 12,71	R\$ 13,65	R\$ 49,90	R\$ 63,55
S12848	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	R\$ 0,00	R\$ 3,88	R\$ 3,88	R\$ 0,00	R\$ 0,78	R\$ 0,78
13356	Placa de sinalização, fotoluminescente, em PVC, com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico". Placa E5	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 9,20	R\$ 9,20	R\$ 0,00	R\$ 9,20	R\$ 9,20
081118	Servente de obras (teorista)	ORSE	h	0,20000000	R\$ 13,65	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 2,73	R\$ 0,00	R\$ 2,73
					VALOR:					R\$ 12,71
					FRAÇÃO DE 100%:					R\$ 0,00
					VALOR BDI (24,52%):					R\$ 3,12
					VALOR COM BDI:					R\$ 15,83
					QUANTIDADE (m):					5,00

101910	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN		R\$ 14,28	R\$ 226,50	R\$ 240,78	R\$ 142,80	R\$ 2.265,00	R\$ 2.407,80
02104350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 60 MM	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 0,94	R\$ 0,94
03100977	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (POS) DE 8 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 218,93	R\$ 218,93	R\$ 0,00	R\$ 218,93	R\$ 218,93
03240	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 6,07	R\$ 3,31	R\$ 9,38
03267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 8,22	R\$ 3,31	R\$ 11,53
					VALOR:					R\$ 240,78
					FRAÇÃO DE 100%:					R\$ 0,00
					VALOR BDI (24,52%):					R\$ 59,04
					VALOR COM BDI:					R\$ 299,82



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES E CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGÓ NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE

DATA: 07/04/2025 BDI: 24,52%

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

VERBA: VERBA ORÇAMENTÁRIA

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

ORÇAMENTO: 08 (OITO) MESES

PREÇO UNITÁRIO: 111,54%

PREÇO TOTAL: 111,54%

PREÇO COM BDI: 138,84%

PREÇO COM BDI: 138,84%

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025

PREÇO COM BDI: 138,84%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								QUANTIDADE (un)		10,00

512828	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incêndio portátil". Placa E5	ORSE	un		R\$ 2,73	R\$ 9,12	R\$ 11,85	R\$ 27,30	R\$ 91,20	R\$ 118,50
510549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,200000000	R\$ 0,00	R\$ 3,88	R\$ 3,88	R\$ 0,00	R\$ 0,78	R\$ 0,78
112855	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incêndio portátil". Placa E5	ORSE	un	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 8,34	R\$ 8,34	R\$ 0,00	R\$ 8,34	R\$ 8,34
1261115	Servente de obras (forista)	ORSE	h	0,200000000	R\$ 13,65	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 2,73	R\$ 0,00	R\$ 2,73
								VALOR:		R\$ 11,85
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%):		R\$ 2,91
								VALOR COM BDI:		R\$ 14,76
								QUANTIDADE (un):		10,00

109622	Placa em acrílico cristal 3mm, (80x50cm), placas direcionais, com aplicação de adesivo digital tipo espelho, fixada com fita dupla face na parede (fornecer aplicação)	ORSE	un		R\$ 0,00	R\$ 325,65	R\$ 325,65	R\$ 0,00	R\$ 325,65	R\$ 325,65
106622	Placa em acrílico cristal 3mm, (80x50cm), placas direcionais, com aplicação de adesivo digital tipo espelho, fixada com fita dupla face na parede (fornecer aplicação)	ORSE	un	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 325,65	R\$ 325,65	R\$ 0,00	R\$ 325,65	R\$ 325,65
								VALOR:		R\$ 325,65
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%):		R\$ 79,85
								VALOR COM BDI:		R\$ 405,50
								QUANTIDADE (un):		1,00

511853	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, 20 x 40 cm, em pvc 2 mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	ORSE	Un		R\$ 0,00	R\$ 23,35	R\$ 23,35	R\$ 0,00	R\$ 23,35	R\$ 140,10
--------	---	------	----	--	----------	-----------	-----------	----------	-----------	------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES E CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONTEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE

DATA: 07/04/2025 BOM: 24,52%

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE

FONTE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

ORÇAMENTO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES

ORÇAMENTO

PRAZO DE VALIDADE: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

ORÇAMENTO

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025

ORÇAMENTO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
075548	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, 20 x 40" cm, em PVC 2mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 18820)	ORSE	un	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 23,35	R\$ 23,35	R\$ 0,00	R\$ 23,35	R\$ 23,35
										R\$ 23,35
										R\$ 0,00
										R\$ 5,73
										R\$ 29,08
										0,00

S13580	Placa de sinalização de combate a incêndio "Proibido produzir chamas", 15x20 cm, em PVC 2mm fotoluminescente	ORSE	un		R\$ 2,73	R\$ 7,20	R\$ 9,93	R\$ 5,46	R\$ 14,40	R\$ 19,86
S10548	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,200000000	R\$ 0,00	R\$ 3,88	R\$ 3,88	R\$ 0,00	R\$ 0,78	R\$ 0,78
S14313	Placa de sinalização de correção a incêndio "Proibido produzir chamas", 15x20 cm, em PVC 2mm fotoluminescente	ORSE	un	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 6,42	R\$ 6,42	R\$ 0,00	R\$ 6,42	R\$ 6,42
S081118	Servente de obras (hoiata)	ORSE	h	0,200000000	R\$ 13,65	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 2,73	R\$ 0,00	R\$ 2,73
										R\$ 9,93
										R\$ 0,00
										R\$ 2,43
										R\$ 12,36
										2,00

S12884	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em PVC, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	ORSE	un		R\$ 2,73	R\$ 13,68	R\$ 16,41	R\$ 111,93	R\$ 660,38	R\$ 672,81
S10548	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,200000000	R\$ 0,00	R\$ 3,88	R\$ 3,88	R\$ 0,00	R\$ 0,78	R\$ 0,78
S13651	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em PVC, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	ORSE	un	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 12,90	R\$ 12,90	R\$ 0,00	R\$ 12,90	R\$ 12,90
S081118	Servente de obras (hoiata)	ORSE	h	0,200000000	R\$ 13,65	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 2,73	R\$ 0,00	R\$ 2,73

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES L CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.

DATA: 07/04/2025 BDI: 24,52%

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

PRAZO DE VALIDADE: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR	R\$ 16,41
									FRAÇÃO DE 100%	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%)	R\$ 4,02
									VALOR COM BDI	R\$ 20,43
									QUANTIDADE (un)	41,00

97559	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	SINAPI	UN		R\$ 3,98	R\$ 10,89	R\$ 14,87	R\$ 131,34	R\$ 359,37	R\$ 490,71
0032674	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, POTÊNCIA 2 W, BATERIA DE LÍTIO, AUTONOMIA DE 5 HORAS	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05
00247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05515620	R\$ 13,85	R\$ 7,92	R\$ 21,47	R\$ 0,75	R\$ 0,44	R\$ 1,18
00264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17650000	R\$ 18,37	R\$ 7,92	R\$ 26,29	R\$ 3,24	R\$ 1,40	R\$ 4,64
									VALOR	R\$ 14,07
									FRAÇÃO DE 100%	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%)	R\$ 3,65
									VALOR COM BDI	R\$ 18,52
									QUANTIDADE (un)	33,00

S11866	Luminária de emergência, de sobrepôr, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar	ORSE	un		R\$ 16,39	R\$ 137,34	R\$ 153,73	R\$ 573,65	R\$ 4.306,90	R\$ 5.380,55
310552	Encargos Complementares - Eleticista	ORSE	h	0,50000000	R\$ 0,00	R\$ 3,75	R\$ 3,75	R\$ 0,00	R\$ 1,88	R\$ 1,87
310548	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	R\$ 0,00	R\$ 3,00	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 1,50	R\$ 1,50
112659	Luminária de emergência, de sobrepôr, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar	ORSE	un	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 133,34	R\$ 133,34	R\$ 0,00	R\$ 0,54	R\$ 133,88
104305	Eleticista (holista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 18,13	R\$ 0,00	R\$ 18,13	R\$ 0,56	R\$ 0,00	R\$ 18,69
081118	Servente de obras (holista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 13,65	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 0,62	R\$ 0,00	R\$ 14,27

REI ATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES E CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉCE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉCE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

PRazo DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

PRazo DE VALIDADE: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025

DATA: 07/04/2025

BOM: 24,52%

POSTO	VERSÃO	ÍNDICE	MES
ORSE	2024/1	112,5%	70,11%
10-979A	R\$ 1.026 (RECONSTRUÇÃO)	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/1 COM DESCONTO	85,00%	47,00%
Proposta	PROPRIA	8,00%	8,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR:	R\$ 153,73
									FRACÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%):	R\$ 37,69
									VALOR COM BDI:	R\$ 191,42
									QUANTIDADE (un):	35,00

S10785	Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm	ORSE	un		R\$ 32,77	R\$ 207,59	R\$ 240,36	R\$ 163,85	R\$ 1.037,95	R\$ 1.201,80
S10598	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,79	R\$ 3,79	R\$ 0,00	R\$ 3,79	R\$ 3,79
S10548	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,88	R\$ 3,88	R\$ 0,00	R\$ 3,88	R\$ 3,88
111641	Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm	ORSE	un	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 199,91	R\$ 199,91	R\$ 0,00	R\$ 199,91	R\$ 199,91
047208	Pedreiro (horista)	ORSE	h	1,000000000	R\$ 18,13	R\$ 0,00	R\$ 18,13	R\$ 18,13	R\$ 0,00	R\$ 18,13
081115	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,000000000	R\$ 13,65	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 13,65	R\$ 0,00	R\$ 13,65
									VALOR:	R\$ 240,36
									FRACÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%):	R\$ 58,94
									VALOR COM BDI:	R\$ 299,30
									QUANTIDADE (un):	5,00

00037539	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME EM P VC ANTICHAMA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE (29X15)CM, CONFORME ABNT NBR 16829, FORNECIMENTO E	SINAPI	UN		R\$ 0,00	R\$ 14,37	R\$ 14,37	R\$ 0,00	R\$ 14,37	R\$ 14,37
00037530	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 143 X 283 CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 14,37	R\$ 14,37	R\$ 0,00	R\$ 14,37	R\$ 14,37



07/04/2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONTEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.017/2025

PRazo DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

PRazo DE VALIDADE: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 08 (oito) dias, a contar da data da sessão onesta convocatória eletrônica;

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025

DATA: 07/04/2025

BDI: 24,52%

POSTO	VERSÃO	NORMA	MEB
ORSE	2024/11	112.549	70,11%
SEMPRA	00.11 COM DESCONTO	84.495	47,89%
SINAPI	2024/11 COM DESCONTO	85.895	47,87%
PROPOSTA	PROPOSTA	8.000	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO OBRAS UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL	PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		
							VALOR:	R\$ 14,37
							FRACÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
							VALOR BDI (24,52%):	R\$ 3,52
							VALOR COM BDI:	R\$ 17,89
							QUANTIDADE (un):	1,00

S09925	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletróduto 32mm, d=1 1/4"	ORSE	un		R\$ 0,33	R\$ 1,08	R\$ 1,41	R\$ 0,33	R\$ 1,08	R\$ 1,41
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	%	0,01000000	R\$ 0,00	R\$ 3,75	R\$ 3,75	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
S10563	Encargos Complementares - Servente	ORSE	%	0,01000000	R\$ 0,00	R\$ 3,88	R\$ 3,88	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
S10305	Arruela em liga zamak p/eletróduto 32mm, d=1 1/4"	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,50	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,50	R\$ 0,50
S10364	Bucha em liga zamak para eletróduto 32mm, d=1 1/4"	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,50	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,50	R\$ 0,50
S024395	Eletricista (horista)	ORSE	%	0,01000000	R\$ 19,13	R\$ 0,00	R\$ 19,13	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,19
S081113	Servente de obras (horista)	ORSE	%	0,01000000	R\$ 13,65	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,14
								VALOR:	R\$ 1,45	R\$ 1,45
								FRACÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%):	R\$ 0,35	R\$ 0,35
								VALOR COM BDI:	R\$ 1,76	R\$ 1,76
								QUANTIDADE (un):	1,00	1,00

91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN		R\$ 9,37	R\$ 6,27	R\$ 15,64	R\$ 3,167,06	R\$ 2,119,26	R\$ 5,286,32
03001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,30	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 1,30	R\$ 1,30
00267	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	R\$ 13,56	R\$ 7,92	R\$ 21,47	R\$ 3,94	R\$ 2,30	R\$ 6,25
00264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	R\$ 18,37	R\$ 7,92	R\$ 26,29	R\$ 5,35	R\$ 2,30	R\$ 7,65

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA - SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGÃO NO MUNICÍPIO DA JUAZEIRINHA, JUAZEIRO DO NORTE, RJ

DATA: 07/04/2025 BOM: 24,52%

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

VERBA: 2824011

RECURSO: 70,11%

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

DESCRIÇÃO: 1941 COM DESPESAS DE 1941

RECURSO: 47,48%

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES

DESCRIÇÃO: 2824011 COM DESPESAS DE 2824011

RECURSO: 47,48%

PRAZO DE VALIDADE: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DESCRIÇÃO: 1941 COM DESPESAS DE 1941

RECURSO: 47,48%

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025

DESCRIÇÃO: 1941 COM DESPESAS DE 1941

RECURSO: 47,48%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88329	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00090000	R\$ 105,43	R\$ 384,75	R\$ 490,18	R\$ 0,09	R\$ 0,35	R\$ 0,44
										R\$ 15,84
										R\$ 0,00
										R\$ 3,83
										R\$ 19,47
										338,00

91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	UN		R\$ 9,74	R\$ 7,81	R\$ 17,55	R\$ 204,54	R\$ 164,01	R\$ 368,55
00021873	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,59	R\$ 2,59	R\$ 0,00	R\$ 2,59	R\$ 2,59
88347	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30100000	R\$ 13,55	R\$ 7,02	R\$ 21,47	R\$ 4,08	R\$ 2,38	R\$ 6,46
88384	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30100000	R\$ 18,37	R\$ 7,92	R\$ 26,29	R\$ 6,53	R\$ 2,38	R\$ 7,91
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00120000	R\$ 105,43	R\$ 384,75	R\$ 490,18	R\$ 0,13	R\$ 0,48	R\$ 0,59
										R\$ 17,55
										R\$ 0,00
										R\$ 4,30
										R\$ 21,85
										21,00

91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	UN		R\$ 7,09	R\$ 5,86	R\$ 12,95	R\$ 701,91	R\$ 580,14	R\$ 1.282,05
00021871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,34	R\$ 2,34	R\$ 0,00	R\$ 2,34	R\$ 2,34
88347	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22200000	R\$ 13,55	R\$ 7,02	R\$ 21,47	R\$ 3,01	R\$ 1,79	R\$ 4,77
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22200000	R\$ 18,37	R\$ 7,92	R\$ 26,29	R\$ 4,00	R\$ 1,79	R\$ 5,79



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE LADE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE JURITÉPE.

JURITÉPE

DATA: 07/04/2025 BDI: 24,52%

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

PRAZO DE VALIDADE: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	(UN)	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (24,52%)		R\$ 8,82
								VALOR COM BDI		R\$ 44,78
								QUANTIDADE (M)		158,20

92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	M		R\$ 3,92	R\$ 60,06	R\$ 63,98	R\$ 344,96	R\$ 5.285,28	R\$ 5.630,24
9003099	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCIA, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUCTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	SINAPI	M	1,01500000	R\$ 0,00	R\$ 57,23	R\$ 57,23	R\$ 0,00	R\$ 58,09	R\$ 58,09
9002167	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	R\$ 0,00	R\$ 2,41	R\$ 2,41	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
98247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12280000	R\$ 13,55	R\$ 7,92	R\$ 21,47	R\$ 1,66	R\$ 0,37	R\$ 2,04
98264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12280000	R\$ 18,37	R\$ 7,92	R\$ 26,29	R\$ 2,26	R\$ 0,37	R\$ 3,23
								VALOR:		R\$ 63,98
								FRACAO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%):		R\$ 15,69
								VALOR COM BDI		R\$ 79,67
								QUANTIDADE (M):		88,00

91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M		R\$ 3,63	R\$ 13,93	R\$ 17,56	R\$ 89,66	R\$ 344,07	R\$ 433,73
9003099	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCIA, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUCTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 0,00	R\$ 9,72	R\$ 9,72	R\$ 0,00	R\$ 12,08	R\$ 12,08
9002167	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 0,00	R\$ 2,41	R\$ 2,41	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
98247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	R\$ 13,55	R\$ 7,92	R\$ 21,47	R\$ 1,54	R\$ 0,30	R\$ 2,45
98264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	R\$ 18,37	R\$ 7,92	R\$ 26,29	R\$ 2,26	R\$ 0,30	R\$ 3,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONTEGO NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL - SC

DATA: 07/04/2025 BDI: 24,52%

FONTE: 100%
ORÇ: 100%
SERVID: 100%
SINAPI: 100%
CONCORRÊNCIA: 100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATORITÉCE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.0102025

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO OBJETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
										R\$ 17,56
										R\$ 0,00
										R\$ 4,31
										R\$ 21,87
										24,70

92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	M		R\$ 1,94	R\$ 16,30	R\$ 18,24	R\$ 143,75	R\$ 1.207,83	R\$ 1.351,58
00000000	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 25 MM²	SINAPI	M	1,01500000	R\$ 0,00	R\$ 16,30	R\$ 16,30	R\$ 0,00	R\$ 16,31	R\$ 16,31
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	LN	0,00900000	R\$ 0,00	R\$ 2,41	R\$ 2,41	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
66247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00000000	R\$ 13,55	R\$ 7,92	R\$ 21,47	R\$ 0,62	R\$ 0,48	R\$ 1,31
66264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00000000	R\$ 18,37	R\$ 7,92	R\$ 26,29	R\$ 1,12	R\$ 0,48	R\$ 1,60
										R\$ 18,24
										R\$ 0,00
										R\$ 4,47
										R\$ 22,71
										74,10

91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M		R\$ 2,42	R\$ 9,20	R\$ 11,62	R\$ 560,22	R\$ 2.160,16	R\$ 2.728,38
00000000	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 10 MM²	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 0,00	R\$ 6,41	R\$ 6,41	R\$ 0,00	R\$ 6,41	R\$ 7,97
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	LN	0,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,41	R\$ 2,41	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DA SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE JURTICE

DATA: 07/04/2025 BDI: 24,52%

DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DA SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE JURTICE
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025
PRazo DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
83267	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07600000	R\$ 13,55	R\$ 7,92	R\$ 21,47	R\$ 1,03	R\$ 0,80	R\$ 1,83
83264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07600000	R\$ 18,37	R\$ 7,92	R\$ 26,29	R\$ 1,40	R\$ 0,80	R\$ 2,20
									VALOR:	R\$ 11,82
									FRACÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%):	R\$ 2,85
									VALOR COM BDI:	R\$ 14,47
									QUANTIDADE (M):	234,80

91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M		R\$ 3,63	R\$ 13,22	R\$ 16,85	R\$ 109,26	R\$ 397,92	R\$ 507,18
00000370	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BWI-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM²	SINAPI	M	1,24380000	R\$ 0,00	R\$ 9,15	R\$ 9,15	R\$ 0,00	R\$ 11,35	R\$ 11,35
0001127	PTA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00040000	R\$ 0,00	R\$ 2,41	R\$ 2,41	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
83267	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	R\$ 13,55	R\$ 7,92	R\$ 21,47	R\$ 1,54	R\$ 0,90	R\$ 2,45
83264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	R\$ 18,37	R\$ 7,92	R\$ 26,29	R\$ 2,09	R\$ 0,90	R\$ 3,00
									VALOR:	R\$ 16,85
									FRACÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%):	R\$ 4,13
									VALOR COM BDI:	R\$ 20,98
									QUANTIDADE (M):	30,10

101888	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETRICALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	M		R\$ 0,38	R\$ 14,93	R\$ 15,31	R\$ 58,82	R\$ 2.311,16	R\$ 2.369,99
0003022	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BWI-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM²	SINAPI	M	1,02700000	R\$ 0,00	R\$ 14,33	R\$ 14,33	R\$ 0,00	R\$ 14,72	R\$ 14,72



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA L. SAÚDE (UBS) PORTE II NO BARRIO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE JATURITÉCE.	DATA :	07/04/2025	BDI :	24,52%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉCE	FORTE	SINAPI	VERSÃO	2024/11
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025.	ORÇ	112,54%	MOR	10,11%
PRAZO DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES	SINAPI	83,14%	CON	47,48%
PRAZO DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.	CONCORRÊNCIA	95,00%	CONCORRÊNCIA	47,87%
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025	PROPOSTA	8,00%	PROPOSTA	0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 0,00	R\$ 2,41	R\$ 2,41	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
89247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01190000	R\$ 13,95	R\$ 7,92	R\$ 21,47	R\$ 0,16	R\$ 0,09	R\$ 0,26
89264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01190000	R\$ 18,37	R\$ 7,92	R\$ 26,29	R\$ 0,22	R\$ 0,09	R\$ 0,31
									VALOR	R\$ 15,31
									FRACÇÃO DE 100%	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%)	R\$ 3,75
									VALOR COM BDI	R\$ 19,06
									QUANTIDADE (M²)	154,80

91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M		R\$ 0,72	R\$ 1,50	R\$ 2,22	R\$ 2.084,47	R\$ 4.342,65	R\$ 6.427,12
80010113	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM²	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 0,00	R\$ 0,89	R\$ 0,89	R\$ 0,00	R\$ 1,11	R\$ 1,11
80021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 0,00	R\$ 2,41	R\$ 2,41	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
89247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	R\$ 13,65	R\$ 7,92	R\$ 21,47	R\$ 0,31	R\$ 0,18	R\$ 0,49
89264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	R\$ 18,37	R\$ 7,92	R\$ 26,29	R\$ 0,42	R\$ 0,18	R\$ 0,60
									VALOR	R\$ 2,22
									FRACÇÃO DE 100%	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%)	R\$ 0,64
									VALOR COM BDI	R\$ 2,76
									QUANTIDADE (M)	2.895,10

91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M		R\$ 0,92	R\$ 2,23	R\$ 3,15	R\$ 4.378,56	R\$ 10.613,24	R\$ 14.991,79
-------	---	--------	---	--	----------	----------	----------	--------------	---------------	---------------

