

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE LIDE (URSI) PORTE II NO BARRIO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, CE.

DATA: 07/04/2025 BDI: 24,52%

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

FONTE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

ORÇ

PRazo DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

SEMPRA

PRazo DE VALIDADE: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

COMPANHIA

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025

PROPRIA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO OBRTO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA, AF 01/2021	SINAPI	M2		R\$ 5,02	R\$ 10,00	R\$ 15,02	R\$ 300,68	R\$ 616,90	R\$ 926,58
00003146	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,02760000	R\$ 0,00	R\$ 16,75	R\$ 16,75	R\$ 0,00	R\$ 0,46	R\$ 0,46
00003163	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	SINAPI	L	0,49600000	R\$ 0,00	R\$ 13,44	R\$ 13,44	R\$ 0,00	R\$ 6,87	R\$ 6,87
00003167	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,40000000	R\$ 0,00	R\$ 0,46	R\$ 0,46	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 0,18
88330	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26000000	R\$ 17,91	R\$ 9,57	R\$ 27,48	R\$ 5,03	R\$ 2,89	R\$ 7,71
									VALOR:	R\$ 15,02
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%):	R\$ 3,68
									VALOR COM BDI:	R\$ 18,70
									QUANTIDADE (M2):	61,69

102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃO, AF 01/2021	SINAPI	M2		R\$ 6,81	R\$ 7,19	R\$ 14,00	R\$ 420,11	R\$ 443,55	R\$ 863,66
00503116	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01400000	R\$ 0,00	R\$ 16,75	R\$ 16,75	R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 0,23
00503117	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,14000000	R\$ 0,00	R\$ 23,58	R\$ 23,58	R\$ 0,00	R\$ 3,31	R\$ 3,31
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	R\$ 17,91	R\$ 9,57	R\$ 27,48	R\$ 0,81	R\$ 3,64	R\$ 10,40
									VALOR:	R\$ 14,00
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%):	R\$ 3,43
									VALOR COM BDI:	R\$ 17,43
									QUANTIDADE (M2):	61,69

S12492	Tampobancada em granito branco siena, e=2cm	ORSE	m2		R\$ 27,99	R\$ 408,46	R\$ 436,45	R\$ 554,20	R\$ 587,50	R\$ 841,71
S10558	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,65000000	R\$ 0,00	R\$ 3,79	R\$ 3,79	R\$ 0,00	R\$ 2,46	R\$ 2,46



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE JDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITECE.

DATA: 07/04/2025 BDI: 24,32%

PREFEITURA: PREFEREIRA MUNICIPAL DE BATURITECE

FONTE

VERBA

MODA

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

ORÇ. COM DESTINAÇÃO

MODA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES

ORÇ. COM DESTINAÇÃO

ORÇ. COM DESTINAÇÃO

MODA

PRAZO DE VALIDADE: Prazo de validade da proposta de, no máximo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

ORÇ. COM DESTINAÇÃO

ORÇ. COM DESTINAÇÃO

MODA

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025

ORÇ. COM DESTINAÇÃO

ORÇ. COM DESTINAÇÃO

MODA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
516649	Encargos Complementares - Servente	CRSE	h	1,140000000	R\$ 0,00	R\$ 3,88	R\$ 3,88	R\$ 0,00	R\$ 4,42	R\$ 4,42
807118	Cimento branco Sleno e 2cm	CRSE	m2	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 303,94	R\$ 303,94	R\$ 0,00	R\$ 303,94	R\$ 303,94
80904	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	CRSE	m	0,600000000	R\$ 0,00	R\$ 12,73	R\$ 12,73	R\$ 0,00	R\$ 7,84	R\$ 7,84
8047608	Pedreiro (horista)	CRSE	h	0,650000000	R\$ 19,13	R\$ 0,00	R\$ 19,13	R\$ 12,43	R\$ 0,00	R\$ 12,43
8051115	(Servente de obras (horista))	CRSE	h	1,140000000	R\$ 13,65	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 15,56	R\$ 0,00	R\$ 15,56
					VALOR:		R\$ 436,46			R\$ 436,46
					FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00			R\$ 0,00
					VALOR BDI (24,32%):		R\$ 107,02			R\$ 107,02
					VALOR COM BDI:		R\$ 543,47			R\$ 543,47
					QUANTIDADE (m2):		19,80			19,80

100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN		R\$ 9,75	R\$ 64,04	R\$ 73,79	R\$ 29,25	R\$ 192,12	R\$ 221,37
03001363	CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CAMO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 59,65	R\$ 59,65	R\$ 0,00	R\$ 59,65	R\$ 59,65
03003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,021000000	R\$ 0,00	R\$ 2,52	R\$ 2,52	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05
89267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,446700000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 8,03	R\$ 3,23	R\$ 11,26
80116	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,140700000	R\$ 12,30	R\$ 7,81	R\$ 20,11	R\$ 1,73	R\$ 1,10	R\$ 2,83
					VALOR:		R\$ 73,79			R\$ 73,79
					FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00			R\$ 0,00
					VALOR BDI (24,32%):		R\$ 18,09			R\$ 18,09
					VALOR COM BDI:		R\$ 91,88			R\$ 91,88
					QUANTIDADE (m2):		5,00			5,00

86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE	SINAPI	UN		R\$ 22,73	R\$ 343,93	R\$ 366,66	R\$ 159,11	R\$ 2,407,53	R\$ 2,566,62
-------	--	--------	----	--	-----------	------------	------------	------------	--------------	--------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉCE.

DATA: 07/04/2025 BDI: 24,52%

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉCE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

PRazo DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

PRazo DE VALIDADE: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
36932	FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN		R\$ 22,73	R\$ 343,93	R\$ 366,66	R\$ 159,11	R\$ 2.407,51	R\$ 2.566,62
69467	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,33	R\$ 36,54	R\$ 39,87	R\$ 3,33	R\$ 36,54	R\$ 39,87
69468	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 19,39	R\$ 307,40	R\$ 326,79	R\$ 19,39	R\$ 307,40	R\$ 326,79
									VALOR:	R\$ 366,66
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%):	R\$ 89,91
									VALOR COM BDI:	R\$ 456,57
									QUANTIDADE (un):	7,00

509245	Vaso sanitário linha infantil, CELITE ou similar c/cx acoplada, inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	ORSE	un		R\$ 81,84	R\$ 603,09	R\$ 775,03	R\$ 81,84	R\$ 603,09	R\$ 775,03
510054	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	2,50000000	R\$ 0,00	R\$ 3,62	R\$ 3,62	R\$ 0,00	R\$ 9,55	R\$ 9,55
510540	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,50000000	R\$ 0,00	R\$ 3,68	R\$ 3,68	R\$ 0,00	R\$ 9,70	R\$ 9,70
106368	Anel de vedação, pvc flexível, 100 mm, para saída de bacia / vaso sanitário	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 5,26	R\$ 5,26	R\$ 0,00	R\$ 5,26	R\$ 5,26
1117615	Assento vaso sanitário infantil em plástico branco	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 49,27	R\$ 49,27	R\$ 0,00	R\$ 49,27	R\$ 49,27
1064418	Engrenalhito flexível plástico (ovo ou abs) branco 1/2" x 30 cm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,09	R\$ 3,09	R\$ 0,00	R\$ 3,09	R\$ 3,09
100981	Fita vedação 18mm	ORSE	m	0,66000000	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 0,08
100659	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	ORSE	q	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 16,96	R\$ 16,96	R\$ 0,00	R\$ 16,96	R\$ 16,96
102305	Tubo de ligação em PVC para vaso sanitário, acabamento cromado, DECA ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 5,83	R\$ 5,83	R\$ 0,00	R\$ 5,83	R\$ 5,83
106524	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, linha infantil, 6 L, branca, CELITE ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 693,35	R\$ 693,35	R\$ 0,00	R\$ 693,35	R\$ 693,35
1005608	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	2,50000000	R\$ 19,13	R\$ 0,00	R\$ 19,13	R\$ 47,82	R\$ 47,82	R\$ 47,82



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONTEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITE/CE.

DATA: 07/04/2025 BDI: 24,52%

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

PRazo DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA DE, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
861115	Servente de obras (horista)	ORSE	h	2,50000000	R\$ 13,65	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 34,12	R\$ 0,00	R\$ 34,12
								VALOR:		R\$ 775,03
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%):		R\$ 190,04
								VALOR COM BDI:		R\$ 965,07
								QUANTIDADE (un):		1,00

86339	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN		R\$ 31,22	R\$ 260,91	R\$ 292,13	R\$ 468,30	R\$ 3.913,65	R\$ 4.381,95
8164	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,33	R\$ 5,38	R\$ 8,72	R\$ 3,33	R\$ 5,38	R\$ 8,72
8162	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 21,26	R\$ 196,86	R\$ 218,12	R\$ 21,26	R\$ 196,86	R\$ 218,12
8163	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,84	R\$ 7,29	R\$ 9,13	R\$ 1,84	R\$ 7,29	R\$ 9,13
8165	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,09	R\$ 46,34	R\$ 48,43	R\$ 2,09	R\$ 46,34	R\$ 48,43
86879	VALVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA-TANQUE OU LAVATÓRIO: COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,69	R\$ 5,04	R\$ 7,73	R\$ 2,69	R\$ 5,04	R\$ 7,73
								VALOR:		R\$ 292,13
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%):		R\$ 71,63
								VALOR COM BDI:		R\$ 363,76
								QUANTIDADE (un):		15,00



86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC.	SINAPI	UN		R\$ 49,51	R\$ 561,41	R\$ 610,92	R\$ 49,51	R\$ 561,41	R\$ 610,92
-------	---	--------	----	--	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONTEGO RIO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.

DATA: 07/04/2025 BDI: 24,52%

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

ORÇAMENTO: 003.1 COM DESONERACÃO

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

SINAPI: 3034/11 COM DESONERACÃO

PRazo DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

PROPOSTA: 000%

PRazo DE VALIDADE: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

PROPOSTA: 000%

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025

PROPOSTA: 000%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
061118	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,75000000	R\$ 13,65	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 23,89	R\$ 0,00	R\$ 23,89
										R\$ 479,15
										R\$ 0,00
										R\$ 117,49
										R\$ 596,64
										1,00

86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN		R\$ 18,09	R\$ 87,58	R\$ 105,67	R\$ 54,27	R\$ 262,74	R\$ 317,01
0602020	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUÇA BRANCA, SEM LACRAO, DIMENSÕES 50 X 35" CM (L X C)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 63,10	R\$ 63,10	R\$ 0,00	R\$ 63,10	R\$ 63,10
06004623	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,02710000	R\$ 0,00	R\$ 29,77	R\$ 29,77	R\$ 0,00	R\$ 15,69	R\$ 15,69
08274	MARMORISTAGRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04580000	R\$ 17,51	R\$ 7,93	R\$ 25,44	R\$ 14,81	R\$ 6,71	R\$ 21,52
08316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26650000	R\$ 12,30	R\$ 7,81	R\$ 20,11	R\$ 3,28	R\$ 2,05	R\$ 5,35
										R\$ 105,67
										R\$ 0,00
										R\$ 25,91
										R\$ 131,58
										3,00

C4821	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR S/TORNEIRA C/ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN		R\$ 63,87	R\$ 192,03	R\$ 255,90	R\$ 510,96	R\$ 1.536,24	R\$ 2.047,20
00016	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 60,06	R\$ 60,06	R\$ 0,00	R\$ 60,06	R\$ 60,06
01021	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 14,43	R\$ 14,43	R\$ 0,00	R\$ 14,43	R\$ 14,43
01160	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,04000000	R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 0,19
01864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 105,12	R\$ 105,12	R\$ 0,00	R\$ 105,12	R\$ 105,12



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONTEGO NO MUNICÍPIO DE NATURITÉCE.

DATA: 07/04/2025 BDI: 24,52%

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NATURITÉCE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

PRazo DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA DE, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da assinatura desta concorrência eletrônica;

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
0272	VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	LIN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 12,21	R\$ 12,21	R\$ 0,00	R\$ 12,21	R\$ 12,21
0943	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 19,10	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 28,65	R\$ 0,00	R\$ 28,65
0320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 23,48	R\$ 0,00	R\$ 23,48	R\$ 35,22	R\$ 0,00	R\$ 35,22
								VALOR:		R\$ 255,90
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%):		R\$ 62,75
								VALOR COM BDI:		R\$ 318,65
								QUANTIDADE (UN):		8,00

C2302	TAMPO DE AÇO INOX PI BANCADAS	SEINFRA	M2		R\$ 127,86	R\$ 612,61	R\$ 740,47	R\$ 912,92	R\$ 4,374,04	R\$ 5,286,96
0327	CONCRETO USINADO FCK=10 MPa	SEINFRA	M3	0,06000000	R\$ 0,00	R\$ 231,61	R\$ 231,61	R\$ 0,00	R\$ 16,53	R\$ 18,53
1680	EMULSÃO ASFALTICA	SEINFRA	KG	1,05000000	R\$ 0,00	R\$ 11,61	R\$ 11,61	R\$ 0,00	R\$ 12,19	R\$ 12,19
1928	TAMPO DE AÇO INOX PI BANCADAS	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 581,89	R\$ 581,89	R\$ 0,00	R\$ 581,89	R\$ 581,89
0391	PEDRERÔ	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 24,16	R\$ 0,00	R\$ 24,16	R\$ 72,48	R\$ 0,00	R\$ 72,48
0343	SERVEITE	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 18,46	R\$ 0,00	R\$ 18,46	R\$ 55,38	R\$ 0,00	R\$ 55,38
								VALOR:		R\$ 740,47
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%):		R\$ 181,56
								VALOR COM BDI:		R\$ 922,03
								QUANTIDADE (M2):		7,14

S13262	Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm ø=	ORSE	un		R\$ 6,62	R\$ 1,534,64	R\$ 1,541,26	R\$ 6,62	R\$ 1,534,64	R\$ 1,541,26
S1676	0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar	ORSE	h	0,20000000	R\$ 0,00	R\$ 3,88	R\$ 3,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,78
S1654	Encaixes Complementares - Ajudante Prático	ORSE	h	0,20000000	R\$ 0,00	R\$ 3,82	R\$ 3,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,76

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ

DATA: 07/04/2023 BDI: 24,52%

PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2023
PRAZO DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES
PRAZO DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2023



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
13289	Punil Espurgo Hospitalar de aço inox 304 200x300mm e= 0,8mm 84cm mesa para embutir - Minox ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1.533,10	R\$ 1.533,10	R\$ 0,00	R\$ 1.533,10	R\$ 1.533,10
132845	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico (hoistola)	ORSE	h	0,20000000	R\$ 13,94	R\$ 0,00	R\$ 13,94	R\$ 2,79	R\$ 0,00	R\$ 2,79
132895	Encanador ou bombeiro hidráulico (hoistola)	ORSE	h	0,20000000	R\$ 18,13	R\$ 0,00	R\$ 18,13	R\$ 3,63	R\$ 0,00	R\$ 3,63
									VALOR:	R\$ 1.541,26
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%):	R\$ 377,92
									VALOR COM BDI:	R\$ 1.919,18
									QUANTIDADE (un):	1,00

86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	SINAPI	UN		R\$ 10,21	R\$ 117,61	R\$ 127,82	R\$ 81,08	R\$ 940,88	R\$ 1.022,96
0500143	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2" DE 1/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 103,80	R\$ 103,80	R\$ 0,00	R\$ 103,80	R\$ 103,80
05001623	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,29740000	R\$ 0,00	R\$ 29,77	R\$ 29,77	R\$ 0,00	R\$ 8,85	R\$ 8,85
09274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47740000	R\$ 17,51	R\$ 7,93	R\$ 25,44	R\$ 8,36	R\$ 3,79	R\$ 12,15
81516	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15040000	R\$ 12,30	R\$ 7,81	R\$ 20,11	R\$ 1,85	R\$ 1,17	R\$ 3,02
									VALOR:	R\$ 127,02
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%):	R\$ 31,34
									VALOR COM BDI:	R\$ 159,16
									QUANTIDADE (un):	8,00

86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	SINAPI	UN		R\$ 3,33	R\$ 33,07	R\$ 36,40	R\$ 16,65	R\$ 165,35	R\$ 182,00
05003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 0,00	R\$ 2,52	R\$ 2,52	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05
05001804	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR / USO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 31,54	R\$ 31,54	R\$ 0,00	R\$ 31,54	R\$ 31,54



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONTEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.

DATA: 07/04/2025 BDI: 24,52%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

PRazo DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

PRazo DE VALIDADE: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00307504	GERAL, 1/2" OU 3/4"									
89367	ENCAVADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 2,74	R\$ 1,10	R\$ 3,84
89316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04610000	R\$ 12,30	R\$ 7,81	R\$ 20,11	R\$ 0,59	R\$ 0,38	R\$ 0,97
								VALOR:		R\$ 36,40
								FRACÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%):		R\$ 8,93
								VALOR COM BDI:		R\$ 45,33
								QUANTIDADE (UN):		5,00

00036792	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATÓRIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA	SINAPI	UN		R\$ 0,00	R\$ 117,97	R\$ 117,97	R\$ 0,00	R\$ 235,94	R\$ 235,94
80036702	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATÓRIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 117,97	R\$ 117,97	R\$ 0,00	R\$ 117,97	R\$ 117,97
								VALOR:		R\$ 117,97
								FRACÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%):		R\$ 28,93
								VALOR COM BDI:		R\$ 146,90
								QUANTIDADE (UN):		2,00

00036791	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	SINAPI	UN		R\$ 0,00	R\$ 88,64	R\$ 88,64	R\$ 0,00	R\$ 709,12	R\$ 709,12
80036701	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 88,64	R\$ 88,64	R\$ 0,00	R\$ 88,64	R\$ 88,64
								VALOR:		R\$ 88,64
								FRACÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%):		R\$ 21,73
								VALOR COM BDI:		R\$ 110,37



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONTEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉCE.

DATA: 07/01/2025 BDI: 24,32%

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉCE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA DE, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					VALOR COM BDI			QUANTIDADE (un)		

S09676	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref. 1173.C, DECA ou similar	ORSE	un		R\$ 16,38	R\$ 166,27	R\$ 182,65	R\$ 442,20	R\$ 4,489,29	R\$ 4,931,55
510504	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,500000000	R\$ 0,00	R\$ 3,82	R\$ 3,82	R\$ 0,00	R\$ 1,91	R\$ 1,91
510504	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,500000000	R\$ 0,00	R\$ 3,88	R\$ 3,88	R\$ 0,00	R\$ 1,94	R\$ 1,94
803601	Fila veda rosca 18mm	ORSE	m	0,500000000	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07
100503	Torneira de mesa com fechamento automático, ref.1173, linha Decamatic Eco, DECA ou similar	ORSE	un	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 162,35	R\$ 162,35	R\$ 0,00	R\$ 162,35	R\$ 162,35
803605	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,500000000	R\$ 18,13	R\$ 0,00	R\$ 18,13	R\$ 9,06	R\$ 0,00	R\$ 9,06
841115	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,500000000	R\$ 13,65	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 6,82	R\$ 0,00	R\$ 6,82
					VALOR:			VALOR:		
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		
					VALOR BDI (24,62%):			VALOR BDI (24,62%):		
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (un):			QUANTIDADE (un):		

S00503	Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar	ORSE	un		R\$ 9,56	R\$ 513,84	R\$ 523,40	R\$ 66,92	R\$ 3.598,88	R\$ 3.665,80
510504	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,500000000	R\$ 0,00	R\$ 3,82	R\$ 3,82	R\$ 0,00	R\$ 1,91	R\$ 1,91
803603	Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar	ORSE	un	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 511,07	R\$ 511,07	R\$ 0,00	R\$ 511,07	R\$ 511,07
800911	Fila veda rosca 18mm	ORSE	m	0,420000000	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,06
100505	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,500000000	R\$ 18,13	R\$ 0,00	R\$ 18,13	R\$ 9,06	R\$ 0,00	R\$ 9,06
					VALOR:			VALOR:		
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		
					VALOR BDI (24,62%):			VALOR BDI (24,62%):		
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (un):			QUANTIDADE (un):		

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE NATURITE/CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NATURITE/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

PRazo DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

PRazo DE VALIDADE: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025

DATA:	07/04/2025	BDI:	24,52%
FONTE	ORSE	WOM	100%
ORSE	2024/1	112,5%	74,11%
SINAPI	924.1 COM DESPESAS	84,4%	47,48%
COMPANHIA	3024/11 COM DESPESAS	66,4%	42,87%
PROPRIA		8,0%	0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BOI (24,52%):		R\$ 128,34
								VALOR COM BDI:		R\$ 651,74
								QUANTIDADE (un):		7,00

S13113	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4". Jackwal ou similar	ORSE	un		R\$ 5,74	R\$ 138,40	R\$ 144,14	R\$ 57,40	R\$ 1.384,00	R\$ 1.441,40
S10504	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,300000000	R\$ 0,00	R\$ 3,79	R\$ 3,79	R\$ 0,00	R\$ 1,14	R\$ 1,14
I1337	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4". Jackwal ou similar	ORSE	un	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 137,26	R\$ 137,26	R\$ 0,00	R\$ 137,26	R\$ 137,26
007503	Pedreiro (rodada)	ORSE	h	0,300000000	R\$ 19,13	R\$ 0,00	R\$ 19,13	R\$ 5,74	R\$ 0,00	R\$ 5,74
								VALOR:		R\$ 144,14
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BOI (24,52%):		R\$ 35,34
								VALOR COM BDI:		R\$ 179,48
								QUANTIDADE (un):		10,00

100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN		R\$ 20,72	R\$ 260,95	R\$ 281,67	R\$ 103,60	R\$ 1.304,75	R\$ 1.408,35
00035205	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM. DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 178,25	R\$ 178,25	R\$ 0,00	R\$ 178,25	R\$ 178,25
0004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,000000000	R\$ 0,00	R\$ 12,25	R\$ 12,25	R\$ 0,00	R\$ 73,50	R\$ 73,50
85037	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	h	0,948500000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 17,04	R\$ 23,01	R\$ 23,01
86316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	h	0,298800000	R\$ 12,30	R\$ 7,81	R\$ 20,11	R\$ 3,68	R\$ 23,79	R\$ 23,79
								VALOR:		R\$ 6,01
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 281,67
								VALOR BOI (24,52%):		R\$ 0,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONTEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉCE.

DATA: 07/04/2025 BDI: 24,52%

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉCE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (24,52%)		R\$ 69,07
								VALOR COM BDI		R\$ 350,74
								QUANTIDADE (UN)		5,00

100856	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	SINAPI	UN		R\$ 20,72	R\$ 243,20	R\$ 263,92	R\$ 20,72	R\$ 243,20	R\$ 263,92
0003264	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 180,50	R\$ 180,50	R\$ 0,00	R\$ 180,50	R\$ 180,50
0003431	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,000000000	R\$ 0,00	R\$ 12,25	R\$ 12,25	R\$ 0,00	R\$ 73,50	R\$ 73,50
60267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,948500000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 17,04	R\$ 6,87	R\$ 23,91
60316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,280800000	R\$ 12,30	R\$ 7,81	R\$ 20,11	R\$ 3,88	R\$ 2,33	R\$ 6,01
								VALOR		R\$ 263,92
								FRACÇÃO DE 100%		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%)		R\$ 64,79
								VALOR COM BDI		R\$ 328,63
								QUANTIDADE (UN)		1,00

100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	SINAPI	UN		R\$ 27,62	R\$ 933,31	R\$ 960,93	R\$ 27,62	R\$ 933,31	R\$ 960,93
0003216	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM AÇO INOX POLIDO, 70" CM X 45" CM	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 823,04	R\$ 823,04	R\$ 0,00	R\$ 823,04	R\$ 823,04
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	8,000000000	R\$ 0,00	R\$ 12,25	R\$ 12,25	R\$ 0,00	R\$ 98,00	R\$ 98,00
60267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,264700000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 22,73	R\$ 9,16	R\$ 34,89
60316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,368500000	R\$ 12,30	R\$ 7,81	R\$ 20,11	R\$ 4,90	R\$ 3,07	R\$ 8,07



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉCE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉCE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

PRazo DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

PRazo DE VALIDADE: Prazo da validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025

DATA: 07/04/2025

BDI: 34,52%

PONTE	VERBA	MODA	IMP
ORSE	302411	112,50%	74,11%
SEINFRA	008.1 COM DESOBRIGACAO	81,41%	47,49%
SERVAP	302411 COM DESOBRIGACAO	83,88%	47,67%
Proposta	PROPOSTA	0,00%	0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR:	R\$ 960,93
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%):	R\$ 233,62
									VALOR COM BDI:	R\$ 1.196,55
									QUANTIDADE (qm):	1,00

C2003	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	UN		R\$ 41,73		R\$ 50,84	R\$ 876,33	R\$ 191,31	R\$ 1.067,64
H770	RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00		R\$ 8,11	R\$ 0,00	R\$ 8,11	R\$ 9,11
E0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,980000000	R\$ 19,10		R\$ 19,10	R\$ 18,72	R\$ 0,00	R\$ 18,72
E220	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,980000000	R\$ 23,40		R\$ 23,40	R\$ 23,01	R\$ 0,00	R\$ 23,01
									VALOR:	R\$ 50,84
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%):	R\$ 12,47
									VALOR COM BDI:	R\$ 63,31
									QUANTIDADE (qm):	21,00

S11211	Módulo de chamada de leito, eletrônico, com acionador/feixe e piloto identificador de chamada, para fixação em parede, da VTC Vitaltec ou similar	ORSE	un		R\$ 39,34		R\$ 103,34	R\$ 236,04	R\$ 304,00	R\$ 620,04
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	1,200000000	R\$ 0,00		R\$ 3,75	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 4,50
S10554	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,200000000	R\$ 0,00		R\$ 3,88	R\$ 0,00	R\$ 4,66	R\$ 4,66
H2005	Módulo de chamada de leito, eletrônico, com acionador/feixe e piloto identificador de chamada, para fixação em parede, da VTC Vitaltec ou similar	ORSE	un	1,000000000	R\$ 0,00		R\$ 54,84	R\$ 0,00	R\$ 54,84	R\$ 54,84
E24308	Eletricista (horista)	ORSE	h	1,200000000	R\$ 19,13		R\$ 19,13	R\$ 22,96	R\$ 0,00	R\$ 22,96
E081115	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,200000000	R\$ 13,65		R\$ 13,65	R\$ 16,38	R\$ 0,00	R\$ 16,38



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ

DATA: 07/04/2025 BDI: 24,52%

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

PRAZO DE VALIDADE: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR	R\$ 103,34
									FRAÇÃO DE 100%	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%)	R\$ 25,34
									VALOR COM BDI	R\$ 128,68
									QUANTIDADE (un)	6,00

97430	ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN		R\$ 11,18	R\$ 19,52	R\$ 30,70	R\$ 11,18	R\$ 19,52	R\$ 30,70
0000410	ACOPLAMENTO RÍGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULAÇÃO RANHURADA, DN 50 MM (2")	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 14,22	R\$ 14,22	R\$ 0,00	R\$ 14,22	R\$ 14,22
00002078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 0,00	R\$ 16,83	R\$ 16,83	R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 0,11
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35800000	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 4,75	R\$ 2,59	R\$ 7,34
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35800000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 6,43	R\$ 2,59	R\$ 9,03
									VALOR	R\$ 30,70
									FRAÇÃO DE 100%	R\$ 9,00
									VALOR BDI (24,52%)	R\$ 7,53
									VALOR COM BDI	R\$ 38,23
									QUANTIDADE (un)	1,00

103030	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN		R\$ 8,22	R\$ 20,35	R\$ 37,57	R\$ 8,22	R\$ 20,35	R\$ 37,57
00033146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01920000	R\$ 0,00	R\$ 9,30	R\$ 9,30	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 0,18
00016672	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCÁVEL, DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 25,35	R\$ 25,35	R\$ 0,00	R\$ 25,35	R\$ 25,35
00248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	SINAPI	H	0,26330000	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 3,49	R\$ 1,93	R\$ 5,40



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE E NO BAIRRO MONTEGO NO MUNICÍPIO DE BATORITÉCE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATORITÉCE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

PRazo DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES

PRazo DE VALIDADE: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025

DATA: 07/04/2025

VERBA: 2024/1

ORÇAMENTO: 2024/1

ORÇAMENTO: 2024/1

ORÇAMENTO: 2024/1

ORÇAMENTO: 2024/1

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	SINAPI	UN		R\$ 2,91	R\$ 5,18	R\$ 8,09	R\$ 8,73	R\$ 15,54	R\$ 24,27
00000112	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/2", PARA ÁGUA FRIA	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2,90	R\$ 2,90	R\$ 0,00	R\$ 2,90	R\$ 2,90
00000112	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,000000000	R\$ 0,00	R\$ 40,30	R\$ 40,30	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 0,30
00000148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,000000000	R\$ 0,00	R\$ 9,30	R\$ 9,30	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 0,09
00000360	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,007600000	R\$ 0,00	R\$ 1,25	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00000060	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,011000000	R\$ 0,00	R\$ 45,85	R\$ 45,85	R\$ 0,00	R\$ 0,50	R\$ 0,50
00000148	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,063400000	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 1,24	R\$ 0,88	R\$ 1,91
00000148	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,063400000	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 1,24	R\$ 0,88	R\$ 2,35
										R\$ 8,09
										R\$ 0,00
										R\$ 1,98
										R\$ 19,07
										3,00

103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 7,16	R\$ 13,53	R\$ 20,69	R\$ 128,08	R\$ 243,54	R\$ 372,42
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,015500000	R\$ 0,00	R\$ 40,30	R\$ 40,30	R\$ 0,00	R\$ 0,88	R\$ 0,88
00000122	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 8,49	R\$ 8,49	R\$ 0,00	R\$ 8,49	R\$ 8,49
00000383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,051000000	R\$ 0,00	R\$ 1,25	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,06
00000003	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,022000000	R\$ 0,00	R\$ 45,85	R\$ 45,85	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00
00000148	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	SINAPI	H	0,229400000	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 3,08	R\$ 1,98	R\$ 4,70



LABORATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITE/CE.

DATA: 07/04/2025 BDI: 20,52%

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE/CE	FORMA: VERBA	RECURSO: RECURSO
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025	ORÇ: 2024/1	RECURSO: 112,3%
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (TRÊS) MESES	ORÇ: 2024/1	RECURSO: 112,3%
PRAZO DE VALIDADE: 07 DE ABRIL DE 2025	ORÇ: 2024/1	RECURSO: 112,3%
DATA DE ABERTURA:	ORÇ: 2024/1	RECURSO: 112,3%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
81249	ENCARGOS COMPLEMENTARES									
81267	ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22540000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 4,12	R\$ 1,06	R\$ 5,78
									VALOR:	R\$ 20,69
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%):	R\$ 5,07
									VALOR COM BDI:	R\$ 25,76
									QUANTIDADE (M):	48,00

103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	M		R\$ 8,35	R\$ 14,46	R\$ 22,81	R\$ 842,51	R\$ 1.459,01	R\$ 2.301,53
0001833	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03120000	R\$ 0,00	R\$ 1,25	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
0001875	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 50 MM, ÁGUA FRIA (NBR-6648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 0,00	R\$ 10,04	R\$ 10,04	R\$ 0,00	R\$ 10,03	R\$ 10,53
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26770000	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 3,55	R\$ 1,04	R\$ 5,40
00267	ENCANADOR OU BOMBEIRO - HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26770000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 4,81	R\$ 1,04	R\$ 6,75
									VALOR:	R\$ 22,81
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%):	R\$ 5,59
									VALOR COM BDI:	R\$ 28,40
									QUANTIDADE (M):	100,50

104008	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 8,15	R\$ 15,40	R\$ 23,55	R\$ 40,75	R\$ 27,00	R\$ 117,75
0001022	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01840000	R\$ 0,00	R\$ 40,30	R\$ 40,30	R\$ 0,00	R\$ 0,76	R\$ 0,76
0001033	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 0,00	R\$ 1,25	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 0,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BARRIO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

PRazo DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

PRazo DE VALIDADE: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025

DATA: 07/04/2025

BDI: 24,52%

POSTO	VERSÃO	NOTA	PREÇO
OPRE	2024(1)	112,5%	10,11%
SCAFRA	008.1 COM DESCORREÇÃO	81,48%	47,48%
SINAPI	2024(1) COM DESCORREÇÃO	85,06%	47,87%
Quantidade	1/1000	8,00%	0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
004203463	SOLUÇÃO PREPARADORA / UNPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02490000	R\$ 0,00	R\$ 45,65	R\$ 45,65	R\$ 0,00	R\$ 1,13	R\$ 1,13
00507130	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA FREDAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 9,62	R\$ 9,62	R\$ 0,00	R\$ 9,62	R\$ 9,62
60248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25100000	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 3,46	R\$ 1,89	R\$ 5,35
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25100000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 4,89	R\$ 1,89	R\$ 6,58
									VALOR:	R\$ 23,55
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%):	R\$ 5,77
									VALOR COM BDI:	R\$ 29,32
									QUANTIDADE (UN):	5,00

105136	HIDRÔMETRO DN 1 1/2", 20 M/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2024	SINAPI	UN		R\$ 23,45	R\$ 513,62	R\$ 537,07	R\$ 23,45	R\$ 513,62	R\$ 537,07
00003149	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01920000	R\$ 0,00	R\$ 9,30	R\$ 9,30	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 0,18
00012772	HIDRÔMETRO MULTUATO / MEDIDOR DE ÁGUA, DN 1 1/2", VAZÃO MÁXIMA DE 20 MM, PARA ÁGUA POTÁVEL FRIA, RELOJARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXÕES)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 502,57	R\$ 502,57	R\$ 0,00	R\$ 502,57	R\$ 502,57
84548	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75050000	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 9,96	R\$ 5,44	R\$ 15,39
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75050000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 13,49	R\$ 5,44	R\$ 18,93
									VALOR:	R\$ 537,07
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%):	R\$ 131,69
									VALOR COM BDI:	R\$ 668,76
									QUANTIDADE (UN):	1,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

PRazo DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

PRazo DE VALIDADE: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da assinatura desta concorrência eletrônica;

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025

DATA: 07/04/2025 BDI: 24,52%

Fonte: SINAPI
Cota: 20411
Cota com Descontagem: 85,44%
SINAPI com Descontagem: 85,00%
Cota com Descontagem: 85,00%
Cota com Descontagem: 85,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-08/2021	SINAPI	UN		R\$ 3,44	R\$ 24,19	R\$ 27,63	R\$ 3,44	R\$ 24,19	R\$ 27,63
02003148	FITA VEDA ROSCA EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 0,00	R\$ 9,30	R\$ 9,30	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10
02005916	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 22,49	R\$ 22,49	R\$ 0,00	R\$ 22,49	R\$ 22,49
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 1,46	R\$ 0,80	R\$ 2,26
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 1,98	R\$ 0,80	R\$ 2,78
								VALOR:		R\$ 27,63
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%):		R\$ 6,77
								VALOR COM BDI:		R\$ 34,40
								QUANTIDADE (UN):		1,00

94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-08/2021	SINAPI	UN		R\$ 11,69	R\$ 103,26	R\$ 114,95	R\$ 11,69	R\$ 103,26	R\$ 114,95
02003148	FITA VEDA ROSCA EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 0,00	R\$ 9,30	R\$ 9,30	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 0,18
02005916	REGISTRO GAVETA BRUTO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2" (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 97,66	R\$ 97,66	R\$ 0,00	R\$ 97,66	R\$ 97,66
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37430000	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 4,96	R\$ 2,71	R\$ 7,67
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37430000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 6,73	R\$ 2,71	R\$ 9,44
								VALOR:		R\$ 114,95
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%):		R\$ 28,19
								VALOR COM BDI:		R\$ 143,14
								QUANTIDADE (UN):		1,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONTEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITECE.

DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONTEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITECE.	DATA: 07/04/2025	BOM: 24,52%
PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITECE	FORTE	FORTE
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025	VERSÃO	VERSÃO
PRazo DE EXECUÇÃO	06 (OITO) MESES	2024/11	2024/11
PRazo DE VALIDADE	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	003.1 COM DESOBRIGACÃO	112.546 70.31%
DATA DE ABERTURA	07 DE ABRIL DE 2025	004.1 COM DESOBRIGACÃO	34.446 47.49%
		005.1 COM DESOBRIGACÃO	85.006 47.61%
		PROPOSTA	8.695 6.00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	SINAPI	UN		R\$ 6,90	R\$ 58,17	R\$ 65,07	R\$ 193,20	R\$ 1.029,76	R\$ 1.821,96
00000440	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 0,00	R\$ 9,30	R\$ 9,30	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10
00000026	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BÍTOLA 3/4" (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 54,86	R\$ 54,86	R\$ 0,00	R\$ 54,86	R\$ 54,86
99240	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 2,93	R\$ 1,60	R\$ 4,53
99267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 3,87	R\$ 1,60	R\$ 5,58
									VALOR	R\$ 65,07
									FRAÇÃO DE 100%	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,32%)	R\$ 15,96
									VALOR COM BDI	R\$ 81,03
									QUANTIDADE (UN)	28,00

89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	SINAPI	UN		R\$ 0,90	R\$ 55,06	R\$ 61,96	R\$ 20,70	R\$ 165,18	R\$ 185,86
00000146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 0,00	R\$ 9,30	R\$ 9,30	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10
00000024	REGISTRO PRESSÃO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BÍTOLA 3/4" (REF 1416)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 51,75	R\$ 51,75	R\$ 0,00	R\$ 51,75	R\$ 51,75
99240	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	R\$ 12,20	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 2,93	R\$ 1,60	R\$ 4,53

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONTEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.

DATA: 07/04/2025 BDI: 24,52%

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE

FONTE: ORSE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

VERSÃO: 2024/11

PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

OBJETO: OBR. 1 COM DETERMINAÇÃO

PRAZO DE VALIDADE: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.

2024/11 COM DETERMINAÇÃO

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025

2024/11 COM DETERMINAÇÃO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 3,97	R\$ 1,60	R\$ 5,58
									VALOR:	R\$ 81,06
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%):	R\$ 15,19
									VALOR COM BDI:	R\$ 77,15
									QUANTIDADE (M):	3,00

92355	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	SINAPI	M		R\$ 6,05	R\$ 37,43	R\$ 43,48	R\$ 12,10	R\$ 74,86	R\$ 86,96
60037657	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 1 1/2", E = 3,25" MM, PESO 3,61" KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,03900000	R\$ 0,00	R\$ 33,31	R\$ 33,31	R\$ 0,00	R\$ 34,81	R\$ 34,81
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19400000	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 2,57	R\$ 1,40	R\$ 3,88
88247	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19400000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 3,49	R\$ 1,40	R\$ 4,89
									VALOR:	R\$ 43,48
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%):	R\$ 10,66
									VALOR COM BDI:	R\$ 54,14
									QUANTIDADE (M):	2,00

92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	SINAPI	M		R\$ 9,56	R\$ 60,35	R\$ 75,91	R\$ 9,56	R\$ 80,35	R\$ 75,91
02007701	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2 1/2", E = 3,65" MM, PESO 8,51" KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,03900000	R\$ 0,00	R\$ 59,81	R\$ 59,81	R\$ 0,00	R\$ 60,35	R\$ 61,83
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36500000	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 1,06	R\$ 3,88	R\$ 0,27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITECE.

DATA: 07/04/2025 BDI: 24,52%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITECE

VERBA: 303011

RECE: 112,34%

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

ORÇ. COM DESGASTOS: 64,41%

RECE: 47,48%

PRazo DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES

ORÇ. COM DESGASTOS: 66,03%

RECE: 47,48%

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA DE, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

ORÇ. COM DESGASTOS: 66,03%

RECE: 47,48%

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025

ORÇ. COM DESGASTOS: 66,03%

RECE: 47,48%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00248	ENCARGOS COMPLEMENTARES									
00267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,306000000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 5,50	R\$ 2,22	R\$ 7,71
									VALOR:	R\$ 75,91
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%):	R\$ 18,61
									VALOR COM BDI:	R\$ 94,52
									QUANTIDADE (M):	1,00

89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 2,95	R\$ 2,88	R\$ 5,83	R\$ 59,00	R\$ 57,80	R\$ 116,60
00006123	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850g GR	SINAPI	UN	0,005800000	R\$ 0,00	R\$ 40,30	R\$ 40,30	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 0,24
00001303	LUVA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAU 100	SINAPI	UN	0,031500000	R\$ 0,00	R\$ 1,25	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
020013025	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PRECIPITADA	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,91	R\$ 0,91	R\$ 0,00	R\$ 0,91	R\$ 0,91
05000003	SOLUÇÃO PREPARADORA + LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,007000000	R\$ 0,00	R\$ 45,65	R\$ 45,65	R\$ 0,00	R\$ 0,32	R\$ 0,32
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,094400000	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 1,25	R\$ 0,68	R\$ 1,94
95207	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,094400000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 1,70	R\$ 0,68	R\$ 2,38
									VALOR:	R\$ 5,83
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%):	R\$ 1,43
									VALOR COM BDI:	R\$ 7,26
									QUANTIDADE (M):	20,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BARRIO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, PE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

PRazo DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

PRazo DE VALIDADE: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025

DATA: 07/04/2025

BDI: 24,52%

Fonte	Valor	Porcentagem
OPERAÇÃO	12,54%	51,11%
MANUTENÇÃO	64,44%	47,49%
MANUTENÇÃO	85,68%	47,87%
PROPOSTA	9,00%	0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	FONTE	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
89593	LUBA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	SINAPI		R\$ 2,28	R\$ 14,26	R\$ 16,54	R\$ 4,56	R\$ 28,52	R\$ 33,08
0000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	UN	SINAPI	0,01250000	R\$ 0,00	R\$ 40,30	R\$ 40,30	R\$ 0,00	R\$ 0,52	R\$ 0,52
0000123	LUBA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAU 100	UN	SINAPI	0,01010000	R\$ 0,00	R\$ 1,25	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
0000127	LUBA SOLDÁVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA	UN	SINAPI	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 11,89	R\$ 11,89	R\$ 0,00	R\$ 11,09	R\$ 11,89
0000128	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	SINAPI	0,01650000	R\$ 0,00	R\$ 45,85	R\$ 45,85	R\$ 0,00	R\$ 0,75	R\$ 0,75
84248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,07350000	R\$ 13,28	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 0,97	R\$ 0,53	R\$ 1,51
84247	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,07350000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 1,32	R\$ 0,53	R\$ 1,85
								VALOR:		R\$ 16,54
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%):		R\$ 4,06
								VALOR COM BDI:		R\$ 20,60
								QUANTIDADE (UN):		2,00

94556	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	SINAPI		R\$ 1,20	R\$ 1,51	R\$ 2,71	R\$ 73,20	R\$ 92,11	R\$ 165,31
0000065	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA	UN	SINAPI	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,58	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 0,58	R\$ 0,58
0000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	UN	SINAPI	0,00250000	R\$ 0,00	R\$ 40,30	R\$ 40,30	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14
0000148	FITA VEDA ROSCA EM PTFE, ROLO DE 19 MM X 90 M (I. X C)	UN	SINAPI	0,00530000	R\$ 0,00	R\$ 9,30	R\$ 9,30	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05
0000153	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	SINAPI	0,00400000	R\$ 0,00	R\$ 45,85	R\$ 45,85	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 0,18
84248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,03840000	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 0,81	R\$ 0,26	R\$ 0,79

LABORATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITE/CE.

PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE/CE
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025
PRazo DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025

DATA: 07/04/2025 BDI: 24,32%

PONTE:	VERBA:	MES:
ORÇ:	20411	12,11%
SEVERA:	20411 COM DESCONTABILIZAÇÃO	84,41%
SINAPI:	20411 COM DESCONTABILIZAÇÃO	47,46%
CONCORRÊNCIA:	20411 COM DESCONTABILIZAÇÃO	47,41%
VALOR:	20411	8,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
83287	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,038400000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 0,09	R\$ 0,28	R\$ 0,97
								VALOR:		R\$ 2,71
								FRACÇÃO DE 103%		R\$ 0,00
								VALOR BDI 24,32%		R\$ 0,66
								VALOR COM BDI		R\$ 3,37
								QUANTIDADE (UN)		61,00

104002	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 4,07	R\$ 8,78	R\$ 12,85	R\$ 4,07	R\$ 8,78	R\$ 12,85
0030111	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA ÁGUA FRIA	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 5,56	R\$ 5,56	R\$ 0,00	R\$ 5,56	R\$ 5,56
0030122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,012900000	R\$ 0,00	R\$ 40,30	R\$ 40,30	R\$ 0,00	R\$ 0,52	R\$ 0,52
0030163	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAU 100	SINAPI	UN	0,043500000	R\$ 0,00	R\$ 1,25	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05
0030263	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,018500000	R\$ 0,00	R\$ 45,85	R\$ 45,85	R\$ 0,00	R\$ 0,76	R\$ 0,76
83248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,130600000	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 1,73	R\$ 0,95	R\$ 2,68
83287	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,130600000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 2,35	R\$ 0,95	R\$ 3,29
								VALOR:		R\$ 12,85
								FRACÇÃO DE 103%		R\$ 0,00
								VALOR BDI 24,32%		R\$ 3,15
								VALOR COM BDI		R\$ 16,00
								QUANTIDADE (UN)		1,00



103966	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO	SINAPI	UN		R\$ 2,05	R\$ 4,90	R\$ 6,95	R\$ 8,20	R\$ 19,60	R\$ 27,80
--------	--	--------	----	--	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS



DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONTEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.04/2025

PRazo DE 08 (OITO) MESES

EXECUÇÃO:

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA DE, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

VALIDADE:

DATA DE 07 DE ABRIL DE 2025

ABERTURA:

DATA: 07/04/2025

PORTO: 24,52%

ORSE: 102,5%

RECURSA: 84,4%

RECURSA: 86,6%

RECURSA: 8,0%

RECURSA: 0,07%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
103906	E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	SINAPI	UN		R\$ 2,05	R\$ 4,90	R\$ 6,95	R\$ 8,20	R\$ 19,60	R\$ 27,80
0000172	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "550" GR	SINAPI	UN	0,011800000	R\$ 0,00	R\$ 40,30	R\$ 40,30	R\$ 0,00	R\$ 0,48	R\$ 0,48
00000419	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2,76	R\$ 2,76	R\$ 0,00	R\$ 2,76	R\$ 2,76
00000163	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAU 100	SINAPI	UN	0,014800000	R\$ 0,00	R\$ 1,25	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
00000163	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,015000000	R\$ 0,00	R\$ 45,65	R\$ 45,65	R\$ 0,00	R\$ 0,68	R\$ 0,68
00048	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,065000000	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 0,87	R\$ 0,48	R\$ 1,35
00057	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,065000000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 1,10	R\$ 0,48	R\$ 1,66
									VALOR:	R\$ 8,95
									FRACÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BOI (84,52%):	R\$ 1,70
									VALOR COM BOI	R\$ 8,65
									QUANTIDADE (UN):	4,00

89489	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	SINAPI	UN		R\$ 2,20	R\$ 3,64	R\$ 5,84	R\$ 189,20	R\$ 313,04	R\$ 502,24
0000172	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "550" GR	SINAPI	UN	0,007100000	R\$ 0,00	R\$ 40,30	R\$ 40,30	R\$ 0,00	R\$ 0,29	R\$ 0,29
0000156	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,94	R\$ 1,94	R\$ 0,00	R\$ 1,94	R\$ 1,94
0000163	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAU 100	SINAPI	UN	0,010800000	R\$ 0,00	R\$ 1,25	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
0000163	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,008000000	R\$ 0,00	R\$ 45,65	R\$ 45,65	R\$ 0,00	R\$ 0,37	R\$ 0,37
00048	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,070800000	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 0,87	R\$ 0,51	R\$ 1,40
00057	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,070800000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 1,27	R\$ 0,51	R\$ 1,78

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITE/CE

DATA: 07/04/2025 BDI: 24,52%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE/CE

OPERAÇÃO: 003.1.00M DESPESAS DE CAPITAL

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

SINAPI: 003.1.00M DESPESAS DE CAPITAL

PRazo DE: 00 (ZERO) MESES

COMPOSIÇÃO: 003.1.00M DESPESAS DE CAPITAL

EXECUÇÃO: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

VALIDADE: 07 DE ABRIL DE 2025

DATA DE ABERTURA:



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR:	R\$ 5,84
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%):	R\$ 1,43
									VALOR COM BDI:	R\$ 7,27
									QUANTIDADE (UNID):	86,00

89384	CURVA DE TRANSMISSÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 3,16	R\$ 6,52	R\$ 9,68	R\$ 56,88	R\$ 117,36	R\$ 174,24
00400122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 0,00	R\$ 40,30	R\$ 40,30	R\$ 0,00	R\$ 0,29	R\$ 0,29
00400122	CURVA DE TRANSMISSÃO, PVC, SOLDÁVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 4,35	R\$ 4,35	R\$ 0,00	R\$ 4,35	R\$ 4,35
00400122	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03300000	R\$ 0,00	R\$ 1,25	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00400122	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00000000	R\$ 0,00	R\$ 45,05	R\$ 45,05	R\$ 0,00	R\$ 0,37	R\$ 0,37
85245	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10130000	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 1,34	R\$ 0,73	R\$ 2,08
85247	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10130000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 1,82	R\$ 0,73	R\$ 2,55
									VALOR:	R\$ 9,68
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%):	R\$ 2,37
									VALOR COM BDI:	R\$ 12,05
									QUANTIDADE (UNID):	18,00

89330	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 1,47	R\$ 9,39	R\$ 10,86	R\$ 42,53	R\$ 272,31	R\$ 314,94
00400122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 0,00	R\$ 40,30	R\$ 40,30	R\$ 0,00	R\$ 0,29	R\$ 0,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITE/CE.

DATA: 07/04/2025 BDI: 24,52%

DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITE/CE.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE/CE
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025
PRAZO DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES
PRAZO DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00033383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAU 100	SINAPI	LIN	0,010800000	R\$ 0,00	R\$ 1,25	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
01030373	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL PVC, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	LIN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 8,03	R\$ 8,03	R\$ 0,00	R\$ 8,03	R\$ 8,03
01020303	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	LIN	0,008000000	R\$ 0,00	R\$ 45,65	R\$ 45,65	R\$ 0,00	R\$ 0,37	R\$ 0,37
85248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,047100000	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 0,62	R\$ 0,34	R\$ 0,97
85257	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,047100000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 0,85	R\$ 0,34	R\$ 1,19
					VALOR:		VALOR:		R\$ 10,86	
					FRAÇÃO DE 100%:		FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00	
					VALOR BDI (24,52%):		VALOR BDI (24,52%):		R\$ 2,66	
					VALOR COM BDI:		VALOR COM BDI:		R\$ 13,52	
					QUANTIDADE (UN):		QUANTIDADE (UN):		29,00	

89577	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN		R\$ 2,64	R\$ 21,50	R\$ 24,14	R\$ 2,64	R\$ 21,50	R\$ 24,14
00300122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	LIN	0,016500000	R\$ 0,00	R\$ 40,30	R\$ 40,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00333383	LIKA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAU 100	SINAPI	LIN	0,019000000	R\$ 0,00	R\$ 1,25	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
00001047	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL PVC, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	LIN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 18,58	R\$ 18,58	R\$ 0,00	R\$ 18,58	R\$ 18,58
60030083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	LIN	0,022600000	R\$ 0,00	R\$ 45,65	R\$ 45,65	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,084700000	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 1,12	R\$ 0,61	R\$ 1,74
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,084700000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 1,52	R\$ 0,61	R\$ 2,14
					VALOR:		VALOR:		R\$ 24,14	
					FRAÇÃO DE 100%:		FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITECE.

DATA: 07/04/2025 BDI: 24,52%

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITECE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

PRazo DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

PRazo DE VALIDADE: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025



FOCO Ambiental

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNO	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (24,52%)		R\$ 5,92
								VALOR COM BDI		R\$ 30,06
								QUANTIDADE (UN)		1,00

89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M		R\$ 11,86	R\$ 8,45	R\$ 20,31	R\$ 6.122,13	R\$ 4.361,89	R\$ 10.484,02
0603833	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,25	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 0,11
0603866	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5643)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 0,00	R\$ 2,70	R\$ 2,70	R\$ 0,00	R\$ 2,83	R\$ 2,83
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38900000	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 5,04	R\$ 2,75	R\$ 7,79
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38900000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 6,63	R\$ 2,75	R\$ 9,38
								VALOR		R\$ 29,31
								FRACÇÃO DE 100%		R\$ 9,00
								VALOR BDI (24,52%)		R\$ 4,98
								VALOR COM BDI		R\$ 25,29
								QUANTIDADE (M)		516,20

89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 4,60	R\$ 3,91	R\$ 8,51	R\$ 230,00	R\$ 195,50	R\$ 425,50
06007127	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	SINAPI	UN	0,01080000	R\$ 0,00	R\$ 40,30	R\$ 40,30	R\$ 0,00	R\$ 0,43	R\$ 0,43
0600833	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00920000	R\$ 0,00	R\$ 1,25	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
0602083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01200000	R\$ 0,00	R\$ 43,85	R\$ 43,85	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 0,55
06027130	TE SOLDÁVEL, PVC, 80 GRAUS, 26 MM, PARA ÁGUA FRIA, PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,78	R\$ 0,78	R\$ 0,00	R\$ 0,78	R\$ 0,78
89248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14740000	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 3,47	R\$ 1,87	R\$ 3,02



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONTEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITECE.

DATA:	07/04/2025	BDI:	24,52%
PORTO:	VEREADOR	ICMS:	YES
COSE:	200811	12,5%	70,11%
SESTRA:	008.1 COM DESEMPENHO	91,48%	47,45%
SINAPI:	200811 COM DESEMPENHO	95,00%	47,87%
Programa:	PROPRIA	9,68%	0,00%

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

08 (OITO) MESES

Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 80 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.

07 DE ABRIL DE 2025



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14740000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 2,65	R\$ 1,07	R\$ 3,72
									VALOR	R\$ 8,51
									FRACÇÃO DE 100%	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%)	R\$ 2,09
									VALOR COM BDI	R\$ 10,60
									QUANTIDADE (UNI):	50,00

89027	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. NF 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 4,12	R\$ 10,29	R\$ 14,41	R\$ 82,40	R\$ 205,80	R\$ 288,20
0000172	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01760000	R\$ 0,00	R\$ 40,30	R\$ 0,71	R\$ 0,00	R\$ 0,71	R\$ 0,71
0003833	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02440000	R\$ 0,00	R\$ 1,25	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,03
0003035	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	R\$ 0,00	R\$ 45,85	R\$ 1,03	R\$ 0,00	R\$ 1,03	R\$ 1,03
0000729	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 80 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA FREGAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 6,62	R\$ 6,62	R\$ 0,00	R\$ 6,62	R\$ 6,62
00240	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13190000	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 1,75	R\$ 0,95	R\$ 2,70
89207	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13190000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 2,37	R\$ 0,95	R\$ 3,32
									VALOR:	R\$ 14,41
									FRACÇÃO DE 100%	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%)	R\$ 3,53
									VALOR COM BDI	R\$ 17,94
									QUANTIDADE (UNI):	20,00



89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN		R\$ 4,42	R\$ 7,89	R\$ 12,31	R\$ 44,20	R\$ 78,00	R\$ 123,10
-------	---	--------	----	--	----------	----------	-----------	-----------	-----------	------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.

DATA: 07/04/2025

BDI: 24,52%

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

PRAZO DE VALIDADE: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão on-line convocatória eletrônica;

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
09366	AF_05/2022	SINAPI	UN		R\$ 4,42	R\$ 7,89	R\$ 12,31	R\$ 44,20	R\$ 78,90	R\$ 123,10
0000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00500000	R\$ 0,00	R\$ 40,30	R\$ 40,30	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 0,24
0000324	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 5,24	R\$ 5,24	R\$ 0,00	R\$ 5,24	R\$ 5,24
0000503	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAU 100	SINAPI	UN	0,00300000	R\$ 0,00	R\$ 1,25	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
0000083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	R\$ 0,00	R\$ 45,85	R\$ 45,85	R\$ 0,00	R\$ 0,32	R\$ 0,32
80287	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14100000	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 1,88	R\$ 1,03	R\$ 2,90
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14100000	R\$ 17,87	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 2,54	R\$ 1,03	R\$ 3,57
									VALOR:	R\$ 12,31
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%):	R\$ 3,02
									VALOR COM BDI:	R\$ 15,33
									QUANTIDADE (UN):	10,00

90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN		R\$ 4,10	R\$ 5,98	R\$ 10,08	R\$ 225,50	R\$ 328,90	R\$ 554,40
0001022	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00500000	R\$ 0,00	R\$ 40,30	R\$ 40,30	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 0,24
0001047	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,48	R\$ 3,48	R\$ 0,00	R\$ 3,48	R\$ 3,48
0003838	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAU 100	SINAPI	UN	0,00300000	R\$ 0,00	R\$ 1,25	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
0002000	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	R\$ 0,00	R\$ 45,85	R\$ 45,85	R\$ 0,00	R\$ 0,32	R\$ 0,32
80287	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13120000	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 1,74	R\$ 0,95	R\$ 2,69
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13120000	R\$ 17,87	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 2,36	R\$ 0,95	R\$ 3,31

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES E CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.

DATA: 07/04/2025 BOM: 24,52%

PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025
PRazo DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data de sessão desta concorrência eletrônica;
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025

FORTE	VERBA	MOEDA	REDES
ORÇ	2024/11	192,50%	75,11%
DE NINA	03.11 COM DESONERACAO	50,41%	47,85%
BRAP	2024/11 COM DESONERACAO	55,05%	47,81%
Comunicação	PROFESSA	0,08%	0,05%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

93267	COMPLEMENTARES									

89396	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN		R\$ 5,46	R\$ 9,93	R\$ 15,39	R\$ 5,40	R\$ 9,93	R\$ 15,39
0000122	AF 05/2022	SINAPI	LN	0,00800000	R\$ 0,00	R\$ 40,30	R\$ 40,30	R\$ 0,00	R\$ 0,35	R\$ 0,35
0000303	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	LN	0,04000000	R\$ 0,00	R\$ 1,25	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,06
0000203	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	SINAPI	LN	0,01050000	R\$ 0,00	R\$ 48,85	R\$ 48,85	R\$ 0,00	R\$ 0,48	R\$ 0,48
00007137	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	LN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 6,51	R\$ 6,51	R\$ 0,00	R\$ 6,51	R\$ 6,51
89248	TE PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	H	0,17460000	R\$ 13,28	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 2,32	R\$ 1,27	R\$ 3,59
89267	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17460000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 3,14	R\$ 1,27	R\$ 4,41

94689	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN		R\$ 2,39	R\$ 4,58	R\$ 6,97	R\$ 2,39	R\$ 4,58	R\$ 6,97
-------	--	--------	----	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SANEAMENTO (LUST) PORTE II NO BARRIO MONDEGO NO MUNICIPIO DE BATURITE

DATA: 07/04/2025 BDI: 24,52%

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	Fonte: SINAPI	VERSÃO: 2024/11	HORA: 10,11%	MES: 47,89%
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025	Fonte: SINAPI	VERSÃO: 2024/11	HORA: 10,11%	MES: 47,89%
PRazo DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES	Fonte: SINAPI	VERSÃO: 2024/11	HORA: 10,11%	MES: 47,89%
PRazo DE VALIDADE: 67 DE ABRIL DE 2025	Fonte: SINAPI	VERSÃO: 2024/11	HORA: 10,11%	MES: 47,89%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL	PREÇO TOTAL
				MÃO DE OBRA	MATERIAL		
94689	AF_04/2024	UN		R\$ 2,39	R\$ 4,58	R\$ 6,97	R\$ 6,97
0000122	adesivo PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 1800 GR	UN	0,00710000	R\$ 0,00	R\$ 40,30	R\$ 40,30	R\$ 0,29
0000148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLDO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,00030000	R\$ 0,00	R\$ 9,30	R\$ 9,30	R\$ 0,05
0000183	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAU 100	UN	0,00040000	R\$ 0,00	R\$ 1,25	R\$ 1,25	R\$ 0,01
0000089	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,00000000	R\$ 0,00	R\$ 45,65	R\$ 45,65	R\$ 0,37
00037947	TE PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,75	R\$ 2,75	R\$ 2,75
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07670000	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 1,57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07670000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 1,93
						VALOR:	R\$ 6,97
						FRACÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (24,52%):	R\$ 1,71
						VALOR COM BDI:	R\$ 8,68
						QUANTIDADE (UN):	1,00

CP2194	PRESSURIZADOR DE AGUA MAX PRESS 270 VF MONOFÁSICO 220V	UN		R\$ 132,75	R\$ 7.995,48	R\$ 8.128,23	R\$ 8.128,23
9701960	PRESSURIZADOR DE AGUA MAX PRESS 270 VF MONOFÁSICO 220V	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 7.932,01	R\$ 7.932,01	R\$ 7.932,01
98248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,28000000	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 107,83
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,10600000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 63,00	R\$ 88,39
						VALOR:	R\$ 8.128,23
						FRACÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (24,52%):	R\$ 1.993,04



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES E CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ

DATA: 07/04/2025 BDI: 24,52%

PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025
PRazo DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da assinatura desta concorrência eletrônica.
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025

FONTE:	VERBA	MODALIDADE
0000	200001	10.24%
0000	200001	10.24%
0000	200001	10.24%
0000	200001	10.24%
0000	200001	10.24%
0000	200001	10.24%
0000	200001	10.24%
0000	200001	10.24%
0000	200001	10.24%
0000	200001	10.24%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL	PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL
							VALOR COM BDI	
							QUANTIDADE (UN)	
								R\$ 27,94
								2,00

90620	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN		R\$ 4,63	R\$ 103,82	R\$ 4,63	R\$ 103,82	R\$ 108,45
0000148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01320000	R\$ 9,30	R\$ 9,30	R\$ 9,30	R\$ 9,30	R\$ 9,30
00018493	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNICO, EXTREMEZAS COM ROSCA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 101,55	R\$ 101,55	R\$ 101,55	R\$ 101,55	R\$ 101,55
35248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14850000	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 3,04
80267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14850000	R\$ 17,87	R\$ 7,24	R\$ 17,87	R\$ 7,24	R\$ 3,74
							VALOR		R\$ 108,45
							FRAÇÃO DE 100%		R\$ 0,00
							VALOR BDI (24,52%)		R\$ 26,59
							VALOR COM BDI		R\$ 135,04
							QUANTIDADE (UN)		1,00

89436	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 3,11	R\$ 3,40	R\$ 3,11	R\$ 3,40	R\$ 6,51
0000148	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA ÁGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,16	R\$ 0,00	R\$ 1,16	R\$ 1,16
0000112	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	SINAPI	UN	0,00820000	R\$ 0,00	R\$ 40,30	R\$ 0,00	R\$ 40,30	R\$ 0,33
0000112	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03310000	R\$ 0,00	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 1,25	R\$ 0,04
00002083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADEIRA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00850000	R\$ 0,00	R\$ 45,65	R\$ 0,00	R\$ 45,65	R\$ 0,43
35248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09940000	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 2,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES D' CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITECE.

PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITECE
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025
PRazo DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura desta concorrência eletrônica;
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025

DATA:	07/04/2025	BOI:	24,32%
Fonte:	0000	Nota:	112,94%
0000	2024/11	112,94%	79,17%
0000	000,1 COM DECOMPOSIÇÃO	84,49%	47,48%
0000	2024/1 COM DECOMPOSIÇÃO	85,09%	47,61%
0000	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
86248	ENCARGOS COMPLEMENTARES									
86267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00940000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 1,79	R\$ 0,72	R\$ 2,51
									VALOR	R\$ 6,51
									FRACÇÃO DE 101%	R\$ 6,00
									VALOR BDI (24,32%)	R\$ 1,60
									VALOR COM BDI	R\$ 8,11
									QUANTIDADE (UN)	4,00

103948	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 3,47	R\$ 3,04	R\$ 6,51	R\$ 3,47	R\$ 3,04	R\$ 6,51
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 7500 GR	SINAPI	UN	0,00820000	R\$ 0,00	R\$ 40,30	R\$ 40,30	R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 0,33
00000029	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00000303	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03710000	R\$ 0,00	R\$ 1,25	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05
00000083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	SINAPI	UN	0,00950000	R\$ 0,00	R\$ 46,85	R\$ 46,85	R\$ 0,00	R\$ 0,43	R\$ 0,43
86248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11110000	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 1,47	R\$ 0,80	R\$ 2,28
86267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11110000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 2,00	R\$ 0,80	R\$ 2,80
									VALOR	R\$ 8,51
									FRACÇÃO DE 101%	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,32%)	R\$ 1,60
									VALOR COM BDI	R\$ 8,11
									QUANTIDADE (UN)	1,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES E CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE LIXO (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITECE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITECE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

PRazo DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES

PRazo DE VALIDADE: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025

DATA: 07/04/2025 BDI: 24,52%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 5,06	R\$ 7,47	R\$ 12,53	R\$ 30,36	R\$ 44,82	R\$ 75,18
0003022	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	SINAPI	UN	0,00040000	R\$ 0,00	R\$ 40,30	R\$ 40,30	R\$ 0,00	R\$ 0,36	R\$ 0,36
00021957	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 4,20	R\$ 4,20	R\$ 0,00	R\$ 4,20	R\$ 4,20
00030353	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03500000	R\$ 0,00	R\$ 1,25	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00020983	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R\$ 0,00	R\$ 45,65	R\$ 45,65	R\$ 0,00	R\$ 0,50	R\$ 0,50
84248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16210000	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 2,19	R\$ 1,17	R\$ 3,32
84267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16210000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 2,91	R\$ 1,17	R\$ 4,00
							VALOR:	R\$ 12,53		R\$ 12,53
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		R\$ 0,00
							VALOR BDI (24,52%):	R\$ 3,07		R\$ 3,07
							VALOR COM BDI:	R\$ 15,60		R\$ 15,60
							QUANTIDADE (UN):	6,00		6,00

19768	FILTRO TIPO Y DN 50	SEINFRA	UN		R\$ 0,00	R\$ 572,13	R\$ 572,13	R\$ 0,00	R\$ 572,13	R\$ 572,13
19769	FILTRO TIPO Y DN 60	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 572,13	R\$ 572,13	R\$ 0,00	R\$ 572,13	R\$ 572,13
							VALOR:	R\$ 572,13		R\$ 572,13
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		R\$ 0,00
							VALOR BDI (24,52%):	R\$ 140,29		R\$ 140,29
							VALOR COM BDI:	R\$ 712,42		R\$ 712,42
							QUANTIDADE (UN):	1,00		1,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES D CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SANEAMENTO (TUBS) PORTE II NO BAIRRO MONTEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITE/CE

DATA: 07/04/2025 BDI: 24,52%

PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE/CE
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025
PRazo DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no máximo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M		R\$ 14,15	R\$ 12,81	R\$ 26,96	R\$ 175,46	R\$ 158,84	R\$ 334,30
0000383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,10560000	R\$ 0,00	R\$ 1,25	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 0,13
0000409	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32 MM, ÁGUA FRIA (NER 5648)	SINAPI	M	1,04030000	R\$ 0,00	R\$ 5,83	R\$ 5,83	R\$ 0,00	R\$ 6,12	R\$ 6,12
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45300000	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 6,01	R\$ 3,28	R\$ 9,29
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45300000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 8,14	R\$ 3,28	R\$ 11,42
									VALOR:	R\$ 26,96
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%):	R\$ 6,61
									VALOR COM BDI:	R\$ 33,57
									QUANTIDADE (M):	12,40

89400	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 6,92	R\$ 8,80	R\$ 15,72	R\$ 6,92	R\$ 8,80	R\$ 15,72
0000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "BIS" GR	SINAPI	UN	0,01240000	R\$ 0,00	R\$ 40,30	R\$ 40,30	R\$ 0,00	R\$ 0,50	R\$ 0,50
0001633	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05720000	R\$ 0,00	R\$ 1,25	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07
0001683	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 GM3	SINAPI	UN	0,01430000	R\$ 0,00	R\$ 45,65	R\$ 45,65	R\$ 0,00	R\$ 0,65	R\$ 0,65
0007136	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 4,35	R\$ 4,35	R\$ 0,00	R\$ 4,35	R\$ 4,35
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22210000	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 2,96	R\$ 1,61	R\$ 4,55
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22210000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 3,99	R\$ 1,61	R\$ 5,60
									VALOR:	R\$ 15,72
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES E CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE S.A. 2 (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.

DATA: 07/04/2025 BDI: 24,52%

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

PRazo DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA DE, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.

PRazo DE VALIDADE: 07 DE ABRIL DE 2025

DATA DE ABERTURA:



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (24,52%)		R\$ 3,85
								VALOR COM BDI		R\$ 19,57
								QUANTIDADE (UN):		1,00

CPU2464	PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E	Composições Próprias	UN		R\$ 132,75	R\$ 4.908,82	R\$ 5.041,57	R\$ 132,75	R\$ 4.908,82	R\$ 5.041,57
670401	PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E	PRÓPRIA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 4.845,35	R\$ 4.845,35	R\$ 0,00	R\$ 4.845,35	R\$ 4.845,35
01243	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,200000000	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 69,75	R\$ 38,09	R\$ 107,83
01267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,600000000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 63,00	R\$ 25,38	R\$ 88,39
								VALOR:		R\$ 5.041,57
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%):		R\$ 1.236,19
								VALOR COM BDI:		R\$ 6.277,76
								QUANTIDADE (UN):		1,00

00037105	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN		R\$ 0,00	R\$ 1.983,25	R\$ 1.983,25	R\$ 0,00	R\$ 1.983,25	R\$ 1.983,25
00037105	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1.983,25	R\$ 1.983,25	R\$ 0,00	R\$ 1.983,25	R\$ 1.983,25
								VALOR:		R\$ 1.983,25
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%):		R\$ 486,29
								VALOR COM BDI:		R\$ 2.469,54
								QUANTIDADE (UN):		1,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES E CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

PRazo DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

PRazo DE VALIDADE: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025



DATA: 07/04/2025

BDI: 24,52%

FORTE: MRS

ORSE: 11,24%

SINAPI: 10,11% COM DESCONTO

SINAPI: 20,41% COM DESCONTO

SINAPI: 11,24%

SINAPI: 10,11% COM DESCONTO

SINAPI: 11,24%

SINAPI: 10,11% COM DESCONTO

SINAPI: 11,24%

SINAPI: 10,11% COM DESCONTO

SINAPI: 11,24%

SINAPI: 10,11% COM DESCONTO

SINAPI: 11,24%

SINAPI: 10,11% COM DESCONTO

SINAPI: 11,24%

SINAPI: 10,11% COM DESCONTO

SINAPI: 11,24%

SINAPI: 10,11% COM DESCONTO

SINAPI: 11,24%

SINAPI: 10,11% COM DESCONTO

SINAPI: 11,24%

SINAPI: 10,11% COM DESCONTO

SINAPI: 11,24%

SINAPI: 10,11% COM DESCONTO

SINAPI: 11,24%

SINAPI: 10,11% COM DESCONTO

SINAPI: 11,24%

SINAPI: 10,11% COM DESCONTO

SINAPI: 11,24%

SINAPI: 10,11% COM DESCONTO

SINAPI: 11,24%

SINAPI: 10,11% COM DESCONTO

SINAPI: 11,24%

SINAPI: 10,11% COM DESCONTO

SINAPI: 11,24%

SINAPI: 10,11% COM DESCONTO

SINAPI: 11,24%

SINAPI: 10,11% COM DESCONTO

SINAPI: 11,24%

SINAPI: 10,11% COM DESCONTO

SINAPI: 11,24%

SINAPI: 10,11% COM DESCONTO

SINAPI: 11,24%

SINAPI: 10,11% COM DESCONTO

SINAPI: 11,24%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
0011712	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 26,89	R\$ 26,89	R\$ 0,00	R\$ 26,89	R\$ 26,89
0020803	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01540000	R\$ 0,00	R\$ 1,25	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
0020803	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04400000	R\$ 0,00	R\$ 46,65	R\$ 46,65	R\$ 0,00	R\$ 2,01	R\$ 2,01
84243	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42310000	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 5,61	R\$ 3,06	R\$ 8,57
84267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42310000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 7,60	R\$ 3,06	R\$ 10,67
										R\$ 49,44
										R\$ 0,00
										R\$ 12,12
										R\$ 61,56
										20,00

89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 5,16	R\$ 10,17	R\$ 15,33	R\$ 20,64	R\$ 40,68	R\$ 61,32
0000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	SINAPI	UN	0,00490000	R\$ 0,00	R\$ 40,30	R\$ 40,30	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 0,20
0003833	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00600000	R\$ 0,00	R\$ 1,25	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
0011741	RALO SIFONADO CILÍNDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 7,20	R\$ 7,20	R\$ 0,00	R\$ 7,20	R\$ 7,20
0020803	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00750000	R\$ 0,00	R\$ 45,65	R\$ 45,65	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 0,34
89246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS - COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 2,10	R\$ 3,20	R\$ 3,39
89267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 2,57	R\$ 4,16	R\$ 4,16
										R\$ 16,33
										R\$ 0,60



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES E CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAL. (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ.

DATA:	07/04/2025	BDI:	24,52%
FONTE:	VEREJO	MOB:	RES
ORÇ:	302/11	112,5%	RE 11%
SERVIÇO:	008.1 COM DESEMPENHO	81,4%	47,4%
SUAP:	202/11 COM DESEMPENHO	81,0%	47,4%
PROPOSTA:	PROPOSTA	0,00%	0,00%

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

PRazo DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data de assinalação desta concorrência eletrônica.

VALIDADE: 07 DE ABRIL DE 2025

DATA DE ABERTURA:



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (24,52%)		R\$ 3,76
								VALOR COM BDI		R\$ 19,09
								QUANTIDADE (UN)		4,00

86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN		R\$ 1,84	R\$ 7,29	R\$ 9,13	R\$ 68,08	R\$ 269,73	R\$ 337,81
0003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	R\$ 0,00	R\$ 2,52	R\$ 2,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00044045	SIFÃO / TUBO SIFONADO EXTENSIVEL/SIFONADO, UNIVERSAL/SIMPLES, ENTRE "50 A 70" CM, DE PLÁSTICO BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 6,39	R\$ 6,39	R\$ 0,00	R\$ 6,39	R\$ 6,39
86267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08450000	R\$ 17,87	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 1,52	R\$ 0,81	R\$ 2,13
86316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02660000	R\$ 12,30	R\$ 7,81	R\$ 20,11	R\$ 0,33	R\$ 0,21	R\$ 0,53
								VALOR		R\$ 9,13
								FRACÇÃO DE 100%		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%)		R\$ 2,24
								VALOR COM BDI		R\$ 11,37
								QUANTIDADE (UN)		37,00

86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1,1/4 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN		R\$ 2,96	R\$ 13,71	R\$ 16,67	R\$ 5,92	R\$ 27,42	R\$ 33,34
0003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04200000	R\$ 0,00	R\$ 2,52	R\$ 2,52	R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00016146	SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1,1/4 X 1,1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 12,28	R\$ 12,28	R\$ 0,00	R\$ 12,28	R\$ 12,28
80267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13560000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 2,44	R\$ 0,33	R\$ 3,42
86316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04270000	R\$ 12,30	R\$ 7,81	R\$ 20,11	R\$ 0,56	R\$ 0,33	R\$ 0,86
								VALOR		R\$ 16,07
								FRACÇÃO DE 100%		R\$ 0,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES E CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉCE.

DATA: 07/04/2025 BDI: 24,52%

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉCE

FONTE: SINAPI

COSE: 200431

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2023

PRazo DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

VALOR: R\$ 1.445.474,95

PRazo DE VALIDADE: 07 DE ABRIL DE 2025

VALOR: R\$ 1.445.474,95

DATA DE ABERTURA:

VALOR: R\$ 1.445.474,95



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (24,52%)		R\$ 4,09
								VALOR COM BDI		R\$ 20,76
								QUANTIDADE (UN)		2,00

86879	VALVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN		R\$ 2,69	R\$ 5,04	R\$ 7,73	R\$ 104,91	R\$ 196,56	R\$ 301,47
9003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	R\$ 0,00	R\$ 2,52	R\$ 2,52	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 0,08
90028153	VALVULA EM PLÁSTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATÓRIO 1", SEM UNHO E SEM LADRÃO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,76	R\$ 3,76	R\$ 0,00	R\$ 3,76	R\$ 3,76
86237	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12320000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 2,21	R\$ 0,89	R\$ 3,11
86316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03080000	R\$ 12,30	R\$ 7,81	R\$ 20,11	R\$ 0,48	R\$ 0,30	R\$ 0,78
								VALOR		R\$ 7,73
								FRACÇÃO DE 100%		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%)		R\$ 1,90
								VALOR COM BDI		R\$ 9,63
								QUANTIDADE (UN)		39,00

104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 4,22	R\$ 35,05	R\$ 39,27	R\$ 80,10	R\$ 685,95	R\$ 746,13
00002003	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,36	R\$ 3,36	R\$ 0,00	R\$ 3,36	R\$ 3,36
00021656	CURVA LONGA PVC, PB, PE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 28,31	R\$ 28,31	R\$ 0,00	R\$ 28,31	R\$ 28,31
00050076	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,06250000	R\$ 0,00	R\$ 16,63	R\$ 16,63	R\$ 0,00	R\$ 16,63	R\$ 1,04
86346	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25240000	R\$ 12,84	R\$ 6,74	R\$ 19,58	R\$ 3,24	R\$ 1,70	R\$ 4,94



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE LIXO (UBS) PORTE II NO BARRIO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.

DATA: 07/04/2025

BDI: 24,52%

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

PRazo DE 08 (OITO) MESES

EXECUÇÃO: Prazo de validade da proposta de, no máximo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da emissão dessa concorrência eletrônica;

VALIDADE: 07 DE ABRIL DE 2025

DATA DE ABERTURA:



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
50316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09000000	R\$ 12,30	R\$ 7,51	R\$ 20,11	R\$ 0,00	R\$ 0,53	R\$ 1,02
									VALOR	R\$ 39,27
									FIXAÇÃO DE 100%	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%)	R\$ 9,63
									VALOR COM BDI	R\$ 48,90
									QUANTIDADE (UN)	19,00

80811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 0,78	R\$ 23,13	R\$ 29,91	R\$ 149,16	R\$ 508,86	R\$ 658,02
00500301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5698)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,03	R\$ 3,03	R\$ 0,00	R\$ 5,06	R\$ 6,06
00501465	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 12,01	R\$ 12,01	R\$ 0,00	R\$ 12,01	R\$ 12,01
00500070	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	R\$ 0,60	R\$ 16,83	R\$ 16,83	R\$ 0,00	R\$ 1,91	R\$ 1,91
83248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21720000	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 2,88	R\$ 1,57	R\$ 4,45
83207	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21720000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 3,90	R\$ 1,57	R\$ 5,46
									VALOR	R\$ 29,91
									FIXAÇÃO DE 100%	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%)	R\$ 7,33
									VALOR COM BDI	R\$ 37,24
									QUANTIDADE (UN)	22,00

80728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE	SINAPI	UN		R\$ 3,96	R\$ 5,52	R\$ 9,48		R\$ 325,08	R\$ 559,32
-------	---	--------	----	--	----------	----------	----------	--	------------	------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES E CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITECE.

DATA: 07/04/2025 BDI: 34,52%

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITECE

VEREADOR: VERAÍTO

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 17.03.01/2020

OBJETO: OBRAS DE RECONSTRUÇÃO

PRazo DE: 00 (OITO) MESES

SERVIDOR: SERVIDOR

EXEÇÃO: PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA DE, no máximo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

PREÇO: 00,00%

VALIDADE: 07 DE ABRIL DE 2025

PREÇO: 00,00%

DATA DE ABERTURA:

PREÇO: 00,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
89728	ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	SINAPI	UN		R\$ 3,96	R\$ 6,52	R\$ 9,48	R\$ 233,64	R\$ 325,68	R\$ 559,32
00020722	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00900000	R\$ 0,00	R\$ 40,30	R\$ 40,30	R\$ 0,00	R\$ 0,40	R\$ 0,40
00021933	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,59	R\$ 2,59	R\$ 0,00	R\$ 2,59	R\$ 2,59
00038369	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 0,00	R\$ 1,25	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00020049	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	R\$ 0,00	R\$ 45,65	R\$ 45,65	R\$ 0,00	R\$ 0,65	R\$ 0,65
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 1,66	R\$ 0,92	R\$ 2,60
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 2,26	R\$ 0,92	R\$ 3,20
								VALOR:		R\$ 9,48
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,65%):		R\$ 2,32
								VALOR COM BDI:		R\$ 11,80
								QUANTIDADE (UN):		59,00

89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	SINAPI	UN		R\$ 3,96	R\$ 4,14	R\$ 8,10	R\$ 114,84	R\$ 120,08	R\$ 234,90
00020722	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00900000	R\$ 0,00	R\$ 40,30	R\$ 40,30	R\$ 0,00	R\$ 0,40	R\$ 0,40
00021933	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,59	R\$ 2,59	R\$ 0,00	R\$ 1,21	R\$ 1,21
00038369	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 0,00	R\$ 1,25	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00020049	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	R\$ 0,00	R\$ 45,65	R\$ 45,65	R\$ 0,00	R\$ 0,65	R\$ 0,65
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 1,66	R\$ 0,92	R\$ 2,60
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 2,26	R\$ 0,92	R\$ 3,20



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONTEIRO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE

DATA: 07/04/2025

BDI: 24,52%

Fonte	UBS
Origem	2024/11
Destino	112,25%
Origem	2024/11
Destino	74,11%
Origem	2024/11
Destino	84,80%
Origem	2024/11
Destino	47,48%
Origem	2024/11
Destino	85,90%
Origem	2024/11
Destino	47,67%
Origem	2024/11
Destino	0,00%
Origem	2024/11
Destino	0,00%

Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

07 DE ABRIL DE 2025



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
										R\$ 8,10
										R\$ 0,00
										R\$ 1,99
										R\$ 10,09
										29,00

89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 4,31	R\$ 8,20	R\$ 12,51	R\$ 124,99	R\$ 237,80	R\$ 362,79
00002995	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 2655)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,71	R\$ 1,71	R\$ 0,00	R\$ 3,42	R\$ 3,42
00003516	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PN, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,95	R\$ 1,95	R\$ 0,00	R\$ 1,95	R\$ 1,95
00002078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "600" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,00000000	R\$ 0,00	R\$ 16,63	R\$ 16,63	R\$ 0,00	R\$ 0,83	R\$ 0,83
81249	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 1,83	R\$ 1,00	R\$ 2,83
81267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 2,48	R\$ 1,00	R\$ 3,48
										R\$ 12,51
										R\$ 0,00
										R\$ 3,07
										R\$ 15,58
										29,00

89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 5,16	R\$ 12,76	R\$ 17,92	R\$ 30,90	R\$ 76,56	R\$ 107,52
-------	---	--------	----	--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MOREGO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ

DATA: 07/04/2025 BDI: 24,52%

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

FONTE: MBR

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.00.01/2025

ORÇAMENTO: 112,34% 16,11%

PRazo DE EXECUÇÃO: 06 (OITO) MESES

ORÇAMENTO: 84,47% 47,68%

PRazo DE VALIDADE: 07 DE ABRIL DE 2025

ORÇAMENTO: 85,00% 47,61%

DATA DE ABERTURA:

ORÇAMENTO: 85,00% 47,61%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5686)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,52	R\$ 2,52	R\$ 0,00	R\$ 5,04	R\$ 5,04
00000319	JOELHO PVC, SOLDÁVEL PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 4,08	R\$ 4,08	R\$ 0,00	R\$ 4,08	R\$ 4,08
00000076	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	R\$ 0,00	R\$ 16,63	R\$ 16,63	R\$ 0,00	R\$ 1,25	R\$ 1,25
84246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 2,19	R\$ 1,20	R\$ 3,39
84267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 2,97	R\$ 1,20	R\$ 4,16
									VALOR	R\$ 17,92
									FRAÇÃO DE 100%	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%)	R\$ 4,39
									VALOR COM BDI	R\$ 22,31
									QUANTIDADE (UNID)	6,00

89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 4,31	R\$ 7,83	R\$ 12,14	R\$ 271,53	R\$ 493,29	R\$ 764,82
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5686)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,71	R\$ 1,71	R\$ 0,00	R\$ 3,42	R\$ 3,42
00000326	JOELHO PVC, SOLDÁVEL PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,58	R\$ 1,58	R\$ 0,00	R\$ 1,58	R\$ 1,58
00000076	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	R\$ 0,00	R\$ 16,63	R\$ 16,63	R\$ 0,00	R\$ 0,83	R\$ 0,83
84246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13700000	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 1,83	R\$ 1,00	R\$ 2,83
84267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13700000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 2,45	R\$ 1,00	R\$ 3,45

