

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA D. SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE JATURITECE

DATA: 07/04/2025 BDI: 24,32%

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITECE

FORTE: VRS-100

UBS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.01.01/2025

COSE: 12.000 12.170

UBS

PRazo DE EXatuição: 06 (06) MESES

COSE: 12.000 12.170

UBS

PRazo DE VALIDADE: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

COSE: 12.000 12.170

UBS

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025

COSE: 12.000 12.170

UBS



Código	Descrição	Fonte	Unid	Coficiente	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M		R\$ 1,52	R\$ 5,00	R\$ 6,52	R\$ 155,56	R\$ 511,00	R\$ 676,56
00300382	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 6 MM²	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 0,00	R\$ 3,35	R\$ 3,35	R\$ 0,00	R\$ 4,17	R\$ 4,17
00321127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 0,00	R\$ 2,41	R\$ 2,41	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
08247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	R\$ 13,56	R\$ 7,92	R\$ 21,47	R\$ 0,69	R\$ 0,40	R\$ 1,09
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	R\$ 18,37	R\$ 7,92	R\$ 26,29	R\$ 0,94	R\$ 0,40	R\$ 1,34
									VALOR:	R\$ 6,62
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,32%):	R\$ 1,52
									VALOR COM BDI	R\$ 8,24
									QUANTIDADE (M):	102,20

97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 3,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	SINAPI	UN		R\$ 62,71	R\$ 71,41	R\$ 134,12	R\$ 250,84	R\$ 285,64	R\$ 536,48
00025238	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM DE 5 X 10 X 20 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	39,69100000	R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 12,77	R\$ 12,77
86309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,26860000	R\$ 18,04	R\$ 7,93	R\$ 25,97	R\$ 22,89	R\$ 10,90	R\$ 32,95
00316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,99570000	R\$ 12,30	R\$ 7,81	R\$ 20,11	R\$ 12,26	R\$ 7,78	R\$ 20,04
309175	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E ÁREA MÉDIA (UNID)) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SINAPI	M3	0,02780000	R\$ 84,44	R\$ 447,77	R\$ 512,21	R\$ 1,78	R\$ 12,45	R\$ 14,24
97339	ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E ÁREA GROSSA (UNID)) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SINAPI	M3	0,00930000	R\$ 78,73	R\$ 284,46	R\$ 364,21	R\$ 0,31	R\$ 1,42	R\$ 1,73
97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³	SINAPI	M3	0,01750000	R\$ 1.261,02	R\$ 1.250,40	R\$ 2.510,42	R\$ 22,07	R\$ 22,04	R\$ 44,11



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA L. (AUXÍLIO) PORTE II NO BARRIO MONTEGO HO MUNICIPIO DE JURITECE

DATA: 07/04/2025 BDI: 24,52%

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SATURITECE

ORÇ: 008.1.0300 DESEMPENHO

VERBA: 30.000

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

SINAPI: 008.1.0300 DESEMPENHO

VERBA: 30.000

PRazo DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

SINAPI: 008.1.0300 DESEMPENHO

VERBA: 30.000

PRazo DE VALIDADE: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública convocatória eletrônica.

SINAPI: 008.1.0300 DESEMPENHO

VERBA: 30.000

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025

SINAPI: 008.1.0300 DESEMPENHO

VERBA: 30.000



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00010/4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM²	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 0,00	R\$ 1,41	R\$ 1,41	R\$ 0,60	R\$ 1,75	R\$ 1,75
00021/27	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 0,00	R\$ 2,41	R\$ 2,41	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
00024/7	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02000000	R\$ 13,55	R\$ 7,92	R\$ 21,47	R\$ 0,30	R\$ 0,23	R\$ 0,52
00024/7	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02000000	R\$ 18,37	R\$ 7,92	R\$ 26,29	R\$ 0,53	R\$ 0,23	R\$ 0,76
VALOR: R\$ 3,16										
FRAÇÃO DE 10%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (24,52%): R\$ 0,77										
VALOR COM BDI: R\$ 3,92										
QUANTIDADE (M): 4.759,30										

91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M		R\$ 1,25	R\$ 3,54	R\$ 4,79	R\$ 447,25	R\$ 1.286,62	R\$ 1.713,86
00030/31	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 4 MM²	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 0,00	R\$ 2,33	R\$ 2,33	R\$ 0,00	R\$ 2,90	R\$ 2,90
00021/27	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 0,00	R\$ 2,41	R\$ 2,41	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
00024/7	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03500000	R\$ 13,55	R\$ 7,92	R\$ 21,47	R\$ 0,53	R\$ 0,31	R\$ 0,84
00024/7	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03500000	R\$ 18,37	R\$ 7,92	R\$ 26,29	R\$ 0,72	R\$ 0,31	R\$ 1,03
VALOR: R\$ 4,79										
FRAÇÃO DE 10%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (24,52%): R\$ 1,17										
VALOR COM BDI: R\$ 5,96										
QUANTIDADE (M): 357,80										



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA L. SAÚDE (UES) PORTE II NO BAIRRO MUNDEGO NO MUNICÍPIO DE JARUTICE.	DATA:	07/04/2025	BDI:	24,52%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARUTICE	FONTE:	VERBA	RECEITA	RECEITA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025	LOCAL:	202111	713,54%	76,11%
PRazo DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES	CONDIÇÃO DE CANCELAMENTO:	202111	41,41%	47,46%
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no máximo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.	PRazo DE VALIDADE:	202111	41,41%	47,46%
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025	PRazo DE VALIDADE:	202111	41,41%	47,46%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

9734	AF_03/2024									
101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,03500000	R\$ 94,05	R\$ 144,51	R\$ 238,56	R\$ 3,39	R\$ 5,20	R\$ 8,59
									VALOR:	R\$ 134,12
									FRACÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%):	R\$ 32,89
									VALOR COM BDI:	R\$ 167,01
									QUANTIDADE (UN):	4,00

00039772	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 30 X 30 X 10 CM	SINAPI	UN		R\$ 0,00	R\$ 33,79	R\$ 33,79	R\$ 0,00	R\$ 270,32	R\$ 270,32
10039772	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 30 X 30 X 10 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 33,79	R\$ 33,79	R\$ 0,00	R\$ 33,79	R\$ 33,79
									VALOR:	R\$ 33,79
									FRACÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%):	R\$ 8,29
									VALOR COM BDI:	R\$ 42,08
									QUANTIDADE (UN):	8,00

91963	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN		R\$ 27,73	R\$ 33,88	R\$ 61,61	R\$ 27,73	R\$ 33,88	R\$ 61,61
91962	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 23,05	R\$ 28,79	R\$ 52,44	R\$ 23,05	R\$ 28,79	R\$ 52,44
91965	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1 JO M DO PIBO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,08	R\$ 5,08	R\$ 9,17	R\$ 4,08	R\$ 5,08	R\$ 9,17

VALOR TOTAL	R\$ 61,61
FRACÇÃO DE 100%	R\$ 0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I NO BARRIO MONTEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ

DATA: 07/04/2025 BDI: 24,52%

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

VEREIO: 2020/11

REDA: 10,54%

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

REDA: 10,54%

REDA: 10,54%

PRazo DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

REDA: 10,54%

REDA: 10,54%

PRazo DE VALIDADE: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data de sessão desta concorrência eletrônica;

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR:	R\$ 1,33
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,50
									VALOR BDI (24,52%):	R\$ 0,45
									VALOR COM BDI:	R\$ 2,28
									QUANTIDADE (un):	227,00

91956	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN		R\$ 14,20	R\$ 15,49	R\$ 29,69	R\$ 553,80	R\$ 604,11	R\$ 1.137,91
91046	SUPORTE PARA FUSÃO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,20 M DO FUSO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,08	R\$ 5,09	R\$ 9,17	R\$ 4,08	R\$ 5,09	R\$ 9,17
91024	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,11	R\$ 10,41	R\$ 20,52	R\$ 10,11	R\$ 10,41	R\$ 20,52
									VALOR:	R\$ 29,69
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,50
									VALOR BDI (24,52%):	R\$ 7,28
									VALOR COM BDI:	R\$ 36,87
									QUANTIDADE (un):	39,00

00038095	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN		R\$ 0,00	R\$ 3,53	R\$ 3,53	R\$ 0,00	R\$ 74,13	R\$ 74,13
00038095	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,53	R\$ 3,53	R\$ 0,00	R\$ 3,53	R\$ 3,53
									VALOR:	R\$ 3,53
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%):	R\$ 0,87
									VALOR COM BDI:	R\$ 4,40



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

UNIDADE

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MUNDEGO NO MUNICÍPIO DE

DATA: 07/04/2025 BDI: 24,52%

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITECE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.01.01/2025

PRazo DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

PRazo DE VALIDADE: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data de sessão desta concorrência eletrônica;

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
										QUANTIDADE (UN)

92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	SINAPI	UN		R\$ 15,50	R\$ 17,82	R\$ 33,32	R\$ 232,50	R\$ 287,30	R\$ 499,80
0208112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 4,73	R\$ 4,73	R\$ 0,00	R\$ 4,73	R\$ 4,73
0208101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 5,38	R\$ 5,38	R\$ 0,00	R\$ 5,38	R\$ 5,38
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48000000	R\$ 13,55	R\$ 7,92	R\$ 21,47	R\$ 6,28	R\$ 3,85	R\$ 10,43
88204	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48000000	R\$ 18,37	R\$ 7,92	R\$ 26,29	R\$ 8,03	R\$ 3,85	R\$ 12,78
									VALOR	R\$ 33,32
									FRACÇÃO DE 100%	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%)	R\$ 8,17
									VALOR COM BDI	R\$ 41,49
									QUANTIDADE (UN)	15,00

91972	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	SINAPI	UN		R\$ 29,33	R\$ 36,34	R\$ 65,67	R\$ 58,96	R\$ 72,88	R\$ 131,34
0208113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 6,16	R\$ 6,16	R\$ 0,00	R\$ 12,32	R\$ 12,32
0208112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 4,73	R\$ 4,73	R\$ 0,00	R\$ 9,46	R\$ 9,46
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91000000	R\$ 13,55	R\$ 7,92	R\$ 21,47	R\$ 12,45	R\$ 7,28	R\$ 19,73
88204	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91000000	R\$ 18,37	R\$ 7,92	R\$ 26,29	R\$ 16,88	R\$ 7,28	R\$ 24,16
									VALOR	R\$ 65,67
									FRACÇÃO DE 100%	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%)	R\$ 16,10
									VALOR COM BDI	R\$ 81,77
									QUANTIDADE (UN)	2,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 07/04/2025 BDI: 24,52%

CONSTRUTORA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I NO BAIRRO MONTEGO DO MUNICÍPIO DE JATITUDE.

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I NO BAIRRO MONTEGO DO MUNICÍPIO DE JATITUDE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATITUDE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

PRazo DE EXECUÇÃO: 03 (TRÊS) MESES

PRazo DE VALIDADE: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

92026	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN		R\$ 20,94	R\$ 25,23	R\$ 46,17	R\$ 20,94	R\$ 25,23	R\$ 46,17
00308112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 4,73	R\$ 4,73	R\$ 0,00	R\$ 5,46	R\$ 9,46
01008101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 5,38	R\$ 5,38	R\$ 0,00	R\$ 5,38	R\$ 5,38
88217	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65000000	R\$ 13,55	R\$ 7,92	R\$ 21,47	R\$ 8,09	R\$ 5,20	R\$ 14,08
88204	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65000000	R\$ 18,37	R\$ 7,92	R\$ 26,29	R\$ 12,05	R\$ 5,20	R\$ 17,25
							VALOR:	R\$ 48,17		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (24,52%):	R\$ 11,32		
							VALOR COM BDI:	R\$ 57,49		
							QUANTIDADE (UN):	1,00		

92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN		R\$ 18,26	R\$ 19,32	R\$ 38,08	R\$ 2,045,12	R\$ 2,219,84	R\$ 4,234,96
00308101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 5,38	R\$ 5,38	R\$ 0,00	R\$ 10,76	R\$ 10,76
88217	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	R\$ 13,55	R\$ 7,92	R\$ 21,47	R\$ 7,75	R\$ 4,53	R\$ 12,20
88204	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	R\$ 18,37	R\$ 7,92	R\$ 26,29	R\$ 10,51	R\$ 4,53	R\$ 15,04
							VALOR:	R\$ 38,08		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 07/04/2025

RECEITA:

DATA: 07/04/2025

DATA: 07/04/2025

DATA: 07/04/2025

DATA: 07/04/2025

DATA: 07/04/2025

DATA: 07/04/2025

DATA: 07/04/2025

DATA: 07/04/2025

DATA: 07/04/2025

DATA: 07/04/2025



CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE JARACATIQUÊ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.05.01/2025

08 (OITO) MESES

Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

07 DE ABRIL DE 2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (24,52%)		R\$ 9,34
								VALOR COM BDI		R\$ 47,42
								QUANTIDADE (UNID)		112,00

92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN		R\$ 18,26	R\$ 22,84	R\$ 41,10	R\$ 193,56	R\$ 437,04	R\$ 246,60
0003802	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 6,89	R\$ 6,89	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 13,78
0247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	R\$ 13,55	R\$ 7,92	R\$ 21,47	R\$ 7,75	R\$ 4,33	R\$ 12,28
02064	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	R\$ 18,37	R\$ 7,92	R\$ 26,29	R\$ 10,51	R\$ 4,33	R\$ 15,04
								VALOR		R\$ 41,10
								FRAÇÃO DE 100%		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%)		R\$ 10,08
								VALOR COM BDI		R\$ 51,18
								QUANTIDADE (UNID)		6,00

91924	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN		R\$ 10,11	R\$ 10,41	R\$ 20,52	R\$ 465,46	R\$ 478,86	R\$ 943,92
0003801	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 5,38	R\$ 5,38	R\$ 0,00	R\$ 5,38	R\$ 5,38
0247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	R\$ 13,55	R\$ 7,92	R\$ 21,47	R\$ 4,30	R\$ 2,51	R\$ 6,81
02064	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	R\$ 18,37	R\$ 7,92	R\$ 26,29	R\$ 5,02	R\$ 2,51	R\$ 8,33
								VALOR		R\$ 20,52
								FRAÇÃO DE 100%		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%)		R\$ 5,03
								VALOR COM BDI		R\$ 25,55
								QUANTIDADE (UNID)		45,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 07/04/2025 BDI: 24,52%

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BARRIO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE JURETICE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

PRazo DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

PRazo DE VALIDADE: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PIEÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (24,52%)		R\$ 17,35
								VALOR COM BDI		R\$ 88,10
								QUANTIDADE (UN)		1,00

S13457	Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN (linha branca), curva do disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	ORSE	un		R\$ 32,78	R\$ 173,21	R\$ 205,99	R\$ 55,56	R\$ 346,42	R\$ 411,98
S10602	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,75	R\$ 3,75	R\$ 0,00	R\$ 3,75	R\$ 3,75
S10603	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,88	R\$ 3,88	R\$ 0,00	R\$ 3,88	R\$ 3,88
14102	Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN (linha branca), curva do disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 165,58	R\$ 165,58	R\$ 0,00	R\$ 165,58	R\$ 165,58
B31483	Eletricista (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 19,13	R\$ 0,00	R\$ 19,13	R\$ 19,13	R\$ 0,00	R\$ 19,13
B31415	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 13,65	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 13,65	R\$ 0,00	R\$ 13,65
								VALOR		R\$ 205,99
								FRACÇÃO DE 100%		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%)		R\$ 50,51
								VALOR COM BDI		R\$ 256,50
								QUANTIDADE (UN)		2,00

101804	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN		R\$ 24,99	R\$ 89,31	R\$ 114,30	R\$ 49,98	R\$ 179,82	R\$ 229,80
05002573	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATÉ 100 A, TENSÃO MÁXIMA DE 415 V	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 72,19	R\$ 72,19	R\$ 0,00	R\$ 72,19	R\$ 72,19
05001506	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHAÇO PARA CABO 25 MM², 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,77	R\$ 1,77	R\$ 0,00	R\$ 5,31	R\$ 5,31
86047	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78000000	R\$ 13,55	R\$ 7,92	R\$ 21,47	R\$ 10,61	R\$ 6,20	R\$ 16,81
86054	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78000000	R\$ 18,37	R\$ 7,92	R\$ 26,29	R\$ 14,38	R\$ 6,20	R\$ 20,59



PLATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE E NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE B...ORITICE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NATURITÉCE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2005

PRazo DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

PRazo DE VALIDADE: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 90 (noventa) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025



DATA: 07/04/2025

PORTO: 08 SE

08 SE

08 SE

08 SE

08 SE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR:	R\$ 114,30
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%):	R\$ 28,17
									VALOR COM BDI:	R\$ 142,47
									QUANTIDADE (M):	2,00

93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	SINAPI	UN		R\$ 1,13	R\$ 7,09	R\$ 8,22	R\$ 14,59	R\$ 92,17	R\$ 106,86
0003450	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 0 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 5,89	R\$ 5,89	R\$ 0,00	R\$ 5,89	R\$ 5,89
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,84	R\$ 0,84	R\$ 0,00	R\$ 0,84	R\$ 0,84
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03520000	R\$ 13,56	R\$ 7,92	R\$ 21,47	R\$ 0,18	R\$ 0,28	R\$ 0,76
93204	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03520000	R\$ 18,37	R\$ 7,92	R\$ 26,29	R\$ 0,85	R\$ 0,28	R\$ 0,33
									VALOR:	R\$ 8,22
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%):	R\$ 2,02
									VALOR COM BDI:	R\$ 10,24
									QUANTIDADE (M):	13,00

93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	SINAPI	UN		R\$ 1,51	R\$ 7,29	R\$ 8,80	R\$ 52,85	R\$ 255,15	R\$ 308,00
0003453	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 0 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 6,83	R\$ 6,83	R\$ 0,00	R\$ 6,83	R\$ 6,83
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,64	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,64	R\$ 0,64
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04790000	R\$ 13,55	R\$ 7,92	R\$ 21,47	R\$ 0,18	R\$ 0,28	R\$ 1,02



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA

DATA: 07/04/2025 BDI: 24,32%

DESCRIÇÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	FORTE:	VERBA:	MES:
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	ORÇ:	2021/11	112.249
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025	RECURSO:	308.1 COM DESPESAS	47.48%
PRazo DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES	RECURSO:	2021/11 COM DESPESAS	47.47%
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 80 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	RECURSO:	PROPOSTA	0.00%
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025			



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
81294	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,047600000	R\$ 18,37	R\$ 7,92	R\$ 26,29	R\$ 0,87	R\$ 0,38	R\$ 1,25
										R\$ 8,80
										R\$ 0,00
										R\$ 2,16
										R\$ 10,96
										35,00

93555	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	SINAPI	UN		R\$ 2,11	R\$ 7,78	R\$ 9,89	R\$ 2,11	R\$ 7,78	R\$ 9,89
9034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 5,89	R\$ 5,89	R\$ 0,00	R\$ 5,89	R\$ 5,89
9001571	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHAADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARA-CHOQUE DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,84	R\$ 0,84	R\$ 0,00	R\$ 0,84	R\$ 0,84
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,086300000	R\$ 13,55	R\$ 7,92	R\$ 21,47	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 1,42
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,086300000	R\$ 18,37	R\$ 7,92	R\$ 26,29	R\$ 1,22	R\$ 0,33	R\$ 1,74
										R\$ 9,89
										R\$ 0,00
										R\$ 2,43
										R\$ 12,32
										1,00

93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	SINAPI	UN		R\$ 3,03	R\$ 36,57	R\$ 39,60	R\$ 242,40	R\$ 2,925,60	R\$ 3.168,00
90034616	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 33,76	R\$ 33,76	R\$ 0,00	R\$ 33,76	R\$ 33,76
90031570	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHAADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARA-CHOQUE DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,84	R\$ 0,84	R\$ 0,00	R\$ 1,68	R\$ 1,68
60240	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,086300000	R\$ 13,55	R\$ 7,92	R\$ 21,47	R\$ 1,22	R\$ 0,33	R\$ 2,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 07/04/2025

BOI: 24.52%

VERSÃO: 3020111

PROTEC

PROTEC

PROTEC

PROTEC

PROTEC

PROTEC

PROTEC

PROTEC

PROTEC

PROTEC

PROTEC

PROTEC

PROTEC

PROTEC

PROTEC

PROTEC

PROTEC

PROTEC

PROTEC

PROTEC



CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE AQUECIMENTO NO MUNICÍPIO DE JARDIM FORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

06 (SEIS) MESES

Prazo de validade da proposta de, no máximo, 06 (seis) meses, a contar da data da sessão eletrônica concluída eletronicamente.

07 DE ABRIL DE 2025

ABERTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
80264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06520000	R\$ 18,37	R\$ 7,32	R\$ 25,29	R\$ 1,75	R\$ 0,75	R\$ 2,50
										R\$ 39,80
										R\$ 0,00
										R\$ 9,74
										R\$ 49,33
										80,50

93652	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN		R\$ 4,22	R\$ 37,56	R\$ 41,78	R\$ 21,10	R\$ 187,80	R\$ 208,90
00034616	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 33,78	R\$ 33,78	R\$ 0,00	R\$ 33,78	R\$ 33,78
00031571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FIO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,84	R\$ 0,84	R\$ 0,00	R\$ 1,68	R\$ 1,68
85247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13250000	R\$ 13,85	R\$ 7,82	R\$ 21,47	R\$ 1,80	R\$ 1,85	R\$ 2,84
86264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13250000	R\$ 18,37	R\$ 7,82	R\$ 26,20	R\$ 2,43	R\$ 1,05	R\$ 3,48
										R\$ 41,78
										R\$ 0,00
										R\$ 10,24
										R\$ 52,02
										5,00

93654	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN		R\$ 5,81	R\$ 38,67	R\$ 44,48	R\$ 11,62	R\$ 77,34	R\$ 88,96
00034616	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 33,78	R\$ 33,78	R\$ 0,00	R\$ 33,78	R\$ 33,78
00031571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FIO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00
85247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18230000	R\$ 13,55	R\$ 7,92	R\$ 21,47	R\$ 2,47	R\$ 1,05	R\$ 3,91

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 07/04/2025

BOI: 24.52%

VERBA

11.5%

ORÇ

20211

ORÇ

11.5%

ORÇ

20211

ORÇ

11.5%

ORÇ

20211

ORÇ

11.5%

ORÇ

20211

ORÇ

11.5%

ORÇ

20211

ORÇ

11.5%

ORÇ

20211

ORÇ

11.5%

ORÇ

20211

ORÇ

11.5%

ORÇ

20211

ORÇ

11.5%

ORÇ

20211

ORÇ

11.5%

ORÇ

20211

ORÇ

11.5%

ORÇ

20211

ORÇ

11.5%

ORÇ

20211

ORÇ

11.5%

ORÇ

20211

ORÇ

11.5%

ORÇ

20211

ORÇ

11.5%

ORÇ

20211

ORÇ

11.5%

ORÇ

20211

ORÇ

11.5%

ORÇ

20211

ORÇ

11.5%

ORÇ

20211



CÓDIGO	DISCÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITARIO		PREÇO UNITARIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
83264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.18230000	R\$ 18.37	R\$ 7.82	R\$ 26.29	R\$ 3.25	R\$ 1.48	R\$ 4.79
									VALOR	R\$ 44.48
									TRAÇÃO DE 160%	R\$ 0.00
									VALOR IBI (14.89%)	R\$ 10.91
									VALOR COM IBI	R\$ 55.39
									QUANTIDADE (UNID)	2.00

93600	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN		R\$ 2.24	R\$ 36.18	R\$ 38.42	R\$ 4.48	R\$ 72.36	R\$ 76.84
0034016	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1.00000000	R\$ 0.00	R\$ 33.78	R\$ 33.78	R\$ 0.00	R\$ 33.78	R\$ 33.78
00001070	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHAADO PARA CABO 2.5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	2.00000000	R\$ 0.00	R\$ 0.84	R\$ 0.84	R\$ 0.00	R\$ 1.28	R\$ 1.28
60347	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6.07030000	R\$ 13.55	R\$ 7.82	R\$ 21.47	R\$ 0.85	R\$ 0.56	R\$ 1.41
83264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6.07030000	R\$ 18.37	R\$ 7.92	R\$ 26.29	R\$ 1.29	R\$ 0.56	R\$ 1.85
									VALOR	R\$ 38.42
									TRAÇÃO DE 100%	R\$ 0.00
									VALOR IBI (14.32%)	R\$ 9.42
									VALOR COM IBI	R\$ 47.84
									QUANTIDADE (UNID)	2.00

93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN		R\$ 8.63	R\$ 39.71	R\$ 48.34	R\$ 25.89	R\$ 119.13	R\$ 145.02
00034873	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A	SINAPI	UN	1.00000000	R\$ 0.00	R\$ 31.26	R\$ 31.26	R\$ 0.00	R\$ 31.26	R\$ 33.26
00001074	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHAADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	2.00000000	R\$ 0.00	R\$ 1.08	R\$ 1.08	R\$ 0.80	R\$ 2.16	R\$ 2.16
83247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6.27050000	R\$ 13.55	R\$ 7.92	R\$ 21.47	R\$ 1.87	R\$ 1.14	R\$ 5.81

PLATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE B. J. URITICE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉCE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

PRazo DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

PRazo DE VALIDADE: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025

DATA: 07/04/2025

FONTE: ORSE

SENPIA: 006,1 COM DEDUÇÃO

SENPIA: 006,1 COM DEDUÇÃO

PREÇO UNITÁRIO: 100%

PREÇO TOTAL: 24,52%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNO	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
80234	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27050000	R\$ 18,37	R\$ 7,92	R\$ 26,29	R\$ 4,97	R\$ 2,14	R\$ 7,11
										R\$ 49,34
										R\$ 0,09
										R\$ 11,85
										R\$ 60,19
										3,00

S09216	Disjuntor termomagnético bipolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	ORSE	un		R\$ 19,67	R\$ 42,20	R\$ 61,87	R\$ 39,34	R\$ 84,40	R\$ 123,74
51052	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,60000000	R\$ 0,00	R\$ 3,75	R\$ 3,75	R\$ 0,00	R\$ 2,25	R\$ 2,25
51059	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,60000000	R\$ 0,00	R\$ 3,88	R\$ 3,88	R\$ 0,00	R\$ 2,33	R\$ 2,33
80308	Disjuntor bipolar 80 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 37,62	R\$ 37,62	R\$ 0,00	R\$ 37,62	R\$ 37,62
804385	Eletricista (Prestar)	ORSE	h	0,60000000	R\$ 19,13	R\$ 0,00	R\$ 19,13	R\$ 11,48	R\$ 0,00	R\$ 11,48
901115	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,60000000	R\$ 13,65	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 8,19	R\$ 0,00	R\$ 8,19
										R\$ 61,87
										R\$ 0,00
										R\$ 15,17
										R\$ 77,94
										2,00

101895	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN		R\$ 42,23	R\$ 257,10	R\$ 299,33	R\$ 84,46	R\$ 514,20	R\$ 698,66
0500291	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 225,75	R\$ 225,75	R\$ 0,00	R\$ 225,75	R\$ 225,75
06001578	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,46	R\$ 3,46	R\$ 0,00	R\$ 10,38	R\$ 10,38



LABORATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1 NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITE/CE

DATA:	07/04/2025	DOI:	24.524
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE/CE	ORSE:	12.545,761%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.012025	SEINFRA:	84.416,474%
PRazo DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES	SEINFRA:	88.888,474%
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no máximo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SEINFRA:	0.000%
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025	SEINFRA:	0.000%



Código	Descrição	Porte	Unid	Coeficiente	Custo Direto Unitário		Preço Unitário	Custo Direto Total		Preço Total
					Mão de Obra	MATERIAL		Mão de Obra	MATERIAL	
034655	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - de 20" kg (tipo ac)	ORSE	un	1.00000000	R\$ 0,00	R\$ 36,90	R\$ 36,90	R\$ 0,00	R\$ 36,90	R\$ 36,90
034658	Elétrica (horário)	ORSE	h	0.30000000	R\$ 19,13	R\$ 0,00	R\$ 19,13	R\$ 3,74	R\$ 0,00	R\$ 5,74
031115	Servente de obras (horário)	ORSE	h	0.30000000	R\$ 13,85	R\$ 0,00	R\$ 13,85	R\$ 4,10	R\$ 0,00	R\$ 4,09
								VALOR:		R\$ 49,91
								FRAÇÃO DE 10%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%):		R\$ 12,42
								VALOR COM BDI:		R\$ 61,03
								QUANTIDADE (un):		18,90

509041	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	ORSE	un		R\$ 9,34	R\$ 50,30	R\$ 60,14	R\$ 78,72	R\$ 402,40	R\$ 481,12
810652	Encargos Complementares - Elétrica	ORSE	h	0.30000000	R\$ 0,00	R\$ 3,75	R\$ 3,75	R\$ 0,00	R\$ 1,12	R\$ 1,12
910540	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0.30000000	R\$ 0,00	R\$ 3,88	R\$ 3,88	R\$ 0,00	R\$ 1,16	R\$ 1,16
93225	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v (paralelo)	ORSE	un	1.00000000	R\$ 0,00	R\$ 48,03	R\$ 48,03	R\$ 0,00	R\$ 48,03	R\$ 48,03
934368	Elétrica (horário)	ORSE	h	0.30000000	R\$ 19,13	R\$ 0,00	R\$ 19,13	R\$ 5,74	R\$ 0,00	R\$ 5,74
931115	Servente de obras (horário)	ORSE	h	0.30000000	R\$ 13,85	R\$ 0,00	R\$ 13,85	R\$ 4,10	R\$ 0,00	R\$ 4,09
								VALOR:		R\$ 60,14
								FRAÇÃO DE 10%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%):		R\$ 14,75
								VALOR COM BDI:		R\$ 74,89
								QUANTIDADE (un):		8,90

C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN		R\$ 25,95	R\$ 85,71	R\$ 111,06	R\$ 339,25	R\$ 1.205,65	R\$ 1.614,90
8015	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1.00000000	R\$ 0,00	R\$ 85,71	R\$ 85,71	R\$ 0,00	R\$ 85,71	R\$ 85,71

LABORATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

DATA: 07/04/2025 BDI: 24,52%

DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITECE
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITECE
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025
PRAZO DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES
PRAZO DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
0037	ALIJANTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 19,10	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 11,46	R\$ 0,00	R\$ 11,46
0012	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,15	R\$ 0,00	R\$ 24,15	R\$ 14,49	R\$ 0,00	R\$ 14,49
								VALOR:		R\$ 111,86
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%):		R\$ 27,38
								VALOR COM BDI:		R\$ 139,04
								QUANTIDADE (un):		15,00

S10724	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. v. 33 valemam ou similar)	ORSE	un		R\$ 3,94	R\$ 3,79	R\$ 7,73	R\$ 31,52	R\$ 30,32	R\$ 61,84
S10832	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,12000000	R\$ 0,00	R\$ 3,75	R\$ 3,75	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 0,45
S10838	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,12000000	R\$ 0,00	R\$ 3,88	R\$ 3,88	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 0,47
S10901	Saída horizontal para eletroduto 1" (ref. v. 33 valemam ou similar)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,87	R\$ 2,87	R\$ 0,00	R\$ 2,87	R\$ 2,87
S104166	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,12000000	R\$ 19,13	R\$ 0,00	R\$ 19,13	R\$ 2,30	R\$ 0,00	R\$ 2,30
S101110	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,12000000	R\$ 13,65	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 1,64
								VALOR:		R\$ 7,73
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%):		R\$ 1,90
								VALOR COM BDI:		R\$ 9,63
								QUANTIDADE (un):		0,00

S12578	Saída para perfurado 38x38mm (mopa ou similar)	ORSE	un		R\$ 6,56	R\$ 6,32	R\$ 12,88	R\$ 137,76	R\$ 132,72	R\$ 270,48
S10502	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,20000000	R\$ 0,00	R\$ 3,75	R\$ 3,75	R\$ 0,00	R\$ 0,75	R\$ 0,75
S10508	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	R\$ 0,00	R\$ 3,88	R\$ 3,88	R\$ 0,00	R\$ 0,78	R\$ 0,78
S13378	Saída para perfurado 38x38mm (ref. mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 4,79	R\$ 4,79	R\$ 0,00	R\$ 4,79	R\$ 4,79

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGÃO NO MUNICÍPIO DE BATURITECE.

DATA: 07/04/2025 BDI: 34,52%

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITECE

VERBA: 2024-01

DIÁRIA: 10,17%

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

333.1 COM DESPESAS

12,54%

PRazo DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

333.1 COM DESPESAS

12,54%

PRazo DE VALIDADE: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

333.1 COM DESPESAS

12,54%

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025

333.1 COM DESPESAS

12,54%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
130350	Eletrocalha metálica perfurada 160 x 50 x 3000 mm (ref. mapa ou similar)	ORSE	m	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 9,41	R\$ 9,41	R\$ 0,00	R\$ 9,41	R\$ 9,41
1024365	Eletrocalha (horista)	ORSE	h	0,40000000	R\$ 19,13	R\$ 0,00	R\$ 19,13	R\$ 7,65	R\$ 0,00	R\$ 7,65
1061112	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,40000000	R\$ 13,65	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 5,46	R\$ 0,00	R\$ 5,46
									VALOR:	R\$ 26,57
									FAZÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%):	R\$ 6,27
									VALOR COM BDI:	R\$ 31,84
									QUANTIDADE (m):	2,30

S12551	ELETROCALHA PERFORADA COM TAMPA, TIPO "U", 100X75MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, EXCLUSIVE CONEXÕES, ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	ORSE	un		R\$ 13,11	R\$ 76,31	R\$ 91,42	R\$ 938,56	R\$ 5.607,00	R\$ 6.545,67
S10502	Energia Complementares - Eletrocalha	ORSE	h	0,40000000	R\$ 0,00	R\$ 3,75	R\$ 3,75	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,50
S10508	Energia Complementares - Servente	ORSE	h	0,40000000	R\$ 0,00	R\$ 3,88	R\$ 3,88	R\$ 0,00	R\$ 1,55	R\$ 1,95
113301	Eletrocalha metálica 160 x 75 x 3000 mm (ref. mapa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 75,26	R\$ 75,26	R\$ 0,00	R\$ 75,26	R\$ 75,26
1024365	Eletrocalha (horista)	ORSE	h	0,40000000	R\$ 19,13	R\$ 0,00	R\$ 19,13	R\$ 7,65	R\$ 0,00	R\$ 7,65
1061112	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,40000000	R\$ 13,65	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 5,46	R\$ 0,00	R\$ 5,46
									VALOR:	R\$ 91,42
									FAZÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%):	R\$ 22,42
									VALOR COM BDI:	R\$ 113,84
									QUANTIDADE (un):	71,90

S12488	Suporte vertical 160 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. mapa ou similar)	ORSE	un		R\$ 6,56	R\$ 12,20	R\$ 18,76	R\$ 426,40	R\$ 763,00	R\$ 1.219,40
--------	---	------	----	--	----------	-----------	-----------	------------	------------	--------------

I LATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONTEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITE/CE

DATA: 07/04/2025 BDI: 24,52%

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE

FONTE: ORSE

VERSÃO: 2024/II

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

ORSE

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL



Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

07 DE ABRIL DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
810502	Encargos Complementares - Elétrica	ORSE	h	0,20000000	R\$ 0,00	R\$ 3,75	R\$ 3,75	R\$ 0,00	R\$ 0,75	R\$ 0,75
810504	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	R\$ 0,00	R\$ 3,88	R\$ 3,88	R\$ 0,00	R\$ 0,78	R\$ 0,78
813318	Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocabo metálico (ref.: moço ou similar)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 10,67	R\$ 10,67	R\$ 0,00	R\$ 10,67	R\$ 10,67
804305	Elétrica (horista)	ORSE	h	0,20000000	R\$ 19,13	R\$ 0,00	R\$ 19,13	R\$ 3,83	R\$ 0,00	R\$ 3,83
804115	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,20000000	R\$ 13,65	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 2,73	R\$ 0,00	R\$ 2,73
							VALOR:			R\$ 18,76
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (24,52%):			R\$ 4,80
							VALOR COM BDI:			R\$ 23,36
							QUANTIDADE (un):			85,00

806085	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocabo metálico (ref.: Moço ou similar)	ORSE	un		R\$ 6,56	R\$ 5,57	R\$ 12,13	R\$ 13,12	R\$ 11,14	R\$ 24,26
810502	Encargos Complementares - Elétrica	ORSE	h	0,20000000	R\$ 0,00	R\$ 3,75	R\$ 3,75	R\$ 0,00	R\$ 0,75	R\$ 0,75
810504	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	R\$ 0,00	R\$ 3,88	R\$ 3,88	R\$ 0,00	R\$ 0,78	R\$ 0,78
813318	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocabo metálico (ref.: moço ou similar)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 4,04	R\$ 4,04	R\$ 0,00	R\$ 4,04	R\$ 4,04
804305	Elétrica (horista)	ORSE	h	0,20000000	R\$ 19,13	R\$ 0,00	R\$ 19,13	R\$ 3,83	R\$ 0,00	R\$ 3,83
804115	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,20000000	R\$ 13,65	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 2,73	R\$ 0,00	R\$ 2,73
							VALOR:			R\$ 12,13
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (24,52%):			R\$ 2,87
							VALOR COM BDI:			R\$ 15,10
							QUANTIDADE (un):			12,00

1224

12/04/2025

12/04/2025

12/04/2025

12/04/2025

12/04/2025

12/04/2025

12/04/2025

12/04/2025

12/04/2025

12/04/2025

12/04/2025

12/04/2025

12/04/2025

12/04/2025

12/04/2025

12/04/2025

12/04/2025

12/04/2025

12/04/2025

12/04/2025

12/04/2025

12/04/2025

12/04/2025

12/04/2025

12/04/2025

12/04/2025

12/04/2025

12/04/2025

12/04/2025

12/04/2025

12/04/2025

12/04/2025

12/04/2025

12/04/2025

12/04/2025

LABORATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) FORTE I NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE Baturité

DATA: 07/04/2025 RDI: 24,52%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

VERSIÃO: 202401

REVISÃO: 20.115

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.01.01/2025

REALIZAÇÃO: 202401

REVISÃO: 20.115

PRazo DE EXECUÇÃO: 03 (TRÊS) MESES

REVISÃO: 202401

REVISÃO: 20.115

PRazo DE VALIDADE: 07 DE ABRIL DE 2025

REVISÃO: 202401

REVISÃO: 20.115

ABERTURA

REVISÃO: 202401

REVISÃO: 20.115



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
S11291	Tô horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	ORSE	un		R\$ 8,56	R\$ 92,86	R\$ 99,42	R\$ 8,56	R\$ 92,86	R\$ 99,42
S10592	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,20000000	R\$ 0,00	R\$ 3,75	R\$ 3,75	R\$ 0,00	R\$ 0,75	R\$ 0,75
S10599	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	R\$ 0,00	R\$ 3,88	R\$ 3,88	R\$ 0,00	R\$ 0,78	R\$ 0,78
R12167	Tô horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 91,33	R\$ 91,33	R\$ 0,00	R\$ 81,33	R\$ 91,33
004365	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,20000000	R\$ 19,13	R\$ 0,00	R\$ 19,13	R\$ 2,63	R\$ 0,00	R\$ 3,63
001119	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,20000000	R\$ 13,65	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 2,73	R\$ 0,00	R\$ 2,73
								VALOR		R\$ 99,42
								FRACÇÃO DE 100%		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%)		R\$ 24,38
								VALOR COM BDI		R\$ 123,80
								QUANTIDADE (un)		1,00

S11848	Emenda interna 100 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un		R\$ 6,56	R\$ 4,18	R\$ 10,74	R\$ 314,88	R\$ 200,04	R\$ 515,52
S10592	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,20000000	R\$ 0,00	R\$ 3,75	R\$ 3,75	R\$ 0,00	R\$ 0,75	R\$ 0,75
S10599	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	R\$ 0,00	R\$ 3,88	R\$ 3,88	R\$ 0,00	R\$ 0,78	R\$ 0,78
04604	Emenda interna 100 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,65	R\$ 2,65	R\$ 0,00	R\$ 2,65	R\$ 2,65
004365	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,20000000	R\$ 19,13	R\$ 0,00	R\$ 19,13	R\$ 3,03	R\$ 0,00	R\$ 3,03
001119	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,20000000	R\$ 13,65	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 2,73	R\$ 0,00	R\$ 2,73
								VALOR		R\$ 10,74
								FRACÇÃO DE 100%		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%)		R\$ 2,63
								VALOR COM BDI		R\$ 13,37
								QUANTIDADE (un)		48,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE B NO BAIRRO MONTEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ.

DATA: 07/04/2025 BDI: 24,52%

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

MUNICÍPIO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

PRazo DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

PRazo DE VALIDADE: Prazo da validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025



FOCO Ambiental

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_08/2023_PS	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 4,43	R\$ 6,13	R\$ 8,56	R\$ 4,43	R\$ 6,13	R\$ 9,58
										R\$ 20,17
										R\$ 0,00
										R\$ 4,95
										R\$ 25,12
										147,80

91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	SINAPI	M		R\$ 7,33	R\$ 9,47	R\$ 16,80	R\$ 7.835,04	R\$ 10.122,48	R\$ 17.957,52
0033644	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,64	R\$ 2,64	R\$ 0,00	R\$ 2,64	R\$ 2,64
63267	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	R\$ 13,55	R\$ 7,92	R\$ 21,47	R\$ 1,23	R\$ 0,72	R\$ 1,95
63264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	R\$ 18,37	R\$ 7,92	R\$ 26,29	R\$ 1,67	R\$ 0,72	R\$ 2,39
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_08/2023_PS	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 4,43	R\$ 6,13	R\$ 8,56	R\$ 4,43	R\$ 6,13	R\$ 9,58
										R\$ 16,80
										R\$ 0,00
										R\$ 4,12
										R\$ 20,82
										1.068,80



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEIGO NO MUNICÍPIO DE BATURITE/CE	DATA:	07/04/2025	BDI:	24,52%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE/CE	ESQUE	VERBO	NOTA	MFR
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.012025	ORÇ	2024/1	112,51%	10,11%
PRazo DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES	SINAPI	833.1 COM DESMONTAGEM	66,41%	47,48%
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura desta concorrência eletrônica;	SINAPI	2024/11 COM DESMONTAGEM	10,05%	47,51%
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025	PROPOSTA	PROPOSTA	3,00%	8,08%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2021	SINAPI	M		R\$ 3,57	R\$ 10,09	R\$ 13,66	R\$ 412,80	R\$ 1.166,41	R\$ 1.579,10
0002603	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	SINAPI	M	1,1000000	R\$ 0,00	R\$ 7,55	R\$ 7,55	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 0,30
80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1120000	R\$ 13,55	R\$ 7,92	R\$ 21,47	R\$ 1,52	R\$ 0,80	R\$ 2,41
80264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1120000	R\$ 18,37	R\$ 7,92	R\$ 26,29	R\$ 2,06	R\$ 0,49	R\$ 2,55
									VALOR:	R\$ 13,86
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%):	R\$ 3,35
									VALOR COM BDI:	R\$ 17,01
									QUANTIDADE (M):	115,90

91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	SINAPI	M		R\$ 5,17	R\$ 9,56	R\$ 14,73	R\$ 1.586,47	R\$ 2.933,96	R\$ 4.520,44
0002604	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	SINAPI	M	1,0170000	R\$ 0,00	R\$ 6,87	R\$ 6,87	R\$ 0,00	R\$ 0,39	R\$ 0,39
80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1620000	R\$ 13,55	R\$ 7,92	R\$ 21,47	R\$ 2,20	R\$ 1,28	R\$ 3,48
80264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1620000	R\$ 18,37	R\$ 7,92	R\$ 26,29	R\$ 2,06	R\$ 1,28	R\$ 4,26
									VALOR:	R\$ 14,73
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%):	R\$ 3,61
									VALOR COM BDI:	R\$ 18,34
									QUANTIDADE (M):	306,90

93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2021	SINAPI	M		R\$ 4,12	R\$ 15,60	R\$ 19,72	R\$ 180,27	R\$ 606,84	R\$ 787,11
0002601	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2", SEM LUVA	SINAPI	M	1,1000000	R\$ 0,00	R\$ 12,33	R\$ 12,33	R\$ 0,00	R\$ 13,06	R\$ 13,06



LABORATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO NONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

PRazo DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

PRazo DE VALIDADE: Prazo de validade da proposta de, no máximo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura desta concorrência eletrônica.

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025

DATA: 07/04/2025

FORMA DE PAGAMENTO: 200%
ORÇAMENTO: 200%
COM OBRAS DE MANUTENÇÃO: 40%
COM OBRAS DE MANUTENÇÃO: 40%
COM OBRAS DE MANUTENÇÃO: 40%
COM OBRAS DE MANUTENÇÃO: 40%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
83247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12500000	R\$ 13,55	R\$ 7,92	R\$ 21,47	R\$ 1,75	R\$ 1,02	R\$ 2,77
83264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12500000	R\$ 18,37	R\$ 7,92	R\$ 26,29	R\$ 2,37	R\$ 1,02	R\$ 3,39
										R\$ 19,72
										R\$ 0,00
										R\$ 4,34
										R\$ 24,56
										38,90

93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2021	SINAPI	M		R\$ 5,46	R\$ 27,54	R\$ 33,00	R\$ 57,33	R\$ 289,16	R\$ 346,50
83247	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3", SEM LUVA	SINAPI	M	1,10000000	R\$ 0,00	R\$ 22,87	R\$ 22,87	R\$ 0,00	R\$ 24,83	R\$ 24,83
83247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000	R\$ 13,05	R\$ 7,92	R\$ 21,47	R\$ 2,32	R\$ 1,25	R\$ 3,67
83264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000	R\$ 18,37	R\$ 7,92	R\$ 26,29	R\$ 3,16	R\$ 1,25	R\$ 4,50
										R\$ 33,90
										R\$ 0,00
										R\$ 8,09
										R\$ 41,09
										10,50

507891	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m	ORSE	m		R\$ 24,59	R\$ 113,02	R\$ 137,61	R\$ 24,59	R\$ 113,02	R\$ 137,61
510552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,75000000	R\$ 0,00	R\$ 3,75	R\$ 3,75	R\$ 0,00	R\$ 2,81	R\$ 2,81
510540	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,75000000	R\$ 0,00	R\$ 3,00	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 2,91	R\$ 2,91
83247	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m	ORSE	m	1,05000000	R\$ 0,00	R\$ 102,18	R\$ 102,18	R\$ 0,00	R\$ 107,30	R\$ 107,30
83247	Eletricista (paralela)	ORSE	h	0,75000000	R\$ 18,13	R\$ 0,00	R\$ 18,13	R\$ 14,35	R\$ 14,35	R\$ 14,35



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITE	DATA:	07/04/2025	BDI:	24,52%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	FONTE:	ORSE	VERSÃO:	MS
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.01.01/2025	DESCRIÇÃO:	ORSE	VERSÃO:	MS
PRazo DE EXECUÇÃO:	03 (TRÊS) MESES	DESCRIÇÃO:	ORSE	VERSÃO:	MS
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data de sessão desta concorrência eletrônica.	DESCRIÇÃO:	ORSE	VERSÃO:	MS
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025	DESCRIÇÃO:	ORSE	VERSÃO:	MS



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
804118	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,75600000	R\$ 13,65	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 10,24	R\$ 0,00	R\$ 10,24
								VALOR		R\$ 137,51
								FRAÇÃO DE 100%		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%)		R\$ 33,74
								VALOR COM BDI		R\$ 171,25
								QUANTIDADE (un)		1,00

508562	Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decarflux ou similar	ORSE	un		R\$ 4,92	R\$ 5,26	R\$ 10,18	R\$ 526,44	R\$ 562,62	R\$ 1.089,26
810532	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,15000000	R\$ 0,00	R\$ 3,75	R\$ 3,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
810549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,15000000	R\$ 0,00	R\$ 3,80	R\$ 3,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
86928	Soquete ou bocal de louça (porcelana) E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decarflux ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 4,12	R\$ 4,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,12
1061305	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,15000000	R\$ 19,13	R\$ 0,00	R\$ 19,13	R\$ 2,87	R\$ 0,00	R\$ 2,87
1061105	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,15000000	R\$ 13,65	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 2,04	R\$ 0,00	R\$ 2,04
								VALOR		R\$ 10,18
								FRAÇÃO DE 100%		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%)		R\$ 2,50
								VALOR COM BDI		R\$ 12,68
								QUANTIDADE (un)		107,00

101538	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	UN		R\$ 7,41	R\$ 23,66	R\$ 31,07	R\$ 14,32	R\$ 47,32	R\$ 62,14
0001091	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PIPO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 17,83	R\$ 17,83	R\$ 0,00	R\$ 17,83	R\$ 17,83
0001267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = 2,5" M2	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,91	R\$ 0,91	R\$ 0,00	R\$ 1,82	R\$ 1,82



LABORATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITE/CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.00.012005

PRazo DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

PRazo DE VALIDADE: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025

DATA: 07/04/2025

VERSÃO: 2024/11

ORÇ: 000.130.000.000.000

SELEÇÃO: 2024/11 COM ELETRONICAÇÃO

ORÇAMENTO: 0.00%

BDI: 24,52%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
01002007	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,44
01003000	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	0,10000000	R\$ 0,00	R\$ 2,80	R\$ 2,80	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 0,47
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04148470	R\$ 13,55	R\$ 7,92	R\$ 21,47	R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 0,89
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37340300	R\$ 18,37	R\$ 7,92	R\$ 26,29	R\$ 6,88	R\$ 2,46	R\$ 9,82
										R\$ 31,07
										R\$ 0,00
										R\$ 7,62
										R\$ 38,69
										2,00

S04527	Quadro de medição trifásica em Nofil com lente para leitura	ORSE	un		R\$ 157,33	R\$ 376,65	R\$ 533,98	R\$ 157,33	R\$ 376,65	R\$ 533,98
S10552	Encargos Complementares - Elétrica	ORSE	h	4,80000000	R\$ 0,00	R\$ 3,75	R\$ 3,75	R\$ 0,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00
S10558	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,80000000	R\$ 0,00	R\$ 3,88	R\$ 3,88	R\$ 0,00	R\$ 18,62	R\$ 18,62
S20004	Armação de alumínio perfilado d=1 1/4"	ORSE	un	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,12	R\$ 1,12	R\$ 0,00	R\$ 3,36	R\$ 3,36
S20014	Bucha alumínio perfilado d=1 1/4"	ORSE	un	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 4,02	R\$ 4,02
S10594	Bucha em aço zincado para diâmetro 16mm, d=1/2"	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,22
S10414	Cabo nylon rígido, isolado, 16mm2 - 450/750V / 70°	ORSE	m	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 10,12	R\$ 10,12	R\$ 0,00	R\$ 10,12	R\$ 10,12
S206019	Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro	ORSE	m	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 16,10	R\$ 16,10	R\$ 0,00	R\$ 32,20	R\$ 32,20
S10603	Conector p/ haste de aterramento 3/4"	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 4,47	R\$ 4,47	R\$ 0,00	R\$ 4,47	R\$ 4,47
S10605	Eletroduto condutor pvc rígido, d= 1/2"	ORSE	m	1,50000000	R\$ 0,00	R\$ 2,22	R\$ 2,22	R\$ 0,00	R\$ 3,33	R\$ 3,33
S11004	Haste colorada expowest p/ aterramento 3/4" x 3,00 m	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 71,53	R\$ 71,53	R\$ 0,00	R\$ 71,53	R\$ 71,53
S14198	Quadro de medição trifásica em Nofil cliente para leitura	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 210,77	R\$ 210,77	R\$ 0,00	R\$ 210,77	R\$ 210,77
S04528	Elétrica (haste)	ORSE	h	4,80000000	R\$ 18,13	R\$ 0,00	R\$ 18,13	R\$ 91,82	R\$ 0,00	R\$ 91,82

23.7

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ

DATA: 07/04/2025 BOM: 24,52%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES

Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão de abertura eletrônica.

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025



FOCO Ambiental

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
001115	Servante de obras (leilão)	ORGE	h	4,80000000	R\$ 13,65	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 65,52	R\$ 0,00	R\$ 65,52
										R\$ 333,88
										R\$ 0,00
										R\$ 130,83
										R\$ 664,91
										1,00

101079	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	SINAPI	UN		R\$ 19,05	R\$ 296,51	R\$ 315,56	R\$ 19,05	R\$ 206,51	R\$ 315,56
0001039	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 282,29	R\$ 282,29	R\$ 0,00	R\$ 202,29	R\$ 282,29
88247	AUXILIAR DE ELETROSTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53460000	R\$ 13,55	R\$ 7,92	R\$ 21,47	R\$ 7,24	R\$ 4,23	R\$ 11,48
88204	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03460000	R\$ 18,37	R\$ 7,92	R\$ 26,29	R\$ 9,92	R\$ 4,23	R\$ 14,05
87387	ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF 08/2019	SINAPI	M3	0,01440000	R\$ 138,15	R\$ 329,19	R\$ 537,34	R\$ 1,99	R\$ 5,75	R\$ 7,74
										R\$ 315,56
										R\$ 0,00
										R\$ 77,38
										R\$ 392,94
										1,00

00039759	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN		R\$ 0,00	R\$ 413,77	R\$ 413,77	R\$ 0,00	R\$ 137,77	R\$ 413,77
0003959	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 413,77	R\$ 413,77	R\$ 0,00	R\$ 137,77	R\$ 413,77



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

RTCEC

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) FORTE I NO BAIRRO MONTEGO NO MUNICÍPIO DE B

DATA: 07/04/2025

BDI: 24,52%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE

ORÇAMENTO

008.1 COM DESPESAS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.01.01/2025

008.1 COM DESPESAS

008.1 COM DESPESAS

08 (OITO) MESES

008.1 COM DESPESAS

008.1 COM DESPESAS

Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

07 DE ABRIL DE 2025

07 DE ABRIL DE 2025

07 DE ABRIL DE 2025

07 DE ABRIL DE 2025

07 DE ABRIL DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
51052	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,30000000	R\$ 0,00	R\$ 3,75	R\$ 3,75	R\$ 0,00	R\$ 1,12	R\$ 1,12
51053	Encargos Complementares - Breveto	ORSE	h	0,30000000	R\$ 0,00	R\$ 3,88	R\$ 3,88	R\$ 0,00	R\$ 1,16	R\$ 1,16
10645	Caixa de Passagem de Alumínio para tubo 30x30x12cm, da marca Votrol Mod. Cp-3030-12 ou similar.	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 130,81	R\$ 130,81	R\$ 0,00	R\$ 130,81	R\$ 130,81
814385	Eletricista (horário)	ORSE	h	0,30000000	R\$ 10,13	R\$ 0,00	R\$ 19,13	R\$ 5,74	R\$ 0,00	R\$ 5,74
811145	Servente de obras (horário)	ORSE	h	0,30000000	R\$ 13,65	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 4,10	R\$ 0,00	R\$ 4,10
					VALOR:			VALOR:		R\$ 151,92
					FRAÇÃO DE 10%:			FRAÇÃO DE 10%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (24,52%):			VALOR BDI (24,52%):		R\$ 37,25
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 189,17
					QUANTIDADE (un):			QUANTIDADE (un):		4,00

97607	LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 90/2024	SINAPI	UN		R\$ 13,03	R\$ 80,73	R\$ 73,76	R\$ 599,38	R\$ 2.793,58	R\$ 3.392,96
00388128	LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,13	R\$ 3,13	R\$ 0,00	R\$ 3,13	R\$ 3,13
00388175	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA ÁREA EXTERNA EM ALUMÍNIO, COM GRAD. PARA 1 LÂMPADA, BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 40W/60 W (NÃO INCLUI LÂMPADA)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 51,80	R\$ 51,80	R\$ 0,00	R\$ 51,80	R\$ 51,80
81437	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18018750	R\$ 13,55	R\$ 7,92	R\$ 21,47	R\$ 2,44	R\$ 1,43	R\$ 3,87
81264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57600000	R\$ 18,37	R\$ 7,92	R\$ 26,29	R\$ 10,99	R\$ 4,57	R\$ 15,16
					VALOR:			VALOR:		R\$ 73,76
					FRAÇÃO DE 10%:			FRAÇÃO DE 10%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (24,52%):			VALOR BDI (24,52%):		R\$ 18,09
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 91,85
					QUANTIDADE (un):			QUANTIDADE (un):		46,60



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 07/04/2025

HORAS: 24,52%

DIÁRIO: 10,11%

DIÁRIO: 47,48%

DIÁRIO: 47,87%

DIÁRIO: 0,00%

DIÁRIO: 0,00%

DIÁRIO: 0,00%

DIÁRIO: 0,00%

DIÁRIO: 0,00%

DIÁRIO: 0,00%

DIÁRIO: 0,00%

DIÁRIO: 0,00%

CONSTRUTORA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE B. JITECE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE B. JITECE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

08 (OITO) MESES

PRazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

07 DE ABRIL DE 2025

DATA DE ABERTURA:

07 DE ABRIL DE 2025



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
S13602	Luminária plafon de sobrepor em LED 40 x 40cm, 30W 4000K bivolt, Avant ou similar	ORSE	un		R\$ 16,39	R\$ 86,77	R\$ 103,16	R\$ 475,31	R\$ 2.516,33	R\$ 2.991,64
810602	Encargos Complementares - Elétrica	ORSE	h	0,50000000	R\$ 0,00	R\$ 3,75	R\$ 3,75	R\$ 0,00	R\$ 1,88	R\$ 1,87
810609	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	R\$ 0,00	R\$ 3,88	R\$ 3,88	R\$ 0,00	R\$ 1,94	R\$ 1,94
114409	Luminária plafon de sobrepor em LED 40 x 40cm, 30W 4000K bivolt, Avant ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 82,97	R\$ 82,97	R\$ 0,00	R\$ 82,97	R\$ 82,97
102403	Elétrica (paralela)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 19,13	R\$ 0,00	R\$ 19,13	R\$ 9,56	R\$ 0,00	R\$ 9,56
106115	Servente de obra (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 13,85	R\$ 0,00	R\$ 13,85	R\$ 6,92	R\$ 0,00	R\$ 6,92
										R\$ 103,16
										R\$ 0,00
										R\$ 25,29
										R\$ 128,45
										29,90

S13672	Luminária plafon de embutir em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	ORSE	un		R\$ 16,39	R\$ 48,45	R\$ 64,84	R\$ 327,30	R\$ 969,00	R\$ 1.296,80
810602	Encargos Complementares - Elétrica	ORSE	h	0,50000000	R\$ 0,00	R\$ 3,75	R\$ 3,75	R\$ 0,00	R\$ 1,88	R\$ 1,87
810609	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	R\$ 0,00	R\$ 3,88	R\$ 3,88	R\$ 0,00	R\$ 1,94	R\$ 1,94
114409	Luminária plafon de embutir em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 44,85	R\$ 44,85	R\$ 0,00	R\$ 44,85	R\$ 44,85
102403	Elétrica (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 19,13	R\$ 0,00	R\$ 19,13	R\$ 9,56	R\$ 0,00	R\$ 9,56
106115	Servente de obra (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 13,85	R\$ 0,00	R\$ 13,85	R\$ 6,92	R\$ 0,00	R\$ 6,92
										R\$ 64,94
										R\$ 0,00
										R\$ 15,90
										R\$ 80,74
										20,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 07/04/2025 BDI: 24,52%

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE (DE) (UIB) PORTE I NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE B. BATURITE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

PRazo DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

PRazo DE VALIDADE: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública concomitante eletrônica;

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
R\$1115	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,10000000	R\$ 13,85	R\$ 0,00	R\$ 13,85	R\$ 15,02	R\$ 0,00	R\$ 15,01
								VALOR:		R\$ 71,14
								FRACÇÃO DE 100%		R\$ 6,00
								VALOR BDI (24,52%)		R\$ 17,44
								VALOR COM BDI		R\$ 88,58
								QUANTIDADE (un)		8,00

S11273	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)	ORSE	un		R\$ 28,70	R\$ 209,99	R\$ 238,69	R\$ 28,70	R\$ 209,99	R\$ 238,69
S1062	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	1,50000000	R\$ 0,00	R\$ 3,75	R\$ 3,75	R\$ 0,00	R\$ 5,62	R\$ 5,62
12141	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 204,38	R\$ 204,38	R\$ 0,00	R\$ 204,38	R\$ 204,38
R\$4388	Eletricista (paralelo)	ORSE	h	1,50000000	R\$ 19,13	R\$ 0,00	R\$ 19,13	R\$ 28,70	R\$ 0,00	R\$ 28,60
								VALOR:		R\$ 238,09
								FRACÇÃO DE 100%		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%)		R\$ 58,53
								VALOR COM BDI		R\$ 297,22
								QUANTIDADE (un)		1,00

101801	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 9,30 X 1,00 X 1,00. AF 12/2020	SINAPI	UN		R\$ 200,48	R\$ 591,44	R\$ 791,92	R\$ 2.405,76	R\$ 7.097,28	R\$ 9.503,04
00220037	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 10 X 19 X 30 CM, FBK 4,0 MPa (NBR 6139)	SINAPI	UN	25,12570000	R\$ 0,00	R\$ 3,76	R\$ 3,76	R\$ 0,00	R\$ 94,47	R\$ 94,47
00300550	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6139)	SINAPI	UN	17,85600000	R\$ 0,00	R\$ 2,33	R\$ 2,33	R\$ 0,00	R\$ 41,09	R\$ 41,09
00302382	DESOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00710000	R\$ 0,00	R\$ 4,94	R\$ 4,94	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ARTES

DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONTEGO NO MUNICÍPIO DE B. ARTES	DATA:	07/04/2025	BOM:	24,52%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE B. ARTES	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	REB
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 17.03.01/2025	ORÇ:	2024/11	12,54%	78,17%
PRazo DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES	ESTIMA:	2024/11 COM DESPESAS	14,46%	47,48%
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.	SINAPI:	2024/11 COM DESPESAS	15,00%	47,48%
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025	COMPANHIA:	PROPRIA	0,00%	0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF. 12/2020	SINAPI	UN		R\$ 4,91	R\$ 30,06	R\$ 34,97	R\$ 58,92	R\$ 360,72	R\$ 419,64
0034143	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAÍDOS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 26,14	R\$ 26,14	R\$ 0,00	R\$ 26,14	R\$ 26,14
98309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13640000	R\$ 18,04	R\$ 7,33	R\$ 25,37	R\$ 2,50	R\$ 1,10	R\$ 3,59
98316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10860000	R\$ 12,30	R\$ 7,51	R\$ 20,11	R\$ 1,34	R\$ 0,26	R\$ 2,19
131818	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL, AF. 08/2020	SINAPI	M3	0,01410000	R\$ 76,83	R\$ 139,44	R\$ 216,27	R\$ 1,08	R\$ 1,97	R\$ 3,05
									VALOR:	R\$ 34,97
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%):	R\$ 0,37
									VALOR COM BDI:	R\$ 43,34
									QUANTIDADE (UNI):	12,00

98985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2023	SINAPI	UN		R\$ 7,92	R\$ 45,47	R\$ 53,39	R\$ 95,04	R\$ 545,64	R\$ 640,68
0030378	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E UN = 5/8", REVESTIDA COM "BAIXA" CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 41,53	R\$ 41,53	R\$ 0,00	R\$ 41,53	R\$ 41,53
00247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24640000	R\$ 13,55	R\$ 7,92	R\$ 21,47	R\$ 3,37	R\$ 1,97	R\$ 5,33
00284	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24640000	R\$ 18,37	R\$ 7,92	R\$ 26,29	R\$ 4,56	R\$ 1,97	R\$ 6,53
									VALOR:	R\$ 53,39
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%):	R\$ 13,09
									VALOR COM BDI:	R\$ 66,48
									QUANTIDADE (UNI):	12,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (URST) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE LATECE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

PRAZO DE VALIDADE: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025

DATA: 07/04/2025

FONTE: ORSE

VERBA: 332011

OBJETO: 0201 COM DESIGNAÇÃO

332011 COM DESIGNAÇÃO

PROPOSTA

RECURSO: 0,00%

RECURSO: 0,00%

RECURSO: 0,00%

RECURSO: 0,00%

RECURSO: 0,00%

RECURSO: 0,00%

RECURSO: 0,00%

RECURSO: 0,00%

RECURSO: 0,00%

RECURSO: 0,00%

RECURSO: 0,00%

RECURSO: 0,00%

RECURSO: 0,00%

RECURSO: 0,00%

RECURSO: 0,00%

RECURSO: 0,00%

RECURSO: 0,00%

RECURSO: 0,00%

RECURSO: 0,00%

RECURSO: 0,00%

RECURSO: 0,00%

RECURSO: 0,00%

RECURSO: 0,00%

RECURSO: 0,00%

RECURSO: 0,00%

RECURSO: 0,00%

RECURSO: 0,00%

RECURSO: 0,00%

RECURSO: 0,00%

RECURSO: 0,00%

RECURSO: 0,00%

RECURSO: 0,00%

RECURSO: 0,00%

RECURSO: 0,00%

RECURSO: 0,00%

RECURSO: 0,00%

RECURSO: 0,00%

RECURSO: 0,00%

RECURSO: 0,00%

RECURSO: 0,00%

RECURSO: 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

100664	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	ORSE	un		R\$ 0,00	R\$ 3,19	R\$ 3,19	R\$ 0,00	R\$ 38,28	R\$ 38,28
100664	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,19	R\$ 3,19	R\$ 0,00	R\$ 3,19	R\$ 3,19
								VALOR		R\$ 3,19
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%):		R\$ 0,78
								VALOR COM BDI		R\$ 3,97
								QUANTIDADE (un):		12,00

98989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	SINAPI	un		R\$ 4,29	R\$ 89,58	R\$ 93,87	R\$ 4,29	R\$ 89,58	R\$ 93,87
1009474	PARA RAIOS TIPO FRANKLIN 360 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTEÇÃO DE EDIFICAÇÕES CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	SINAPI	un	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 87,44	R\$ 87,44	R\$ 0,00	R\$ 87,44	R\$ 87,44
88247	AUXÍLIO DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13400000	R\$ 13,55	R\$ 7,92	R\$ 21,47	R\$ 1,82	R\$ 1,07	R\$ 2,89
88263	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13400000	R\$ 18,37	R\$ 7,92	R\$ 26,29	R\$ 2,17	R\$ 1,07	R\$ 3,54
								VALOR:		R\$ 93,87
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%):		R\$ 23,02
								VALOR COM BDI		R\$ 116,89
								QUANTIDADE (un):		1,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 07/04/2025

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE (DE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE B. RIBEIRA

PREÇO UNITÁRIO: R\$ 24,52%

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

PREÇO TOTAL: R\$ 24,52%



PRazo de validade da proposta de, no máximo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.

PRazo de validade: 07 DE ABRIL DE 2025

DATA DE ABERTURA:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	FONTE	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

90988	MASTRO 1 1/2", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	SINAPI		R\$ 5,32	R\$ 106,89	R\$ 112,21	R\$ 10,64	R\$ 213,78	R\$ 224,42
00041287	MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL 1 1/2"	M	SINAPI	3,000000000	R\$ 0,00	R\$ 34,75	R\$ 34,75	R\$ 0,00	R\$ 104,25	R\$ 139,00
38247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,166700000	R\$ 13,55	R\$ 7,92	R\$ 21,47	R\$ 2,26	R\$ 1,32	R\$ 3,58
38254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,166700000	R\$ 18,37	R\$ 7,92	R\$ 26,29	R\$ 3,08	R\$ 1,32	R\$ 4,40
								VALOR:		R\$ 112,21
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%):		R\$ 27,51
								VALOR COM BDI:		R\$ 139,72
								QUANTIDADE (UN):		2,00

104746	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	SINAPI		R\$ 6,06	R\$ 14,55	R\$ 20,61	R\$ 188,48	R\$ 451,05	R\$ 639,53
0001267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8". DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = 2,5" MM	UN	SINAPI	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,91	R\$ 0,91	R\$ 0,00	R\$ 1,82	R\$ 1,82
00007183	SUCHA DE NYLON SEM ABA 88, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SORREBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	SINAPI	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,40	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 0,80	R\$ 0,80
00041285	MINICAPTOR EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, FIXAÇÃO HORIZONTAL DE 2 Furos, SEM BANDEIRA, H=600 MM X DN=10 MM	UN	SINAPI	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 8,91	R\$ 8,91	R\$ 0,00	R\$ 8,91	R\$ 8,91
38247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,100000000	R\$ 13,55	R\$ 7,92	R\$ 21,47	R\$ 2,58	R\$ 1,51	R\$ 4,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE LIDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MOREGO NO MUNICÍPIO DE B. JARUÍ

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NATURITÉ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

PRazo DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

PRazo DE VALIDADE: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025

DATA: 07/04/2025

ORÇ: 333411

ORÇ: 333411

ORÇ: 333411

ORÇ: 333411

ORÇ: 333411

ORÇ: 333411

ORÇ: 333411

ORÇ: 333411

ORÇ: 333411

ORÇ: 333411

ORÇ: 333411

ORÇ: 333411

ORÇ: 333411

ORÇ: 333411

ORÇ: 333411

ORÇ: 333411

ORÇ: 333411

ORÇ: 333411

ORÇ: 333411

ORÇ: 333411

ORÇ: 333411

ORÇ: 333411

ORÇ: 333411

ORÇ: 333411

ORÇ: 333411

ORÇ: 333411

ORÇ: 333411

ORÇ: 333411

ORÇ: 333411

ORÇ: 333411



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
83264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,190500000	R\$ 18,37	R\$ 7,92	R\$ 26,29	R\$ 3,50	R\$ 1,51	R\$ 5,01
								UNICOR		R\$ 20,63
								FRACÇÃO DE 100%		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%)		R\$ 5,06
								VALOR COM BDI		R\$ 25,69
								QUANTIDADE (M)		31,00

00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M		R\$ 0,00	R\$ 23,26	R\$ 23,26	R\$ 0,00	R\$ 7.573,46	R\$ 7.573,46
00000864	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 23,26	R\$ 23,26	R\$ 0,00	R\$ 23,26	R\$ 23,26
								UNICOR		R\$ 23,26
								FRACÇÃO DE 100%		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%)		R\$ 5,70
								VALOR COM BDI		R\$ 28,96
								QUANTIDADE (M)		325,69

00000867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M		R\$ 0,00	R\$ 33,13	R\$ 33,13	R\$ 0,00	R\$ 4.389,72	R\$ 4.389,72
00000868	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 33,13	R\$ 33,13	R\$ 0,00	R\$ 33,13	R\$ 33,13
								UNICOR		R\$ 33,13
								FRACÇÃO DE 100%		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%)		R\$ 8,12
								VALOR COM BDI		R\$ 41,25
								QUANTIDADE (M)		132,59

96944	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN		R\$ 23,78	R\$ 24,23	R\$ 48,01	R\$ 332,92	R\$ 339,22	R\$ 672,14
-------	--	--------	----	--	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE B NO BAIRRO MONTEGO NO MUNICÍPIO DE B. JARITEPE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE B. JARITEPE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2023

PRazo DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2023

DATA: 07/04/2023

VERSÃO: 200411

ORÇAMENTO: 112.545,90,11%

RECURSOS: 85.116,47,48%

RECURSOS: 22.411,00,20%

RECURSOS: 3.009,53,3%

RECURSOS: 0,00%

RECURSOS: 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
95904	AF_08/2023	SINAPI	UN		R\$ 23,78	R\$ 24,23	R\$ 48,01	R\$ 332,92	R\$ 339,22	R\$ 672,14
00101079	ELETROCUTO DE PVC RIGIDO SOLOAVEL, CLASSE B, DE 40 MM	SINAPI	M	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 4,14	R\$ 4,14	R\$ 0,00	R\$ 12,42	R\$ 12,42
85247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74330000	R\$ 13,55	R\$ 7,92	R\$ 21,47	R\$ 10,10	R\$ 5,80	R\$ 16,00
85304	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74330000	R\$ 18,37	R\$ 7,92	R\$ 26,29	R\$ 13,60	R\$ 5,80	R\$ 19,59
								VALOR:		R\$ 48,01
								FRACÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%):		R\$ 11,77
								VALOR COM BDI:		R\$ 59,78
								QUANTIDADE (UN):		14,00

101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	UN		R\$ 1,23	R\$ 4,33	R\$ 5,56	R\$ 24,60	R\$ 86,60	R\$ 111,20
00101038	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSÕES DE 72" X 72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,78	R\$ 3,78	R\$ 0,00	R\$ 3,78	R\$ 3,78
00247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00657710	R\$ 13,55	R\$ 7,92	R\$ 21,47	R\$ 0,09	R\$ 0,05	R\$ 0,15
00264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08150000	R\$ 18,37	R\$ 7,92	R\$ 26,29	R\$ 1,14	R\$ 0,48	R\$ 1,63
								VALOR:		R\$ 5,36
								FRACÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%):		R\$ 1,36
								VALOR COM BDI:		R\$ 6,92
								QUANTIDADE (UN):		20,00

97331	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M		R\$ 1,84	R\$ 15,97	R\$ 17,81	R\$ 230,24	R\$ 371,92	R\$ 2.472,16
00101070	TUBO DE BORRACHA, ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (8 MM), E= 9	SINAPI	M	1,02110000	R\$ 0,00	R\$ 2,33	R\$ 2,33	R\$ 0,00	R\$ 2,38	R\$ 2,38