

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE LIXO (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONTEZINHO NO MUNICÍPIO DE BATAURITECE

DATA: 07/04/2025 BDI: 24,52%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAURITECE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

PRazo DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

PRazo DE VALIDADE: Preço do vencedor da proposta de, no máximo, 60 (sessenta) dias a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025



Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Direto Unitário		Preço Unitário	Custo Emprego Total		Preço Total
					Mão de obra	MATERIAL		Mão de obra	MATERIAL	
								Valor:		R\$ 18,35
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%):		R\$ 4,50
								VALOR COM BDI:		R\$ 22,85
								QUANTIDADE (M2):		6,60

C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 8/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1,5cm	SEINFRA	M2		R\$ 45,39	R\$ 3,44	R\$ 48,83	R\$ 1.337,19	R\$ 191,34	R\$ 1.438,53
19109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	R\$ 0,00	R\$ 53,38	R\$ 53,38	R\$ 0,00	R\$ 0,97	R\$ 0,97
19004	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 2,47	R\$ 2,47
12381	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,16	R\$ 0,00	R\$ 24,16	R\$ 24,16	R\$ 0,00	R\$ 24,16
12543	SERVELENTE	SEINFRA	H	1,15000000	R\$ 18,48	R\$ 0,00	R\$ 18,48	R\$ 21,23	R\$ 0,00	R\$ 21,23
								Valor:		R\$ 48,83
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%):		R\$ 11,97
								VALOR COM BDI:		R\$ 60,80
								QUANTIDADE (M2):		29,46

91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO, AF_03/2015	SINAPI	CHI		R\$ 0,09	R\$ 0,46	R\$ 0,48	R\$ 0,00	R\$ 0,93	R\$ 0,93
91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIADO, AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 0,38
91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS, AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10
								Valor:		R\$ 0,48
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE LIDE (LUS) PORTE II NO BAIRRO MONTEGO NO MUNICÍPIO DE B. J. URITICE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITECE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.01.012015

PRazo DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

PRazo DE VALIDADE: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 90 (noventa) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2015

DATA: 07/04/2015

BDI: 34,52%

FORTE: SINAPI

ONSE: 202111

CONDIÇÃO DE DESCONTABILIDADE: 84,40%

CONDIÇÃO DE DESCONTABILIDADE: 85,00%

CONDIÇÃO DE DESCONTABILIDADE: 87,87%

CONDIÇÃO DE DESCONTABILIDADE: 0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR DO (S) 24,52%		R\$ 0,12
								VALOR COM BDI		R\$ 0,00
								QUANTIDADE (CHD)		1,33

91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP		R\$ 0,00	R\$ 6,54	R\$ 6,54	R\$ 0,00	R\$ 13,40	R\$ 13,47
91275	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIADO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 0,38
91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JURIS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10
91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 0,47
91276	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 5,39	R\$ 5,39	R\$ 0,00	R\$ 5,39	R\$ 5,39
								VALOR		R\$ 6,54
								FRAÇÃO DE 100%		R\$ 0,00
								VALOR DO (S) 24,52%		R\$ 1,60
								VALOR COM BDI		R\$ 6,14
								QUANTIDADE (CHD)		2,06

91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIADO. AF_08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 1,52	R\$ 1,52
0001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRÍFUGA 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRAÇÃO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 10 A 20 MIN/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00000000	R\$ 0,00	R\$ 7,077,63	R\$ 7,077,63	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 0,38



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE LIDE (LIDS) PORTE II NO BARRIO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATAURITECE.

DATA: 07/04/2025 BOM: 24,52%

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAURITECE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.00.01/2025

PRazo DE 08 (OITO) MESES

EXECUÇÃO: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

VALIDADE: 07 DE ABRIL DE 2025

DATA DE ABERTURA:



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR:	R\$ 0,38
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%):	R\$ 0,09
									VALOR COM BDI:	R\$ 0,47
									QUANTIDADE (M):	4,00

91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF. 08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,40	R\$ 0,40
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRÍF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRAÇÃO 4200 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 MM/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00001430	R\$ 0,00	R\$ 7,077,63	R\$ 7,077,63	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10
									VALOR:	R\$ 0,10
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%):	R\$ 0,02
									VALOR COM BDI:	R\$ 0,12
									QUANTIDADE (M):	4,00

91275	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF. 08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 0,97	R\$ 0,97
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRÍF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRAÇÃO 4200 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 MM/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00006570	R\$ 0,00	R\$ 7,077,63	R\$ 7,077,63	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 0,47
									VALOR:	R\$ 0,47
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%):	R\$ 0,12



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE ALDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITE	DATA:	07/04/2025	BDI:	24,52%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	FONTE:	VERBA	MDS	
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025	ORÇ:	2024/11	12,5%	10,1%
PRazo DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES	EDIFICA:	80% COM DESPESAS	8,4%	17,8%
PRazo DE VALIDADE:	Preço de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SINAPI:	202/11 COM DESPESAS	8,00%	47,6%
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025	Outros:	PROFMA	8,00%	5,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
91276	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 9,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 5,50	R\$ 5,50	R\$ 0,00	R\$ 11,52	R\$ 11,52
0036-222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,44000000	R\$ 0,00	R\$ 3,88	R\$ 3,88	R\$ 0,00	R\$ 5,59	R\$ 5,59
									VALOR:	R\$ 5,59
									FRACÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%):	R\$ 1,37
									VALOR COM BDI:	R\$ 8,96
									QUANTIDADE (M):	2,06

90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN		R\$ 35,89	R\$ 223,76	R\$ 259,65	R\$ 430,68	R\$ 2.685,12	R\$ 3.115,80
0002-22	DOBRADICA EM ACOIPERRO, 3 1/2" X 3", L= 1,9 A 2 MM, COM ANEL GROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 19,28	R\$ 19,28	R\$ 0,00	R\$ 57,84	R\$ 57,84
0001-1055	PARAFUSO ROSCA - SOBERBA ZINCADO - CASECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	UN	19,80000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,79	R\$ 0,79
0001-0505	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR-5830) DE 800 X 2100 MM, DE 36 MM A 40 MM DE ESPESURA - NÚCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMEIRO PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 147,04	R\$ 147,04	R\$ 0,00	R\$ 147,04	R\$ 147,04
03201	CARPINTEIRO DE ESCULTURA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,54000000	R\$ 17,97	R\$ 7,79	R\$ 24,86	R\$ 26,39	R\$ 12,04	R\$ 38,43
03336	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77000000	R\$ 12,30	R\$ 7,81	R\$ 20,11	R\$ 9,51	R\$ 6,04	R\$ 15,55
									VALOR:	R\$ 259,65
									FRACÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%):	R\$ 63,67
									VALOR COM BDI:	R\$ 323,32



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE ADE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

PRazo DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

PRazo DE VALIDADE: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão de abertura eletrônica;

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025

DATA: 07/04/2025

BOX: 24,52%

FORMA DE PAGAMENTO: 12,51%

FORMA DE PAGAMENTO: 34,48%

FORMA DE PAGAMENTO: 47,00%

FORMA DE PAGAMENTO: 47,00%

FORMA DE PAGAMENTO: 0,00%

FORMA DE PAGAMENTO: 0,00%

FORMA DE PAGAMENTO: 0,00%

FORMA DE PAGAMENTO: 0,00%

FORMA DE PAGAMENTO: 0,00%

FORMA DE PAGAMENTO: 0,00%

FORMA DE PAGAMENTO: 0,00%

FORMA DE PAGAMENTO: 0,00%

FORMA DE PAGAMENTO: 0,00%

FORMA DE PAGAMENTO: 0,00%

FORMA DE PAGAMENTO: 0,00%

FORMA DE PAGAMENTO: 0,00%

FORMA DE PAGAMENTO: 0,00%

FORMA DE PAGAMENTO: 0,00%

FORMA DE PAGAMENTO: 0,00%

FORMA DE PAGAMENTO: 0,00%

FORMA DE PAGAMENTO: 0,00%

FORMA DE PAGAMENTO: 0,00%

FORMA DE PAGAMENTO: 0,00%

FORMA DE PAGAMENTO: 0,00%

FORMA DE PAGAMENTO: 0,00%

FORMA DE PAGAMENTO: 0,00%

FORMA DE PAGAMENTO: 0,00%

FORMA DE PAGAMENTO: 0,00%

FORMA DE PAGAMENTO: 0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO OBRATO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								QUANTIDADE (UN):		12,80

90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUIDO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	SINAPI	UN		R\$ 38,96	R\$ 273,76	R\$ 312,72	R\$ 506,48	R\$ 3.558,88	R\$ 4.065,36
0002462	DOBRADIÇA EM AÇO FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, GROMADO OU ZINCO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 19,28	R\$ 19,28	R\$ 0,00	R\$ 57,84	R\$ 57,84
0001066	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	UN	10,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,79	R\$ 0,79
00010546	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFÊADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 185,50	R\$ 185,50	R\$ 0,00	R\$ 185,50	R\$ 185,50
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,67800000	R\$ 17,07	R\$ 7,79	R\$ 24,86	R\$ 20,64	R\$ 13,07	R\$ 41,72
24316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,83600000	R\$ 12,30	R\$ 7,81	R\$ 20,11	R\$ 10,32	R\$ 6,55	R\$ 16,87
								VALOR:		R\$ 312,72
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%):		R\$ 76,68
								VALOR COM BDI:		R\$ 389,40
								QUANTIDADE (UN):		13,00

C-1994	PORTA TIPO PARANÁ (SIACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2		R\$ 51,48	R\$ 63,10	R\$ 114,58	R\$ 1.446,59	R\$ 1.773,11	R\$ 3.219,70
11719	PORTA TIPO PARANÁ	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 63,10	R\$ 63,10	R\$ 0,00	R\$ 63,10	R\$ 63,10
13541	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,19000000	R\$ 18,10	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 22,73	R\$ 0,00	R\$ 22,73
13409	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,19000000	R\$ 24,10	R\$ 0,00	R\$ 24,10	R\$ 28,75	R\$ 0,00	R\$ 28,75
								VALOR:		R\$ 114,38
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%):		R\$ 28,10



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE ATIVIDADE (UBA) PORTE II NO BAIRRO MONTEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

PRazo DE EXECUÇÃO: 06 (OITO) MESES

PRazo DE VALIDADE: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025

DATA: 07/04/2025

BOI: 24,52%

FOUN: 12,34%

DISC: 12,34%

SENHA: 34,44%

SINAPI: 42,47%

PROPOSTA: 42,47%

PROPOSTA: 0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BOI:		R\$ 142,68
								QUANTIDADE (M²):		28,10

101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2		R\$ 1,92	R\$ 1,03	R\$ 2,95	R\$ 3,89	R\$ 2,14	R\$ 6,14
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CH	0,00+60000	R\$ 21,34	R\$ 7,45	R\$ 28,79	R\$ 0,04	R\$ 0,01	R\$ 0,05
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CH	0,00+60000	R\$ 21,34	R\$ 12,15	R\$ 34,49	R\$ 0,04	R\$ 0,02	R\$ 0,05
88306	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05070000	R\$ 18,04	R\$ 7,93	R\$ 25,97	R\$ 0,91	R\$ 0,40	R\$ 1,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07800000	R\$ 12,30	R\$ 7,81	R\$ 20,11	R\$ 0,93	R\$ 0,59	R\$ 1,53
								VALOR:		R\$ 2,45
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BOI (24,52%):		R\$ 0,72
								VALOR COM BOI:		R\$ 3,67
								QUANTIDADE (M²):		2,68

101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2		R\$ 3,88	R\$ 2,08	R\$ 5,96	R\$ 36,32	R\$ 19,46	R\$ 55,79
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CH	0,00360000	R\$ 21,34	R\$ 7,45	R\$ 28,79	R\$ 0,08	R\$ 0,03	R\$ 0,11
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CH	0,00360000	R\$ 21,34	R\$ 12,15	R\$ 34,49	R\$ 0,08	R\$ 0,04	R\$ 0,12
88306	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10200000	R\$ 18,04	R\$ 7,93	R\$ 25,97	R\$ 1,84	R\$ 0,81	R\$ 2,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15310000	R\$ 12,30	R\$ 7,81	R\$ 20,11	R\$ 1,69	R\$ 1,20	R\$ 3,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA D (DE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE B. ORITENCE

DATA: 07/04/2025 BDI: 24,52%

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES
 PRAZO DE VALIDADE: Prazo de validade do proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.
 DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
				MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:	R\$ 5,96
								PREÇO DE 100%	R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%)	R\$ 1,46
								VALOR COM BDI	R\$ 7,42
								QUANTIDADE (M3)	9,36

101610	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL AF 08/2020	M3		R\$ 76,83	R\$ 139,44	R\$ 216,27	R\$ 13,00	R\$ 23,70	R\$ 36,77
51534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO AF 08/2015	CHI	0,08660000	R\$ 21,94	R\$ 7,45	R\$ 29,39	R\$ 1,46	R\$ 0,50	R\$ 1,96
51535	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO AF 08/2015	CHP	0,07180000	R\$ 21,94	R\$ 12,15	R\$ 34,09	R\$ 1,46	R\$ 0,87	R\$ 2,45
0000070	AREIA MÉDIA - POSTO JARDIM-FORNICADOR (RETIRODO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,10000000	R\$ 0,00	R\$ 89,42	R\$ 89,42	R\$ 0,00	R\$ 96,36	R\$ 96,36
00000	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,02180000	R\$ 18,04	R\$ 7,93	R\$ 25,97	R\$ 36,48	R\$ 16,03	R\$ 52,51
00316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,03250000	R\$ 12,30	R\$ 7,61	R\$ 20,11	R\$ 37,30	R\$ 23,09	R\$ 60,39
								VALOR:	R\$ 216,27
								PREÇO DE 100%	R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%)	R\$ 53,03
								VALOR COM BDI	R\$ 269,30
								QUANTIDADE (M3)	0,17

101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL AF 08/2020	M3		R\$ 94,05	R\$ 144,51	R\$ 238,56	R\$ 13,17	R\$ 20,23	R\$ 13,40
51534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO AF 08/2015	CHI	0,08660000	R\$ 21,94	R\$ 7,45	R\$ 29,39	R\$ 1,46	R\$ 0,50	R\$ 1,96

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA D JUDÉ (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE L. JARITICE.

DATA: 07/04/2025 BDI: 24,52%

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURIZÓ

ORÇ

VERSÃO: 302811

112,54% 70,11% 34,44% 47,48% 31,66% 42,67% 11,07% 0,00%

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

SEMPRE

ORÇ

112,54% 70,11% 34,44% 47,48% 31,66% 42,67% 11,07% 0,00%

PRazo DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

SEMPRE

ORÇ

112,54% 70,11% 34,44% 47,48% 31,66% 42,67% 11,07% 0,00%

PRazo DE VALIDADE: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública convocatória eletrônica.

SEMPRE

ORÇ

112,54% 70,11% 34,44% 47,48% 31,66% 42,67% 11,07% 0,00%

VALIDADE: 07 DE ABRIL DE 2025

SEMPRE

ORÇ

112,54% 70,11% 34,44% 47,48% 31,66% 42,67% 11,07% 0,00%

ABERTURA:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
01523	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,07180000	R\$ 21,94	R\$ 12,15	R\$ 34,09	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 2,45
0004729	PEDRA BRITADA, N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/PROVEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	1,10000000	R\$ 0,00	R\$ 85,80	R\$ 85,80	R\$ 0,00	R\$ 94,16	R\$ 94,16
83304	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,48000000	R\$ 18,04	R\$ 7,83	R\$ 25,87	R\$ 44,38	R\$ 19,78	R\$ 64,76
83314	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,74000000	R\$ 12,30	R\$ 7,81	R\$ 20,11	R\$ 45,01	R\$ 20,21	R\$ 75,23
									VALOR:	R\$ 238,36
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,60
									VALOR BDI (24,52%):	R\$ 58,49
									VALOR COM BDI:	R\$ 207,05
									QUANTIDADE (M3):	0,14

5079	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 8.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHI		R\$ 22,36	R\$ 27,36	R\$ 49,72	R\$ 236,57	R\$ 209,47	R\$ 526,04
00304	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 22,36	R\$ 8,74	R\$ 29,10	R\$ 27,36	R\$ 8,74	R\$ 29,10
00307	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 8.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 10,31	R\$ 10,31	R\$ 0,00	R\$ 10,31	R\$ 10,31
00020	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 8.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS, AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 4,31	R\$ 4,31	R\$ 0,00	R\$ 4,31	R\$ 4,31
									VALOR:	R\$ 49,72
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO AUXILIARES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

PRazo DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

PRazo DE VALIDADE: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025

DATA: 07/04/2025

RECEITA: 24,52%

DESE: 112,5%

DESE: 112,5%

DESE: 112,5%

DESE: 112,5%

DESE: 112,5%

DESE: 112,5%

DESE: 112,5%

DESE: 112,5%

DESE: 112,5%

DESE: 112,5%

DESE: 112,5%

DESE: 112,5%

DESE: 112,5%

DESE: 112,5%

DESE: 112,5%

DESE: 112,5%

DESE: 112,5%

DESE: 112,5%

DESE: 112,5%

DESE: 112,5%

DESE: 112,5%

DESE: 112,5%

DESE: 112,5%

DESE: 112,5%

DESE: 112,5%

DESE: 112,5%

DESE: 112,5%

DESE: 112,5%

DESE: 112,5%

DESE: 112,5%

DESE: 112,5%

DESE: 112,5%

DESE: 112,5%

DESE: 112,5%

DESE: 112,5%

DESE: 112,5%

DESE: 112,5%

DESE: 112,5%

DESE: 112,5%

DESE: 112,5%

DESE: 112,5%

DESE: 112,5%

DESE: 112,5%

DESE: 112,5%

DESE: 112,5%

DESE: 112,5%

DESE: 112,5%

DESE: 112,5%



CÓDIGO	DISCIPINAÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (24,52%):		R\$ 12,19
								VALOR COM BDI:		R\$ 61,91
								QUANTIDADE (CHI)		10,68

5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHIP DIURNO. AF_05/2014	SINAPI	CHIP		R\$ 22,36	R\$ 81,53	R\$ 193,89	R\$ 208,84	R\$ 761,40	R\$ 970,33
8829-X	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 22,36	R\$ 6,74	R\$ 28,10	R\$ 22,36	R\$ 6,74	R\$ 29,10
8829	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - DEPRECIACAO. AF_05/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 16,31	R\$ 16,31	R\$ 0,00	R\$ 16,31	R\$ 16,31
84815	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - JUROS. AF_05/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 4,31	R\$ 4,31	R\$ 0,00	R\$ 4,31	R\$ 4,31
2824	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - MANUTENCAO. AF_05/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 20,39	R\$ 20,39	R\$ 0,00	R\$ 20,39	R\$ 20,39
33786	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - MATERIAS NA OPERACAO. AF_05/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 33,78	R\$ 33,78	R\$ 0,00	R\$ 33,78	R\$ 33,78
								VALOR:		R\$ 103,89
								FRACAO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%):		R\$ 25,47



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA D	DATA:	07/04/2025	BDI:	24,52%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATTURITÉ	FONTE:	ORÇ	HORA:	MES
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025	ORÇ:	202411	112,3%	10,17%
PRazo DE	08 (OITO) MESES	ORÇ:	03.1 COM DESCONTINUAÇÃO	8,41%	47,41%
EXECUÇÃO:		ORÇ:	202411 COM DESCONTINUAÇÃO	8,41%	47,41%
PRazo DE		ORÇ:	PROPOSTA	8,41%	47,41%
VALIDADE:		ORÇ:		8,41%	47,41%
DATA DE		ORÇ:		8,41%	47,41%
ABERTURA:		ORÇ:		8,41%	47,41%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BDI		R\$ 129,36
								QUANTIDADE (CHP)		9,34

88857	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 5.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIACAO. AF 06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 16,31	R\$ 16,31	R\$ 0,00	R\$ 324,90	R\$ 324,90
0003601	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROSCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,0000500	R\$ 0,00	R\$ 291,309,49	R\$ 291,309,49	R\$ 0,00	R\$ 16,31	R\$ 16,31
								VALOR:		R\$ 16,31
								FRAÇÃO DE 10%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%):		R\$ 4,00
								VALOR COM BDI:		R\$ 20,31
								QUANTIDADE (H):		19,92

88858	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 5.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF 06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 4,31	R\$ 4,31	R\$ 0,00	R\$ 85,86	R\$ 85,86
0003601	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROSCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 0,00	R\$ 291,309,49	R\$ 291,309,49	R\$ 0,00	R\$ 4,31	R\$ 4,31
								VALOR:		R\$ 4,31
								FRAÇÃO DE 10%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%):		R\$ 1,06
								VALOR COM BDI:		R\$ 5,37
								QUANTIDADE (H):		19,92



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO AUXILIARES

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE LIXO (UES) PORTE II NO BAIRRO MONTEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.

DATA: 07/04/2025 BDI: 24,52%

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1	DIÁRIO	R\$ 12,50	R\$ 12,50
002	1	DIÁRIO	R\$ 12,50	R\$ 12,50
003	1	DIÁRIO	R\$ 12,50	R\$ 12,50
004	1	DIÁRIO	R\$ 12,50	R\$ 12,50
005	1	DIÁRIO	R\$ 12,50	R\$ 12,50
006	1	DIÁRIO	R\$ 12,50	R\$ 12,50
007	1	DIÁRIO	R\$ 12,50	R\$ 12,50
008	1	DIÁRIO	R\$ 12,50	R\$ 12,50
009	1	DIÁRIO	R\$ 12,50	R\$ 12,50
010	1	DIÁRIO	R\$ 12,50	R\$ 12,50

DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE LIXO (UES) PORTE II NO BAIRRO MONTEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE
MATERIAL	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.07/2025
PRazo DE EXECUÇÃO	08 (OITO) MESES
PRazo DE VALIDADE	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.
DATA DE ABERTURA	07 DE ABRIL DE 2025



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (24,52%)		R\$ 1,06
								VALOR COM BDI		R\$ 5,37
								QUANTIDADE (M)		19,32

5664	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	SINAPI	H			R\$ 0,00	R\$ 20,39	R\$ 0,00	R\$ 190,44	R\$ 190,44
5603601	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4 X 4, POTÊNCIA LÍQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 8874 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROSCAVADEIRA MÍNIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00007000		R\$ 0,00	R\$ 291,309,48	R\$ 0,00	R\$ 20,39	R\$ 20,39
								VALOR:		R\$ 20,39
								FIXAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%):		R\$ 5,00
								VALOR COM BDI:		R\$ 25,39
								QUANTIDADE (M):		9,34

53786	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2014	SINAPI	H			R\$ 0,00	R\$ 33,78	R\$ 0,00	R\$ 315,51	R\$ 315,51
0064221	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	8,63000000		R\$ 0,00	R\$ 3,96	R\$ 0,00	R\$ 33,78	R\$ 33,78
								VALOR:		R\$ 33,78
								FIXAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR COM BDI:		R\$ 8,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA D. ÁGUA (UBS) PORTE II NO BARRIO MONTEGO NOTAMUNICÍPIO DE BATURITEPE	DATA:	07/04/2025	BDI:	24,52%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITEPE	FORTE:	VEREIRO	ROSA	MES
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025	QUILÔMETRO:	2024/11	112,34%	75,11%
PRazo DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES	SERVIÇO:	REALIZAÇÃO DE OBRAS	64,41%	47,48%
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	VALOR COM DESCONTABILIZAÇÃO	2024/11	65,05%	47,48%
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025	PREÇO UNITÁRIO	0,00%	0,00%	0,00%

CODIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL	PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL
							VALOR COM BDI	
							QUANTIDADE (m³)	

S00072	Reaterio manual de valas, com compactação utilizando sôpo, sem controle do grau de compactação	ORSE	m3		R\$ 27,29	R\$ 7,77	R\$ 219,68	R\$ 62,55	R\$ 282,23
S10589	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,88	R\$ 0,00	R\$ 7,76	R\$ 7,76
001115	Servente de obras (horista)	ORSE	h	2,000000000	R\$ 13,65	R\$ 0,30	R\$ 27,30	R\$ 0,00	R\$ 27,30
							VALOR:		R\$ 35,06
							FRAÇÃO DE 100%		R\$ 0,00
							VALOR BDI (24,52%)		R\$ 8,60
							VALOR COM BDI		R\$ 43,66
							QUANTIDADE (m³)		0,05

S01908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:3 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	m2		R\$ 20,76	R\$ 11,15	R\$ 348,15	R\$ 168,99	R\$ 535,13
S10589	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,800000000	R\$ 0,00	R\$ 3,79	R\$ 0,00	R\$ 2,27	R\$ 2,27
S10589	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,800000000	R\$ 0,00	R\$ 3,88	R\$ 0,00	R\$ 2,33	R\$ 2,33
001115	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,800000000	R\$ 19,13	R\$ 0,00	R\$ 11,48	R\$ 0,00	R\$ 11,48
001115	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,800000000	R\$ 13,85	R\$ 0,00	R\$ 6,19	R\$ 0,00	R\$ 6,19
000305	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1:5 (1:2:8) - 1 saca cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 pedreiros de área dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Condição mecânica e transporte	ORSE	m3	0,020000000	R\$ 54,80	R\$ 327,16	R\$ 1,09	R\$ 6,54	R\$ 7,64
							VALOR:		R\$ 31,91
							FRAÇÃO DE 100%		R\$ 0,00
							VALOR BDI (24,52%)		R\$ 7,82
							VALOR COM BDI		R\$ 39,73
							QUANTIDADE (m²)		16,77

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO - AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE	DATA:	07/03/2025	BDI:	30,32%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE	FONTE:	UBS	UBS	UBS
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025	UBS:	UBS	UBS	UBS
PRazo DE EXECUÇÃO:	06 (SEIS) MESES	UBS:	UBS	UBS	UBS
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade do proposto de, no máximo, 60 (sessenta) dias, a contar da data de sessão desta concorrência eletrônica.	UBS:	UBS	UBS	UBS
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025	UBS:	UBS	UBS	UBS

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL	PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL

91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHI		R\$ 21,94	R\$ 6,64	R\$ 28,78	R\$ 2.389,58	R\$ 748,09	R\$ 3.147,67
8297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,94	R\$ 6,74	R\$ 28,68	R\$ 21,94	R\$ 6,74	R\$ 28,68
91698	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO, AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
91699	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS, AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
								VALOR:		R\$ 28,78
								FRACÇÃO DE 10%:		R\$ 0,80
								VALOR BDI (24,52%):		R\$ 7,46
								VALOR COM BDI:		R\$ 35,94
								QUANTIDADE (CHI):		109,37

91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHIP DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHIP		R\$ 21,94	R\$ 8,32	R\$ 30,26	R\$ 554,68	R\$ 213,91	R\$ 777,98
8297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,94	R\$ 6,74	R\$ 28,68	R\$ 21,94	R\$ 6,74	R\$ 28,68
91698	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO, AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
91699	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS, AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA	DATA:	07/04/2025	BDI:	34,52%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	FONTE:	202011	ITEM:	MS
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.01.012025	DESCRIÇÃO:	ANEXO DE DEGRADAÇÃO	ITEM:	24.17%
PRazo DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES	DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO DE DEGRADAÇÃO	ITEM:	47.47%
PRazo DE VALIDADE:		DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO DE DEGRADAÇÃO	ITEM:	47.47%
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025	DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO DE DEGRADAÇÃO	ITEM:	47.47%

Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
91688	DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015									
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43
									VALOR	R\$ 30,26
									FRACÇÃO DE 100%	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%)	R\$ 7,42
									VALOR COM BDI	R\$ 37,68
									QUANTIDADE (H)	25,71

91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 10,81	R\$ 10,81
0001458	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE 1600 W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00007200	R\$ 0,00	R\$ 1,067,27	R\$ 1,067,27	R\$ 0,00	R\$ 0,58	R\$ 0,08
									VALOR	R\$ 0,08
									FRACÇÃO DE 100%	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%)	R\$ 0,02
									VALOR COM BDI	R\$ 0,10
									QUANTIDADE (H)	135,00

91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 2,70	R\$ 2,70
0001458	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE 1600 W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 0,00	R\$ 1,067,27	R\$ 1,067,27	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO - AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE LADE (UBS) PORTE 1 NO BARRIO MONDEGO NO MUNICIPIO DE BATURITE	DATA:	07/04/2025	BDI:	24,52%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	FORTE:	VERSÃO:	UBS	MPS
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025	UBS:	UBS:	112,50%	10,11%
PRazo DE EXECUÇÃO:	09 (NIN) MESES	SINAPI:	SINAPI:	84,44%	47,48%
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	UBS:	UBS:	85,00%	47,48%
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025	UBS:	UBS:	8,00%	0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
										R\$ 0,82
										R\$ 0,00
										R\$ 0,00
										R\$ 0,02
										135,00

91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 1,29	R\$ 1,29
0014516	MANUTENÇÃO AF 08/2015	SINAPI	UN	0,00005000	R\$ 0,00	R\$ 1,067,27	R\$ 1,067,27	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05
	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE 1100W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)									
										R\$ 0,05
										R\$ 0,00
										R\$ 0,01
										R\$ 0,05
										25,71

91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43	R\$ 0,00	R\$ 36,77	R\$ 36,77
0002795	MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF 08/2015	SINAPI	KWH	1,30000000	R\$ 0,00	R\$ 1,06	R\$ 1,06	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43
	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA									
										R\$ 1,43
										R\$ 0,00
										R\$ 0,35
										R\$ 1,78
										25,71



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA L	ALDE (UES) PORTE I NO BARRIO MONDEGO NO MUNICIPIO DE BATURITÉCE	DATA:	07/04/2025	BDI:	24,52%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉCE		FONTES:	VERSÃO:	NOVA:	MIS
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.01.01/2025		ORSE:	2024/11	12,81%	70,31%
PRazo DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES		DEBIDA:	2024.1 COM DESEMPENHO	81,41%	47,40%
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 80 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;		SINAPI:	2024/11 COM DESEMPENHO	85,09%	47,87%
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025		SINAPI:	8.000%	0,00%	6,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO IMPRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
85316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02860000	R\$ 12,30	R\$ 7,81	R\$ 20,11	R\$ 0,33	R\$ 0,21	R\$ 0,33
									VALOR:	R\$ 9,13
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%):	R\$ 2,24
									VALOR COM BDI:	R\$ 11,37
									QUANTIDADE (UN):	53,40

91948	SUPORTE PARA FUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÓDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 93/2023	SINAPI	UN		R\$ 4,08	R\$ 5,99	R\$ 9,17	R\$ 318,24	R\$ 397,62	R\$ 715,26
00038039	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,01	R\$ 2,01	R\$ 0,00	R\$ 2,01	R\$ 2,01
88247	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MÓDULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,04	R\$ 1,04	R\$ 0,00	R\$ 1,04	R\$ 1,04
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12600000	R\$ 13,85	R\$ 7,92	R\$ 21,47	R\$ 1,73	R\$ 1,01	R\$ 2,75
88247	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12600000	R\$ 18,37	R\$ 7,92	R\$ 26,29	R\$ 2,35	R\$ 1,01	R\$ 3,37
									VALOR:	R\$ 9,17
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%):	R\$ 2,25
									VALOR COM BDI:	R\$ 11,42
									QUANTIDADE (UN):	78,00

588318S	Servente com encargos complementares	ORSE	h		R\$ 13,98	R\$ 6,45	R\$ 20,43	R\$ 0,56	R\$ 0,26	R\$ 0,82
1373708	Alfombrado - forado (colado calha - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,30	R\$ 2,30	R\$ 0,00	R\$ 2,30	R\$ 2,30
143451S	Epi - farda servente - forado (encargos complementares - colado calha)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,33	R\$ 1,33	R\$ 0,00	R\$ 1,33	R\$ 1,33
1373708	Exaustor - forado (colado calha - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO' AUXILIARES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA D. ÁGUA (UBS) PORTE 3 NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITECE.

DATA: 07/04/2023 BDI: 24,52%

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITECE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2015

PRazo DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA DE, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2023



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									QUANTIDADE (UN):	1,00

83323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 17,62	R\$ 7,79	R\$ 25,41	R\$ 1.973,97	R\$ 872,71	R\$ 2.846,68
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043483	EPI - FAMILIA CARPinteIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043480	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPinteIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00012099	TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,39	R\$ 0,00	R\$ 17,39	R\$ 17,39	R\$ 0,00	R\$ 17,39
93285	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,23
					VALOR:		R\$ 25,41		R\$ 25,41	
					FRAÇÃO DE 10%:		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
					VALOR BDI (24,52%):		R\$ 6,23		R\$ 6,23	
					VALOR COM BDI:		R\$ 31,64		R\$ 31,64	
					QUANTIDADE (M):		112,03		112,03	

91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN		R\$ 10,11	R\$ 10,41	R\$ 20,52	R\$ 859,35	R\$ 884,85	R\$ 1.744,20
00039461	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 5,38	R\$ 5,38	R\$ 0,00	R\$ 5,38	R\$ 5,38
86247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	R\$ 13,65	R\$ 7,62	R\$ 21,27	R\$ 4,39	R\$ 2,61	R\$ 6,91
86284	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	R\$ 18,37	R\$ 7,52	R\$ 25,89	R\$ 5,62	R\$ 2,31	R\$ 8,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO AUXILIARES

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA (A)UDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONTEIRO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE

DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA	DATA:	07/04/2025	BDI:	24,32%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE	PROJETO:	0004/21	REDA:	112,5100 70,11%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025	SEM FOM DESEMPENHO		REDA:	94,48% 47,48%
PRazo DE EXECUÇÃO:	06 (OITO) MESES	2025/11 COM DEBORAÇÃO		REDA:	95,00% 47,61%
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	PROPOSTA		REDA:	0,00% 0,00%
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR:	R\$ 20,32
									FRAÇÃO DE 100%	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,32%)	R\$ 5,03
									VALOR COM BDI	R\$ 25,35
									QUANTIDADE (UNID)	85,00

86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN		R\$ 3,33	R\$ 80,59	R\$ 83,92	R\$ 3,33	R\$ 80,59	R\$ 83,92
0003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,021000000	R\$ 0,00	R\$ 2,52	R\$ 2,52	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05
0003147	TORNEIRA METÁLICA CROMADA CANO CURTO, SEM DICCO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 59,08	R\$ 59,08	R\$ 0,00	R\$ 59,08	R\$ 59,08
86267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,152500000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 2,74	R\$ 1,10	R\$ 3,84
83316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,045100000	R\$ 12,30	R\$ 7,81	R\$ 20,11	R\$ 0,59	R\$ 0,38	R\$ 0,97
								VALOR:		R\$ 83,92
								FRAÇÃO DE 100%		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,32%)		R\$ 15,67
								VALOR COM BDI		R\$ 79,59
								QUANTIDADE (UNID)		1,00

86908	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN		R\$ 2,09	R\$ 46,34	R\$ 48,43	R\$ 31,35	R\$ 69,10	R\$ 726,45
0003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,021000000	R\$ 0,00	R\$ 2,52	R\$ 2,52	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05
0003147	TORNEIRA DE MESA CROMADA, PARA LAVATÓRIO, FIXA, METÁLICA CROMADA, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 45,35	R\$ 45,35	R\$ 0,00	R\$ 45,35	R\$ 45,35
86267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,098000000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 1,73	R\$ 0,70	R\$ 2,42

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO AUXILIARES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA (AUXÍLIO) PORTE II NO BAIRRO MONTEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITE/CE

DATA: 07/04/2023 BDI: 24,52%

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE/CE

FONTE

VERBA

RECURSOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.00.01/2005

ORÇAMENTO

RECURSOS

PRazo DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

ORÇAMENTO

RECURSOS

PRazo DE VALIDADE: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da assinatura desta ocorrência eletrônica.

ORÇAMENTO

RECURSOS

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025

ORÇAMENTO

RECURSOS



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO OBRTO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO OBRTO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
50316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	R\$ 12,30	R\$ 7,81	R\$ 20,11	R\$ 0,37	R\$ 0,24	R\$ 0,61
								VALOR:		R\$ 48,43
								FRAÇÃO DE 10%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%):		R\$ 11,88
								VALOR COM BDI:		R\$ 60,31
								QUANTIDADE (UN):		15,00

100251	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MKKM). AF. 07/2019	SINAPI	MKKM		R\$ 7,53	R\$ 4,77	R\$ 12,30	R\$ 830,18	R\$ 525,89	R\$ 1.356,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61180000	R\$ 12,30	R\$ 7,81	R\$ 20,11	R\$ 7,53	R\$ 4,78	R\$ 12,30
								VALOR:		R\$ 12,30
								FRAÇÃO DE 10%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%):		R\$ 3,02
								VALOR COM BDI:		R\$ 15,32
								QUANTIDADE (MKKM):		110,25

10775	TRATOR DE ESTEIRAS CILÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 20,81	R\$ 206,92	R\$ 225,73	R\$ 49,27	R\$ 353,83	R\$ 403,10
10842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,81	R\$ 0,00	R\$ 28,81	R\$ 28,81	R\$ 0,00	R\$ 28,81
10843	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 74,17	R\$ 74,17	R\$ 0,00	R\$ 74,17	R\$ 74,17
10701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	45,50000000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 45,50	R\$ 45,50
10702	JURCIS	SEINFRA	H	18,80210000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 18,80	R\$ 18,80
10703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	68,37140000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 68,37	R\$ 68,37

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO AUXILIARES

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA I (MUNICÍPIO) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ-CE.

DATA: 07/04/2025 BDI: 24,52%


PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

08 (OITO) MESES

Prazo de validade da proposta de, no máximo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.

07 DE ABRIL DE 2025



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
8016	AF_06/2014									
53013	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 18,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 49,72	R\$ 49,72	R\$ 0,00	R\$ 49,72	R\$ 49,72
5721	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 18,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 62,05	R\$ 62,05	R\$ 0,00	R\$ 62,05	R\$ 62,05
								VALOR		R\$ 180,51
								FRAÇÃO DE 100%		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%)		R\$ 44,26
								VALOR COM BDI		R\$ 224,77
								QUANTIDADE (CHP)		0,58

80009	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 18,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 27,81	R\$ 27,81	R\$ 0,00	R\$ 83,43	R\$ 83,43
0000624	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 18,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA COM CONTATO DE 3,18M3	SINAPI	UN	0,00003110	R\$ 0,00	R\$ 894,180,00	R\$ 894,180,00	R\$ 0,00	R\$ 27,81	R\$ 27,81
								VALOR		R\$ 27,81
								FRAÇÃO DE 100%		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%)		R\$ 6,82
								VALOR COM BDI		R\$ 34,63
								QUANTIDADE (H)		3,00

80010	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 18,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 12,25	R\$ 12,25	R\$ 0,00	R\$ 36,75	R\$ 36,75
0000624	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 18,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA COM CONTATO DE 3,18M3	SINAPI	UN	0,00001370	R\$ 0,00	R\$ 894,180,00	R\$ 894,180,00	R\$ 0,00	R\$ 12,25	R\$ 12,25

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO AUXILIARES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA, BAIRRO VONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉCE

DATA: 07/04/2023 BDI: 24,52%

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉCE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.

VALIDADE: 07 DE ABRIL DE 2025

DATA DE ABERTURA:



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR:	R\$ 12,25
								FRACÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%):		R\$ 3,00
								VALOR COM BDI:		R\$ 15,25
								QUANTIDADE (Q):		3,00

53910	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 180 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO, AF. 06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 49,72	R\$ 49,72	R\$ 0,00	R\$ 43,75	R\$ 43,75
00037004	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA COM CONTATO DE 3,18M3	SINAPI	LIN	0,000005500	R\$ 0,00	R\$ 894,180,00	R\$ 894,180,00	R\$ 0,00	R\$ 49,72	R\$ 49,72
									VALOR:	R\$ 49,72
								FRACÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%):		R\$ 12,19
								VALOR COM BDI:		R\$ 61,91
								QUANTIDADE (Q):		0,88

5721	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO, AF. 06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 62,05	R\$ 62,05	R\$ 0,00	R\$ 54,60	R\$ 54,60
000421	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-100	SINAPI	L	15,67000000	R\$ 0,00	R\$ 3,36	R\$ 3,36	R\$ 0,00	R\$ 62,05	R\$ 62,05
									VALOR:	R\$ 62,05
								FRACÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,52%):		R\$ 15,21
								VALOR COM BDI:		R\$ 77,26
								QUANTIDADE (Q):		0,88



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO AUXILIARES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA, JAIDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MORENO NO MUNICÍPIO DE BATURITECE

DATA: 07/04/2025 BDI: 24,52%

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITECE

FONTE: SINAPI

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025

OBJETO: OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITECE

PRazo DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES

VALOR: R\$ 4.440,80

PRazo DE VALIDADE: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

PRazo DE VALIDADE: 07 DE ABRIL DE 2025

DATA DE ABERTURA:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 21,94	R\$ 6,74	R\$ 28,68	R\$ 65,02	R\$ 20,72	R\$ 86,04
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00033485	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,85	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 0,85	R\$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00033464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00042281	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,85	R\$ 0,00	R\$ 21,85	R\$ 21,85	R\$ 0,00	R\$ 21,85
96366	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,29	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,29
VALOR: R\$ 28,68										
PREÇO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (24,52%): R\$ 7,03										
VALOR COM BDI: R\$ 35,71										
QUANTIDADE (H): 3,00										

87333	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	SINAPI	M		R\$ 2,22	R\$ 34,18	R\$ 36,40	R\$ 270,84	R\$ 4.169,96	R\$ 4.440,80
00086737	TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, FLEXÍVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO, DN 1/2" (12 MM), E= 15 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TÉRMICA 0,036W/MK, VAPOR DE ÁGUA, MAIOR OU IGUAL A 10,000	SINAPI	M	1,02110000	R\$ 0,00	R\$ 8,44	R\$ 8,44	R\$ 0,00	R\$ 8,44	R\$ 8,48
00086880	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PAGA VAPOR	SINAPI	M	1,02110000	R\$ 0,00	R\$ 28,02	R\$ 28,02	R\$ 0,00	R\$ 28,02	R\$ 28,57

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO AUXILIARES

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA - BAIXO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITECE

DATA: 07/04/2025 BDI: 24,52%

DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA - BAIXO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITECE
PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITECE
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025
PRazo DE EXECUÇÃO	08 (OITO) MESES
PRazo DE VALIDADE	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura desta concorrência eletrônica.
DATA DE ABERTURA	07 DE ABRIL DE 2025.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00331660	CONDICIONADOR INSTALADORES GÁS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS									
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07100000	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 0,84	R\$ 0,51	R\$ 1,40
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07100000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 1,28	R\$ 0,51	R\$ 1,79
									VALOR:	R\$ 36,40
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%):	R\$ 8,93
									VALOR COM BDI:	R\$ 45,33
									QUANTIDADE (M):	122,00

97332	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M		R\$ 2,03	R\$ 26,50	R\$ 28,53	R\$ 84,96	R\$ 848,00	R\$ 912,06
00639241	TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TÉRMICA 0,035W/MK, VAPOR DE ÁGUA MINOR OU IGUAL A 10.000	SINAPI	M	1,02110000	R\$ 0,00	R\$ 5,86	R\$ 5,86	R\$ 0,00	R\$ 5,08	R\$ 5,08
00639464	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, D = 3/8", E = 0,78 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALADORES GÁS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	M	1,02110000	R\$ 0,00	R\$ 19,18	R\$ 19,18	R\$ 0,00	R\$ 19,59	R\$ 19,58
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06500000	R\$ 13,26	R\$ 7,24	R\$ 20,50	R\$ 0,86	R\$ 0,47	R\$ 1,33
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06500000	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 1,17	R\$ 0,47	R\$ 1,64
									VALOR:	R\$ 28,53
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (24,52%):	R\$ 7,00
									VALOR COM BDI:	R\$ 35,53



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO AUXILIARES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONTEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ-CE.

DATA: 07/04/2023 BDI: 24,32%

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ-CE

PORT: ORSE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.08.01/2025

SEXTA: 028.1 COM DESONERACAO

PRazo DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

SEXTA: 028.1 COM DESONERACAO

PRazo DE VALIDADE: 07 DE ABRIL DE 2025

SEXTA: 028.1 COM DESONERACAO

DATA DE ABERTURA: 07 DE ABRIL DE 2025

SEXTA: 028.1 COM DESONERACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO BREVE UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO BREVE TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
										QUANTIDADE (M): 32,00

503533	Trilho para fixação (parte superior) de porta de correr em perfil "U", inclusive soldadas	ORSE	m		R\$ 8,19	R\$ 84,95	R\$ 73,04	R\$ 294,18	R\$ 2.329,42	R\$ 2.823,60
810551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,25000000	R\$ 0,00	R\$ 3,79	R\$ 3,79	R\$ 0,00	R\$ 0,95	R\$ 0,95
810549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,25000000	R\$ 0,00	R\$ 3,09	R\$ 3,09	R\$ 0,00	R\$ 0,37	R\$ 0,37
102271	Perfil Aluminado, U, usado como trilho superior em porta de correr	ORSE	m	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 28,45	R\$ 28,45	R\$ 0,00	R\$ 28,45	R\$ 28,45
101993	Foldada para porta correr (superior)	ORSE	un	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 17,24	R\$ 17,24	R\$ 0,00	R\$ 34,48	R\$ 34,48
101243	Carpinteiro de formas para concretos (fresado)	ORSE	h	0,25000000	R\$ 19,13	R\$ 0,00	R\$ 19,13	R\$ 4,78	R\$ 0,00	R\$ 4,78
101118	Servente de obras (lustrar)	ORSE	h	0,25000000	R\$ 13,85	R\$ 0,00	R\$ 13,85	R\$ 3,41	R\$ 0,00	R\$ 3,41
								VALOR:		R\$ 73,04
								FRACÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (24,32%):		R\$ 17,91
								VALOR COM BDI:		R\$ 90,95
								QUANTIDADE (M):		35,92

80884	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN		R\$ 19,39	R\$ 387,40	R\$ 328,79	R\$ 135,73	R\$ 2.151,80	R\$ 2.287,53
0005138	ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXÍVEL, 100 MM, PARA SAÍDA DE BACIA / VASO SANITÁRIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 6,92	R\$ 6,92	R\$ 0,00	R\$ 6,92	R\$ 6,92
0001042	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFÃO APARENTE, DE LOUÇA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 250,71	R\$ 250,71	R\$ 0,00	R\$ 250,71	R\$ 250,71
0003434	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA, CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 16,32	R\$ 16,32	R\$ 0,00	R\$ 32,64	R\$ 32,64
0003319	RE-JUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08010000	R\$ 0,00	R\$ 85,89	R\$ 85,89	R\$ 0,00	R\$ 85,89	R\$ 7,66
80267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77010000	R\$ 13,97	R\$ 7,24	R\$ 21,21	R\$ 14,63	R\$ 6,64	R\$ 19,64



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE SATURITÉCE.	DATA: 07/04/2025	BDI: 24,52%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SATURITÉCE	FONTE:	VERSÃO: 102/11
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2023	SEMPRA:	022.1 COM DESONERAÇÃO
PRazo DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES	SEMPR:	2024/11 COM DESONERAÇÃO
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.	Composição:	PROPOSTA
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2023		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
15.1.22	89530	LULA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,00	0,04710000	1,36950000
15.1.23	89577	LULA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	0,08470000	0,08470000
15.1.24	89586	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	299,40	0,38000000	113,77300000
15.1.25	89689	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	39,00	0,14740000	5,74860000
15.1.26	89687	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	23,00	0,13180000	2,63500000
15.1.27	89369	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00	0,14180000	1,41800000
15.1.28	90073	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	55,00	0,13120000	7,21600000
15.1.29	89898	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	0,17480000	0,17480000
15.1.30	94039	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	0,07870000	0,07870000
15.1.31	CPU2184	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFÁSICO 220V	UN	1,00	3,50600000	3,50600000
15.1.33	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	0,07950000	0,15900000
15.1.34	96620	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	0,14650000	0,14650000
15.1.35	89436	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	0,09540000	0,38160000
15.1.36	103648	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	0,11110000	0,11110000
15.1.37	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	0,16210000	0,97260000
15.1.38	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12,40	0,45300000	5,61720000
15.1.40	80400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	0,22210000	0,22210000
15.1.41	CPU2464	PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E	UN	1,00	3,50600000	3,50600000
15.2.2	104326	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 60 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	26,00	0,42310000	11,00060000
15.2.3	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	4,00	0,18620000	0,74480000
15.2.4	86683	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	37,00	0,18450000	6,80625000
15.2.5	86582	SIFÃO DO TIPO GARRAFACOPO EM PVC 1,1/4 X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	0,13650000	0,27300000
15.2.6	86979	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PI, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADEÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	19,00	0,12320000	2,34080000
15.2.8	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	0,21720000	1,95480000
15.2.9	89726	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	59,00	0,12700000	7,49300000
15.2.10	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	29,00	0,12700000	3,68300000
15.2.11	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	26,00	0,13750000	3,57500000
15.2.12	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	6,00	0,18810000	0,89100000
15.2.13	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	4,00	0,13750000	0,55000000
15.2.14	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	30,00	0,12700000	3,81000000
15.2.15	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 10E X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	9,00	0,23250000	2,09250000
15.2.16	104347	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	1,00	0,24460000	0,24460000
15.2.17	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA	UN	7,00	0,18900000	1,32300000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS



DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 3 NO BAIRRO MONTEGO NO MUNICÍPIO DE SATURITE/CE.	DATA: 07/04/2025	BDI: 24,52%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SATURITE/CE	FONTE:	VERSO:
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025	ORSE:	2024/11
PRazo DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES	SEMPRA:	2024/11 COM DESGONERAÇÃO
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento desta concorrência eletrônica.	SEMPRA:	2024/11 COM DESGONERAÇÃO
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025	CONCEPÇÃO:	PROPOSTA

1413

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	CODIFICANTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
15.2.17	89783	SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_03/2022				
15.2.18	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	1,00	0,18390000	0,18390000
15.2.19	104360	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	0,12700000	0,38100000
15.2.20	89796	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	5,00	0,22030000	1,10150000
15.2.21	89849	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCANHEAMENTO. AF_06/2022	UN	5,00	0,35160000	0,25650000
15.2.22	89873	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	0,39440000	1,50448000
15.2.23	104014	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	0,10630000	1,80810000
15.2.31	89984	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	0,10130000	1,72210000
15.2.32	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	34,00	0,12590000	4,26006000
15.2.33	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	162,00	0,38000000	58,76100000
15.2.5	89311	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	0,21720000	2,82360000
15.2.9	CPH2092	CURVA PVC PARA REDE COLETORES ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELÁSTICA.	UN	1,00	0,70000000	0,70000000
15.3.11	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	0,15200000	0,30400000
15.3.12	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	0,13690000	1,50590000
15.3.13	89656	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	114,80	0,38000000	43,52400000
15.3.14	89669	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM GRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	0,14740000	1,62140000
15.3.15	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	1,00	0,13750000	0,13750000
15.3.16	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	59,00	0,13750000	8,10625000
15.3.18	89525	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,00	0,04670000	1,14250000
15.4.2	101813	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2023_PQ	UN	10,00	0,45740000	4,57400000
16.1.71	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	88,80	0,21140000	18,76032000
16.1.72	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	1.058,80	0,21140000	225,36548000
17.1.1	97321	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	135,00	0,05930000	8,00655000
17.1.2	103290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, INCLUSIVE FIXADOR. AF_11/2021_PA	M	32,00	0,12190000	3,90080000
17.1.3	103291	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, INCLUSIVE FIXADOR. AF_11/2021_PA	M	122,00	0,12790000	15,60380000
17.1.4	97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00	0,09400000	1,69200000
17.1.12	90460	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_06/2022	M	18,00	0,25130000	4,52340000
18.4	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	82,00	0,21140000	17,33480000
19.1	103835	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	80,00	0,29090000	23,27200000
19.2	103866	TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	10,00	0,30470000	3,04700000
19.3	103836	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	50,00	0,22850000	11,42500000
19.4	103847	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	10,00	0,16240000	1,62400000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS



DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 8 NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE SATURITE/CE.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SATURITE/CE
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025
PRazo DE EXECUÇÃO:	06 (DITO) MESES
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura desta concorrência eletrônica.
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025

DATA: 07/04/2025		BDI: 24,32%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MER
ORSE	2024/11	112,56%	20,11%
SEMPRA	2024/11 COM DESONERAÇÃO	84,41%	4,40%
SEMPRA	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,00%	4,60%
SEMPRA	PROPRIA	0,00%	0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO MÉRITO	QUANTIDADE TOTAL (x10)
19.8	91579	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CVCO/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADURA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	40,00	0,27803000	11,12000000
TOTAL:						739,35924800
[Serviço]	95338	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
2.15	98567	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS. AF_09/2023	M2	463,02	0,42699000	188,06229800
6.1	98568	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOIS, REFORÇADA COM VEU DE POLIÉSTER (MMV). AF_09/2023	M2	156,88	0,98813000	155,56058800
6.2	98569	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOIS. AF_09/2023	M2	135,65	0,90399000	81,91903500
TOTAL:						437,54088900
[Serviço]	95390	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
20.2.1	100948	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	105,32	0,62775000	3,02816400
TOTAL:						3,02816400
[Serviço]	95341	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
4.2.1	102267	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	0,40	1,26500000	0,50600000
14.2.6	80101	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 38 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	0,61580000	2,33740000
14.3.3	80100	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	0,47740000	3,81920000
TOTAL:						6,36260000
[Serviço]	95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
1.3.2	97163	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADINHO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANCAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M2	858,16	0,35480000	370,56153600
4.2.1	96369	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	50,01	0,38650000	20,75595000
4.2.2	CPJ01-UBS	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	180,11	0,58600000	107,16540000
4.2.3	CPJ02-UBS	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8 M2, COM VÃOS	M2	114,28	0,58650000	67,50450000
4.2.4	CPJ03-UBS	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8 M2, COM VÃOS	M2	78,67	0,58650000	46,74915000
5.1.1	100775	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	M2	1,345,00	0,20688880	13,04210800
15.1.1	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INC, USAR ESTRUTURA DIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	578,81	0,47880000	753,08548800
TOTAL:						888,35334800
[Serviço]	95347	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
2.14	93362	REATERRO MANUAL, DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	294,54	0,00800000	1,70724000
TOTAL:						1,70724000
[Serviço]	95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
4.1.1	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 6X19X39 CM (ESPESURA 3 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	11,17	0,34680000	0,32275600
4.1.2	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE	M2	1,009,97	0,05310000	53,52840700

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS



DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITE/CE.	DATA: 07/04/2025	BDI: 24,52%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE/CE	FORMA:	VERBA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 12.03.01/2025	CRSE:	2024/11
PRAZO DE EXECUÇÃO:	06 (SEIS) MESES	SEMPRA:	SEM COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.	SINAPI:	SEM COM DESONERAÇÃO
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025	Compostos Próprios	PRÓPRIA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
4.1.2	103324	14X13X33 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2020				
4.1.4	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 20" CM, AF_03/2024	M	134,25	0,36106162	8,19734628
4.1.5	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 20" CM, AF_03/2024	M	16,30	0,36106162	5,86933603
4.1.6	93200	FIXAÇÃO (ENCURTIMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BINAÇA, AF_03/2024	M	451,95	0,31450000	6,59447000
5.1.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:2 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	M2	2.042,32	0,31606400	32,84444268
5.1.2	104959	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALUSAS, AF_03/2024	M2	1.247,42	0,28730000	170,88278600
5.1.3	87953	EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALUSAS, AF_03/2024	M2	14,80	0,28730000	7,41177000
15.3.2	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M, AF_12/2020	UN	1,00	2,97877542	2,97877542
15.1.24	97956	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BOTA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M, AF_12/2020	UN	4,00	0,14856810	0,59427240
15.3.2	101501	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00, AF_12/2020	UN	12,00	0,84543437	10,14521240
TOTAL:						255,88717841
[Serviço]	953395	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista	h			
16.1.84	812232	Quadro de distribuição de energia, em chapa de aço, para até 96 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusivo disjuntores	un	3,00	0,05023000	0,15069000
TOTAL:						9,18086160
[Serviço]	95357	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
2.2	93100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) COM COMPOSIÇÃO POR TRECHO, RETROSCAV. (0,25 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_04/2024	M3	190,69	0,10362391	19,75004148
15.3.2	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M, AF_12/2020	UN	1,00	0,16030000	0,16030000
TOTAL:						19,91034148
[Serviço]	95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
5.1.3	92143	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOCÍSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M2	499,50	0,01160000	5,79400000
5.2.1	94007	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 14 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO, AF_07/2019	M2	459,50	0,01160000	5,29800000
5.3.1	94028	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 34, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M	90,10	0,03150000	2,83815000
5.3.2	94031	RUPÔ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 34, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M	76,58	0,03150000	2,41542000
5.3.3	94451	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 8 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO, AF_07/2019	M	33,40	0,00440000	0,14696000
TOTAL:						15,92300000
[Serviço]	95359	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
5.1.1	100776	ESTRUTURA TRILHADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020_PSA	M2	1.345,00	0,00294000	0,06147200
5.1.2	100381	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FONTELETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M2	459,50	0,00730000	3,35430000
TOTAL:						6,39582200
[Serviço]	95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
1.1.12	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF_05/2024	M2	471,24	0,03300000	15,55092000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS



DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONTEGO NO MUNICÍPIO DE SATURITÉCE.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SATURITÉCE
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.11/2025
PRazo DE EXECUÇÃO:	06 (SEIS) MESES
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025

DATA: 07/04/2025		BDI: 24,52%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MESES
CRSE	2024/1	112,54%	71,11%
SEINFRA	2024/1 COM DESONERAÇÃO	84,45%	27,83%
SINAPI	2024/1 COM DESONERAÇÃO	85,00%	28,00%
Construção Federal	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNO	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.1	95050	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GALPÃO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	125,85	0,33500000	4,14775000
2.5	95034	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, 2425 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M2	485,20	0,36500000	25,58500000
2.14	95092	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_06/2023	M3	284,54	0,10620000	55,82674800
3.1.1	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_06/2020	M2	238,80	0,26978400	14,15665120
3.2.1	92460	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA SERRADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_06/2020	M2	325,10	0,26523500	27,71119890
3.3.1	92515	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_06/2020	M2	60,60	0,20661500	0,40186690
3.3.7	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	M2	419,88	0,03589200	14,92593320
3.3.8	101792	ESCORAMENTO DE FÓRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSIVE TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2020	M3	1.539,27	0,02016500	31,38201850
4.3.1	102257	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANITO LSP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC RHE, EXCLUSIVAMENTE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	0,40	1,29500000	0,50000000
15.3.2	97561	CAIXA PARA BOCA DE LODO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA, COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,30X1,2 M. AF_12/2020	UN	1,00	0,05196896	0,05196896
16.1.24	97568	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30X0,30X0,3 M. AF_12/2020	UN	4,00	0,02584240	0,10336960
16.3.2	101801	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	UN	12,00	0,00661600	0,07939200
16.3.3	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	12,00	0,00195144	0,02341728
TOTAL:						191,82043789
[Serviço]	95368	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
5.1.1	100776	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUI DOSS PERIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2021_PSA	KG	1.345,00	0,02312035	32,17286494
TOTAL:						32,17286494
[Serviço]	95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
2.4	103324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE "10 CM". AF_01/2024	M2	63,85	1,57500000	100,81915000
3.12	96957	CONCRETAGEM DE BLOCO DE CONCRETO EM VIGA BALDRAME, FCK 20 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	76,20	0,30400000	25,48000000
3.3.7	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	M2	419,88	0,04623880	20,47628768
3.4.1	97103	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESURA DE 21 CM, FCK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_06/2021	M2	6,25	0,31694500	1,98028125
4.1.1	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	11,17	0,50000000	4,90000000
4.1.2	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X19 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1.009,87	0,86000000	868,57420000
4.1.4	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESURA DE "20" CM. AF_03/2024	M	134,25	0,45391440	61,16623320
4.1.5	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESURA DE "20" CM. AF_03/2024	M	98,30	0,27171320	25,44094016
4.1.6	93200	FIXAÇÃO (ENCHIMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BIRHAGA. AF_03/2024	M	451,85	0,28100000	131,51745000
7.1.1.1	92844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLuíDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00	1,36200000	17,70600000
7.1.1.2	92843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLuíDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00	1,36200000	16,34400000
7.2.1.1	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBEI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	14,07	0,39800000	5,61374106
7.2.1.2	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,08	0,38280000	2,85148800
7.2.1.4	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,08	0,38280000	3,09140800

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS



DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE SATURITÉ/CE.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SATURITÉ/CE
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.31/2025
PRazo DE EXECUÇÃO:	06 (SEIS) MESES
PRazo DE VALIDADE:	Preço de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data de sessão desta concorrência eletrônica.
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025

DATA:	07/04/2025	BDI:	24,52%
FONTE:	VERSÃO:	HORA:	R\$:
ORSE:	202411	112,345	76,115
SEINFRA:	223411 COM DESONERAÇÃO	34,415	21,460
SINAPI:	223411 COM DESONERAÇÃO	55,105	41,615
Características	PROPRIA	0,015	10,000

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COSFIC SNTL DO ÍNDICE	QUANTIDADE TOTAL
7.2.2.1	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	28,52	1,01041300	28,81700443
7.2.2.2	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	39,90	0,31187730	12,45320250
7.2.2.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	4,32	0,31301800	1,35223776
8.1.1	87106	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	2,042,32	0,17240000	352,39959300
8.1.2	104950	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:5 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1,957,42	0,29710000	581,34548200
8.1.3	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:5, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	84,90	0,28630000	23,81415000
9.1.1	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) DO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	414,27	0,38740000	37,96519800
10.1.1	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) DO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	57,95	0,38740000	5,06046000
15.3.2	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	1,00	16,20986499	16,20986499
16.1.24	97986	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	4,00	1,90700000	7,62800000
16.3.2	101801	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	UN	12,00	0,62965404	77,15584848
16.3.3	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	12,00	0,18800679	2,25608054
20.1.1	104656	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	18,06	0,63800000	9,32839000
20.1.2	84275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 30X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	45,20	0,27150000	12,27180000
TOTAL:						2.452,31938622
[Serviço]	95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
1.1.1	103980	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P8	M2	12,00	0,22640000	2,71680000
5.1.1	103776	ESTRUTURA TRELÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSIVE PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P8A	KG	1,345,00	0,01409037	18,95156848
12.1.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	715,44	0,26880000	47,94830400
12.1.2	88485	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	1,349,77	0,24500000	331,90840300
12.1.3	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	M2	715,44	0,43220000	309,21916800
12.1.4	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1,349,77	0,16310000	220,04748700
12.1.5	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1,021,14	0,15410000	157,35787400
12.2.1	88484	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	528,81	0,50540000	267,26057400
12.2.2	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	528,81	0,22700000	120,03987000
12.3.1	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALOIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	91,69	0,26080000	17,31021400
12.3.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	91,69	0,30050000	23,47384500
TOTAL:						1.519,62772748
[Serviço]	95373	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
1.1.1	103588	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P8	M2	12,00	1,11890000	13,42680000
1.1.12	98499	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	471,24	0,03834338	18,06833438
1.3.2	97093	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M2	865,16	0,22674790	138,14037592

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS



DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BARRIO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.31/2025
PRazo DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade de proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão de abertura eletrônica.
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025

DATA:	07/04/2025	BDI:	24,52%
FORTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
ORSE:	2024/11	112,54%	70,11%
SENTRA:	2024/11 COM DESONERAÇÃO	84,14%	0,24%
SNAP:	2024/11 COM DESONERAÇÃO	86,92%	4,62%
Convenção:	PROPRIA	9,20%	1,00%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.1	99258	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	135,65	0,02514320	3,41067508
2.2	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) COM COMPOSIÇÃO POR TRECHO, RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_03/2024	M3	130,50	0,10362400	10,76080500
2.3	93205	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_03/2024	M3	47,57	3,95676871	188,37135509
2.4	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM. AF_01/2024	M3	83,65	0,09460000	40,46060000
2.12	90557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE CONCRETO DO VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	76,20	0,50100000	38,17620000
2.13	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERAS. AF_03/2024	M3	347,51	0,50862900	9,00029000
2.14	93092	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_01/2023	M3	284,54	0,79660000	229,81916400
3.3.7	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_P8	M2	415,88	0,40644800	169,03359424
3.4.1	97100	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESURA DE 20 CM, FCK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_03/2021	M2	8,25	0,35682500	2,29016625
4.1.1	103320	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	11,17	0,29500000	3,29500000
4.1.2	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1,009,57	0,43000000	434,28710000
4.1.4	90191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESURA DE 20 CM. AF_03/2024	M	134,25	0,34877785	46,95787875
4.1.5	93189	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESURA DE 20 CM. AF_03/2024	M	95,30	0,24394400	21,21032000
4.1.6	93260	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM DISHAGA. AF_03/2024	M	491,95	0,05016000	24,65841200
4.2.1	93389	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_P8	M2	50,01	0,15900000	7,95195001
4.2.2	CPU01-UBS	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. F 07/2023_P8	M2	190,11	0,19500000	35,12145000
4.2.3	CPU02-UBS	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	M2	114,29	0,19500000	22,28460000
4.2.4	CPU03-UBS	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	M2	78,57	0,19500000	15,32115000
4.3.1	102257	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, SSP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC 9H, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	0,40	0,61300000	0,25800000
5.1.1	100776	ESTRUTURA TRELIZADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSIVE PERIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P5A	KG	1.345,00	0,01167141	15,95703264
5.2.1	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1M DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	M2	489,50	0,15000000	68,92500000
5.3.1	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	90,10	0,83300000	57,03300000
5.3.2	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	75,66	0,20700000	15,87200000
5.3.3	94451	GUIMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF_07/2019	M	33,40	0,07500000	2,50500000
7.1.1.1	90944	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSIVE: OSBRADIAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	13,00	4,19311180	54,49945339
7.1.1.2	90943	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSIVE: OSBRADIAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00	4,11911180	49,42933200
7.2.1.1	91330	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	14,07	0,17790000	2,50106950
7.2.1.2	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,93	0,19100000	1,32693000
7.2.1.4	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,98	0,19100000	1,54328000
7.2.2.1	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXI-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	28,12	0,50200000	14,10800000



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉCE.	DATA: 07/04/2025	BDI: 24,52%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉCE	PONTE	VERSÃO
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.31/2025	ORDE	102.54%
PRazo DE EXECUÇÃO:	06 (SEIS) MESES	SEINFRA	COM DESONERAÇÃO
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SINAPI	COM DESONERAÇÃO
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025	Comissão	PROPRIA



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
7.2.2.2	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E PERRAGENS, EXCLUSIVO ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	38,93	0,10290000	0,22002030
7.2.2.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E PERRAGENS, EXCLUSIVO ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	4,32	0,10290000	0,07811558
7.4.6	100708	DOBRADIÇA EM AÇO FERRO, 3" X 21/2", E=1,5 A 2MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	66,00	0,45800000	21,05800000
8.1.1	87305	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 40L. AF_10/2022	M2	2.042,32	0,08780000	117,43340000
8.1.2	104398	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.957,42	0,14880000	290,67887000
8.1.3	87303	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	84,90	0,14020000	11,90200000
8.2.1	104011	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_03/2023_P2	M2	211,66	0,32690000	69,07673500
9.1.1	94395	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) DO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	434,27	0,31780000	94,40718200
10.1.1	94395	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) DO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	57,00	0,31780000	12,59904000
11.1.1	96114	FORRO EM GYPSUM, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_P2	M2	826,81	0,47580000	393,08328800
12.1.1	89485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	715,44	0,02220000	15,88278800
12.1.2	89485	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	1.349,77	0,08200000	110,68114000
12.1.3	86130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	M2	715,44	0,07060000	50,51006400
12.1.4	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.349,77	0,05440000	73,42748800
12.1.5	93305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1.021,14	0,05140000	52,48859800
12.2.1	89494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	528,81	0,16850000	89,10445300
12.2.2	104638	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	528,81	0,07570000	40,03951700
14.1.1	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	0,14070000	0,42210000
14.2.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUIDO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 49CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	0,49650000	3,47550000
14.2.2	86938	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUMA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUIDO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 3CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	0,58810000	8,82150000
14.2.4	86918	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUMA, 90L OU EQUIVALENTE, INCLUIDO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	0,94000000	0,94000000
14.2.6	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	0,28650000	0,72950000
14.3.3	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	0,15040000	1,20320000
14.3.4	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	0,04810000	0,24050000
14.3.11	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	0,25880000	1,29400000
14.3.12	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	0,25880000	0,25880000
14.3.13	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	0,30880000	0,30880000
15.2.4	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	27,00	0,02860000	0,69420000
15.2.5	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA-CORPO EM PVC 1,14 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	0,04270000	0,08540000
15.2.6	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE DO LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	39,00	0,03860000	1,51320000
15.2.7	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC CORE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	15,00	0,08030000	1,20450000
15.3.2	97951	CAIXA PARA BOCA DE LODO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,20X1,2 M. AF_12/2021	UN	1,00	14,05824500	14,05824500
15.3.4	104053	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC CORE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	4,00	0,08030000	0,32120000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS



DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BARRIO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITE/CE.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE/CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025
PRazo DE EXECUÇÃO:	03 (TRÊS) MESES
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025

DATA:	07/04/2025	BDI:	24,52%
FORTE	VERSO	HORA	VAL
ORSE	2024/11	112,34%	75,11%
DEMPRA	025,1 COM DESONERAÇÃO	84,45%	0,49%
SEMPRA	2024/11 COM DESONERAÇÃO	86,09%	4,03%
Composição	PROPRIA	9,00%	0,00%



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
15.3.7	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	64,70	0,07533000	4,87131000
15.3.8	90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	25,00	0,08923000	2,23007500
15.3.10	90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	11,60	0,10903000	1,26435000
16.1.2	91540	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	305,00	0,30771300	2,35245500
16.1.3	91543	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	21,00	0,31028400	0,21299400
16.1.5	92586	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	0,30771300	0,34627800
16.1.24	97586	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	4,00	1,72155160	6,88620660
16.1.32	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,16171200	0,16171200
16.1.36	101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,21798200	0,21798200
16.2.2	101801	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	UN	12,00	5,45407800	65,44894760
16.2.3	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	12,00	0,15106389	1,81276668
19.1	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	39,00	0,00771300	0,25452900
20.1.1	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	15,06	1,27900000	19,26174000
20.1.2	94275	ASSENTAMENTO DE OLHA (MBO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	45,20	0,28178400	12,73663860
20.2.1	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	130,32	0,13865000	15,15175200
TOTAL:						3,236,1028571
[Serviço]	9953789	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista	H			
16.1.84	912932	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusivo disjuntores	UN	3,00	0,31444000	0,04322000
TOTAL:						0,04322000
[Serviço]	95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
5.2.1	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM REFORÇAMENTO LATERAL DE 1/2 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 3 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	M2	459,50	0,11500000	52,84250000
5.3.1	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	90,10	0,52900000	48,96300000
5.3.2	94231	RUPÔ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	75,68	0,11200000	8,38672000
5.3.3	94451	GUIMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF_07/2019	M	33,40	0,06100000	2,03740000
TOTAL:						112,85196000
[Serviço]	95386	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
2.13	100374	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	347,81	0,00962000	3,35032096
TOTAL:						3,35032096
[Serviço]	98254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
15.4.8	97599	LÂMPADA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 IV, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2024	UN	33,00	0,17850000	5,83455000
16.1.2	91640	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	305,00	0,29103000	88,75905000
16.1.3	91643	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	21,00	0,30103000	6,32130000
16.1.4	91637	CAIXA OCTOGONAL 3" X 0", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	99,00	0,22203000	21,97890000
16.1.5	92586	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	0,29103000	1,74618000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS



DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE BAÍDE (UBS) PORTE II NO BARRIO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.012025
PRazo DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura direta concorrencia eletrônica.
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025

DATA: 07/04/2025		BDE: 24,52%	
FORTE	VERBA	HORA	MES
ORSE	2024/11	112,94%	70,11%
SEMPRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SEMPRA	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,05%	47,67%
SEMPRA	PROPRIA	9,50%	

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
16.1.5	91820	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	0,35500000	0,35500000
16.1.11	95463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	87,00	0,31060000	26,92220000
16.1.15	92588	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	156,20	0,08360000	13,13080000
16.1.16	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 55 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	86,00	0,12220000	10,50640000
16.1.18	91936	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	24,70	0,11400000	2,81580000
16.1.19	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	74,10	0,06060000	4,50580000
16.1.17	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	294,80	0,07600000	17,84480000
16.1.18	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,10	0,11400000	3,43140000
16.1.19	101888	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	154,50	0,01190000	1,84710000
16.1.20	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.895,10	0,02330000	66,96730000
16.1.21	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4.759,30	0,02930000	139,01970000
16.1.22	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	357,50	0,02960000	10,59420000
16.1.23	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,20	0,05100000	5,21220000
16.1.26	91958	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	0,69900000	0,69900000
16.1.27	91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	0,53000000	1,06000000
16.1.28	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	0,44500000	4,89500000
16.1.29	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	0,70000000	6,30000000
16.1.30	91989	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	0,89400000	0,89400000
16.1.31	91993	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	21,00	0,36000000	7,56000000
16.1.34	91998	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 15 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	39,00	0,44800000	17,36000000
16.1.36	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	0,48600000	7,29000000
16.1.37	91972	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	0,91900000	1,83800000
16.1.38	92028	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	0,89600000	0,89600000
16.1.39	92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	112,00	0,57200000	64,06400000
16.1.40	92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	0,57200000	3,43200000
16.1.41	91964	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	45,00	0,31700000	14,36500000
16.1.42	91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,00	0,31700000	5,70600000
16.1.43	97595	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1,00	0,62810000	0,62810000
16.1.45	101834	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 63 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	0,75300000	1,50600000
16.1.46	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00	0,03520000	0,45760000
16.1.47	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	35,00	0,04760000	1,66600000
16.1.48	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,06630000	0,06630000
16.1.49	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	40,00	0,09520000	3,80800000
16.1.50	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	0,13260000	0,66300000
16.1.51	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	0,18230000	0,36460000
16.1.52	83960	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E	UN	2,00	0,07600000	0,14000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS



DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2023
PRazo DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2023

DATA : 07/04/2023		BDI : 24,52%	
PONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2024/11	10:54%	70,71%
SENPA	035,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,60%
SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	14,21%	27,60%
Compras Pequenas	PROPOSTA	0,25%	0,80%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	CORFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
10.1.52	93000	INSTALAÇÃO. AF_10/2023				
10.1.53	93001	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 15A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2023	UN	40,00	0,09200000	3,60000000
10.1.54	93002	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2023	UN	3,00	0,27000000	0,81000000
10.1.55	101005	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2023	UN	2,00	1,32300000	2,64600000
10.1.57	101006	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2023	UN	1,00	1,32300000	1,32300000
10.1.71	91637	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	65,00	0,10500000	6,82500000
10.1.72	91638	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	1,086,00	0,06100000	67,26600000
10.1.73	91606	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	115,60	0,11220000	12,97000000
10.1.74	91605	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	262,10	0,16200000	42,46000000
10.1.75	91600	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	22,80	0,12900000	2,96400000
10.1.78	91011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 65 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	10,60	0,17100000	1,79500000
10.1.80	101538	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 BASTIDOR E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2023	UN	2,00	0,37340000	0,74680000
10.1.82	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2023	UN	1,00	0,52450000	0,52450000
10.1.89	101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2023	UN	1,00	0,69420000	0,69420000
10.2.1	91907	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 9 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2024	UN	22,00	0,57660000	12,68520000
10.2.5	91907	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 9 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2024	UN	24,00	0,57660000	13,83840000
10.3.4	90985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2023	UN	12,00	0,24840000	2,98080000
10.3.6	90989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	0,13480000	0,13480000
10.3.7	90989	MASTRO 1 1/2", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	2,00	0,16670000	0,33340000
10.3.8	104746	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	31,00	0,19050000	5,90550000
10.3.11	90984	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	14,00	0,74530000	10,43420000
10.3.12	101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	20,00	0,08190000	1,63800000
10.1	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (130 X 80 X 40), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	33,00	0,29100000	9,60300000
10.3	90307	TOMADA DE REDE RUAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2018	UN	18,00	0,20620000	3,71160000
10.4	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	82,00	0,10500000	8,61000000
10.5	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	44,80	0,16200000	7,25760000
10.6	90003	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	16,00	0,12900000	2,06400000
TOTAL:						\$13,37920000
[Serviço]	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
14.1.1	100090	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	0,44670000	1,34010000
14.2.1	88032	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	0,83180000	5,82260000
14.2.3	88939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 33CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	1,83500000	27,52500000
14.2.4	88913	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 33L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,30	2,17980000	2,83374000
14.3.4	00913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,30	0,15280000	0,79984000
14.3.11	100937	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA	UN	5,30	0,94850000	5,02805000



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUZE (UBS) PORTE 1 NO BAIRRO MONTEGO NO MUNICÍPIO DE SATURITÉIS.	DATA:	07/04/2025	EDI:	24.52%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SATURITÉIS	FORTE:	VERSAO	HORA:	18:15
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025	ORÇ:	202411	42.54%	78.11%
PRazo DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES	SINTRA:	0281 COM DESONERAÇÃO	44.65%	47.85%
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SINTRA:	028111 COM DESONERAÇÃO	45.85%	47.85%
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025	Concepção:	PROJETO	46.05%	47.85%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COCFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
14.3.11	100857	PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				
14.3.12	100856	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	0,94850000	0,94850000
14.3.13	100870	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1,20470000	1,20470000
15.1.1	07130	ACOPLETO RIGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,35800000	0,35800000
15.1.2	103093	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	0,26330000	0,26330000
15.1.3	04881	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	0,18550000	0,18550000
15.1.4	04952	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	0,20340000	0,20340000
15.1.5	103566	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	0,22940000	4,12920000
15.1.6	103070	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	100,00	0,26770000	27,01080000
15.1.7	104008	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2022	UN	6,00	0,26100000	1,30600000
15.1.8	105135	HIDRÔMETRO DN 1 1/2", 20 MMH - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	0,75080000	0,75080000
15.1.9	09353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	0,11020000	0,11020000
15.1.10	04794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	0,37430000	0,37430000
15.1.11	09607	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	28,00	0,22120000	6,19860000
15.1.12	09605	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	0,22120000	0,66360000
15.1.13	02385	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSCÁVEL, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	2,00	0,19420000	0,38840000
15.1.14	02336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	1,00	0,30600000	0,30600000
15.1.15	00373	LUBA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	0,09440000	0,28320000
15.1.16	00599	LUBA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	UN	2,00	0,07380000	0,14760000
15.1.17	04656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	01,00	0,03640000	0,03640000
15.1.18	104002	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	0,13060000	0,13060000
15.1.19	103061	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	0,08500000	0,34000000
15.1.20	00488	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	UN	80,00	0,07060000	5,64800000
15.1.21	00384	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	0,10130000	0,10130000
15.1.22	00530	LUBA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	UN	29,00	0,04710000	1,36590000
15.1.23	00577	LUBA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	UN	1,00	0,08470000	0,08470000
15.1.24	00356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	299,40	0,08030000	11,77200000
15.1.25	00869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	30,00	0,14740000	5,74800000
15.1.26	00627	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	0,15180000	2,65600000
15.1.27	00065	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	0,14180000	1,41800000
15.1.28	00073	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	35,00	0,13120000	7,21600000
15.1.29	00099	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	0,17480000	0,17480000
15.1.30	04689	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	0,07890000	0,07890000
15.1.31	002104	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFÁSICO 220V	UN	1,00	3,50600000	3,50600000
15.1.32	04460	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	0,07850000	0,31400000
15.1.34	00020	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E	UN	1,00	0,14850000	0,14850000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS



DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1 NO BAIRRO MONTEJO NO MUNICÍPIO DE BATURITE/CE.
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE/CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025
PRazo DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025

DATA: 07/04/2025

RDI: 34,52%

FORTE	VERSÃO	HORA	RES
CHSE	2024/1	11:25:40	70,11%
SENFRA	2024/1 COM DESCONECÇÃO	11:25:40	47,40%
SENFRA	2024/1 COM DESCONECÇÃO	11:25:40	47,40%
SENFRA	2024/1 COM DESCONECÇÃO	11:25:40	47,40%

1423

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO PREÇO	QUANTIDADE TOTAL
15.1.34	99020	INSTALAÇÃO. AF_06/2022				
15.1.35	99436	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO. PVC. SOLDÁVEL. DN 32MM X 1. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	0,02640000	0,32760000
15.1.36	103949	BUCHA DE REDUÇÃO. CURTA. PVC. SOLDÁVEL. DN 32 X 25 MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	0,11110000	0,11110000
15.1.37	99415	CURVA 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 32MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	0,15210000	0,97260000
15.1.38	99357	TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DE 32MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12,40	0,45300000	5,61720000
15.1.40	99400	TÊ DE REDUÇÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 32MM X 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	0,22210000	0,22210000
15.1.41	CPU2464	PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E	UN	1,00	3,50600000	3,50600000
15.2.2	104328	CAIXA SIFONADA. COM GRELHA QUADRADA. PVC. DN 150 X 150 X 90 MM. JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	26,00	0,42310000	11,00060000
15.2.3	99709	RALC SIFONADO. PVC. DN 100 X 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	4,00	0,16520000	0,66080000
15.2.4	99883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2020	UN	37,00	0,08450000	3,12550000
15.2.6	99852	SIFÃO DO TIPO GARRAFADO EM PVC 1,1/4 X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	0,13580000	0,27120000
15.2.6	99879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO. COM OU SEM LACRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	39,00	0,12330000	4,80460000
15.2.8	99811	CURVA CURTA 90 GRAUS. PVC. SÉRIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDA E INSTALADA EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	0,21790000	1,96110000
15.2.9	99728	CURVA CURTA 90 GRAUS. PVC. SÉRIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	69,00	0,12700000	7,49000000
15.2.10	99726	JOELHO 45 GRAUS. PVC. SÉRIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	26,00	0,12700000	3,30200000
15.2.11	99732	JOELHO 45 GRAUS. PVC. SÉRIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 51 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	26,00	0,13790000	3,59120000
15.2.12	99738	JOELHO 45 GRAUS. PVC. SÉRIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 75 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	6,00	0,15520000	0,93120000
15.2.13	99731	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SÉRIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 51 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	4,00	0,13790000	0,55160000
15.2.14	99724	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SÉRIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 41 MM. JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	38,00	0,12700000	4,82600000
15.2.15	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA. PVC. SÉRIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	9,00	0,23250000	2,09250000
15.2.16	104347	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA. PVC. SÉRIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 X 75 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	1,00	0,24460000	0,24460000
15.2.17	99783	JUNÇÃO SIMPLES. PVC. SÉRIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	7,00	0,19890000	1,39230000
15.2.18	99785	JUNÇÃO SIMPLES. PVC. SÉRIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 50 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	1,00	0,13390000	0,13390000
15.2.19	104399	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA. PVC. SÉRIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 75 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDA E INSTALADA EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	0,12700000	0,38100000
15.2.20	99795	JUNÇÃO SIMPLES. PVC. SÉRIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 75 X 75 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	5,00	0,23200000	1,16000000
15.2.21	99549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA. PVC. SÉRIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 75 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	5,00	0,05160000	0,25800000
15.2.29	99973	LUBA DE REDUÇÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM X 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	0,09440000	1,60480000
15.2.30	104014	BUCHA DE REDUÇÃO. LONGA. PVC. SOLDÁVEL. DN 40 X 25 MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	0,10890000	1,85130000
15.2.31	99984	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	0,10130000	1,72210000
15.2.32	99406	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	34,00	0,13690000	4,62000000
15.2.33	99958	TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DE 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	102,00	0,38000000	38,76000000
15.2.6	99811	CURVA CURTA 90 GRAUS. PVC. SÉRIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDA E INSTALADA EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU	UN	13,00	0,21790000	2,83270000



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDGO NO MUNICÍPIO DE BATURITECE.	DATA: 07/04/2025	BDE: 24,52%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITECE	FORTE	VERSÃO
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.010025	ORSE	2024/11
PRazo DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES	SEINFRA	006/1 COM DESCONEXÃO
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data de sessão desta concorrência eletrônica;	SEINFRA	2024/11 COM DESCONEXÃO
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025	Composição Própria	PRÓPRIA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO PREÇO	QUANTIDADE TOTAL
15.3.5	59011	VENTILAÇÃO. AF_08/2022				
15.3.8	CPU2192	CURVA PVC PARA REDE COLETORES ESGOTO, 4, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA.	UN	1,00	0,70000000	0,70000000
15.3.11	59053	JÓELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2022	UN	2,00	0,15000000	0,30000000
15.3.12	59409	JÓELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	0,13500000	1,48500000
15.3.13	59358	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	114,90	0,39000000	45,21600000
15.3.14	59859	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	0,14700000	1,61700000
15.3.15	59732	JÓELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	0,13700000	0,13700000
15.3.16	59731	JÓELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	55,00	0,13700000	8,13650000
15.3.18	59825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	25,00	0,04570000	1,14250000
15.4.2	101916	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	10,00	0,45740000	4,57400000
16.1.71	91637	ELETRODUTO FLEXÍVEL, CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	85,50	0,21140000	13,91010000
16.1.72	91636	ELETRODUTO FLEXÍVEL, CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	1.068,90	0,21140000	225,98540000
17.1.1	97331	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	M	136,00	0,05600000	8,02400000
17.1.2	103206	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, INCLUSIVE FIXADOR. AF_11/2021_PA	M	32,00	0,12190000	3,90080000
17.1.3	103201	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, INCLUSIVE FIXADOR. AF_11/2021_PA	M	122,00	0,12790000	15,60380000
17.1.4	97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	M	18,00	0,08400000	1,51200000
17.1.12	90490	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_03/2023	M	18,00	0,25130000	4,70340000
18.4	91637	ELETRODUTO FLEXÍVEL, CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	87,00	0,21140000	17,33480000
19.1	103835	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	80,00	0,28090000	22,27200000
19.2	103893	TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	10,00	0,30470000	3,04700000
19.3	103838	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	60,00	0,22890000	11,43000000
19.4	103647	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	10,00	0,15240000	1,52400000
19.8	91179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/CORRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_03/2023	M	40,00	0,27890000	11,12000000
TOTAL:						739,35821900
[Serviço]	S10576	Encargos Complementares - Ajudante Prático	h			
14.3.2	S13252	Punil Expurgo Hospitalar de approx 304 250x300mm e= 0,6mm Sem mesa para embutir - Minox ou similar	un	1,00	0,20000000	0,20000000
TOTAL:						0,20000000
[Serviço]	S10555	Encargos Complementares - Armador	h			
18.2.1	S04883	Calço de inspeção 3,00 x 0,30 x 0,60m	un	7,00	0,18750000	1,31250000
18.3.1	S03294	Calço de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 1,12m, dim. int. = 3,50 x 0,30 x 0,60m, com grelha de ferro fundido	un	4,00	0,23811250	0,95245000
TOTAL:						2,26495000
[Serviço]	S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	h			

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2023
PRazo DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2023

DATA: 07/04/2023		RDI: 24,52%	
PORTE	VERSAO	HORA	MES
ORSE	2024/11	112,54%	201%
SENPA	2024/11 COM DESONERAÇÃO	54,44%	87,86%
SWAP	2024/11 COM DESONERAÇÃO	75,00%	47,81%
Composições Financeiras	PROPRIA	0,00%	0,00%



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DE INSISSIMO	QUANTIDADE TOTAL
7.1.1.4	CPUC5-UBS	PORTA LISA DE CORRER SUSPENSÃO EM MADEIRA COM BATENTE	M2	17,38	0,80000000	8,89000000
13.2.1	S04563	Caixa de medição 0,50 x 0,50 x 0,50m	un	7,00	1,81332000	12,69324000
13.2.1	S03234	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos medidos esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,60m, com grade de ferro fundido	un	4,00	0,86824000	3,47296000
TOTAL:						25,14616000

[Serviço]	S10552	Encargos Complementares - Eletricista	h			
14.3.1.5	S11211	Módulo de chamada de sino, eletrônico, com adonador/teclado e placa identificadora de chamada, para fixação em parede, de VTC 1/3alino ou similar	un	6,00	1,20000000	7,20000000
15.4.8	S11885	Luminária de emergência, de sobrepôr, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-10FB, da KBR ou similar	un	1,00	0,50000000	0,50000000
16.1.1	S09825	Bucha com anilha em aço especial comank pletroduto 32mm, diâ. 14"	un	1,00	0,01000000	0,01000000
16.1.44	S13457	Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 10kA, ref.: Siemens 5SK1 ou similar.	un	2,00	1,00000000	2,00000000
16.1.55	S06218	Disjuntor termomagnético bipolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5kA	un	2,00	0,60000000	1,20000000
16.1.58	S13150	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	un	16,00	0,30000000	5,40000000
16.1.59	S09041	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 50kA - 275v	un	8,00	0,30000000	2,40000000
16.1.61	S00724	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. VI 33 valemam ou similar)	un	3,00	0,72000000	0,96000000
16.1.62	S12578	Soldo para perfilado 38x38mm (mopa ou similar)	un	21,00	0,20000000	4,20000000
16.1.63	S11285	Curva horizontal 100 x 75 mm para eletrocabo metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	2,00	0,20000000	0,40000000
16.1.64	S00762	Fornecimento e instalação de eletrocabo perfurado 100 x 50 x 3000 mm (ref.: mopa ou similar)	m	2,30	0,40000000	0,92000000
16.1.65	S13591	ELETROCALHA PERFORADA, COM TAMPAS, TIPO "U", 10000SM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCOADO A QUENTE EXCLUSIVO CONEXÕES, ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	71,60	0,40000000	28,64000000
16.1.66	S13488	Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocabo metálica (ref.: mopa ou similar)	un	85,00	0,20000000	13,00000000
16.1.67	S06885	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocabo metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	2,00	0,20000000	0,40000000
16.1.68	S11281	Tê horizontal 100 x 75 mm para eletrocabo metálica (ref.: mopa ou similar)	un	1,00	0,20000000	0,20000000
16.1.69	S11848	Emenda interna 100 x 100 mm com base fixa perfurada para eletrocabo metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	48,00	0,20000000	9,60000000
16.1.70	S12535	Terminal 100 x 75 mm, zincado, para eletrocabo metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	3,00	0,25000000	0,75000000
16.1.77	S07891	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m	un	1,00	0,75000000	0,75000000
16.1.78	S11888	Luminária de emergência, de sobrepôr, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-10FB, da KBR ou similar	un	34,00	0,50000000	17,00000000
16.1.79	S09862	Sequente do bocal de porcelana E27 de tempo, ref. MY-2533, marca Decorflex ou similar	un	107,00	0,15000000	16,05000000
16.1.81	S04527	Quadro de medição trifásica em Nêli com lâmina para leitura	un	3,00	4,80000000	14,40000000
16.1.84	S12232	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 35 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusivo disjuntores	un	3,00	11,20000000	33,60000000
16.1.87	S12890	Caixa de Passagem de Alumínio para piso 50x50x12cm, da marca Wetzol Mod: Cp-3535-12 ou similar.	un	4,00	0,30000000	1,20000000
16.2.2	S13692	Luminária plafon de sobrepôr em LED 40 x 40cm, 30W 4000K bivolt, Avant ou similar	un	28,00	0,50000000	14,00000000
16.2.3	S13672	Luminária plafon de embutir em LED 26,5x28,5cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	un	20,00	0,50000000	10,00000000
16.2.4	S13158	Luminária plafon (sobrepôr) 40 x 40 - 36 W - 4000K - G- Light ou similar	un	21,00	0,50000000	10,50000000
16.2.6	S13658	Lumária tipo spot direcional de embutir mrl1 oval com lâmpada GU10 4000K bivolt, acabamento cor preto	un	9,00	1,10000000	9,90000000
16.3.1	S11273	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x50mm, para embutir com tempo, com 9 terminais, ref. TEL-901 ou similar (BPOA)	un	1,00	1,50000000	1,50000000
17.1.5	S11412	Cabo de cobre PP Condplast 4 x 2,5 mm², 450/750v - fornecimento e instalação	M	115,00	0,15000000	17,25000000
17.1.10	S13498	Barras de cobre birometralizadas 3/8" x 3000mm	un	74,00	0,40000000	29,60000000
17.1.11	S00721	Fornecimento e instalação de porta sextavada 3/8" (ref. VI 1.55 valemam ou similar)	un	48,00	0,05000000	2,40000000
17.2.1	S11880	Exaustor AC2-200, de sifão ou similar - fornecimento e instalação	un	2,00	1,00000000	2,00000000
17.2.3	S13373	Fornecimento e instalação de exaustor axial 50cm, 127/220V, 5590 m³/h da Verti-Delta ou similar	un	1,00	0,40000000	0,40000000
TOTAL:						366,51000000

[Serviço]	S10554	Encargos Complementares - Encanador	h			
14.2.2	S09245	Vaso sanitário linha infantil, CE/LTE ou similar c/ox acoplada, inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DICA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	1,00	2,50000000	2,50000000
14.2.5	S07359	Lavatório bacia de canto (Desa-lav, ref. L-10117 ou similar) sem coluna, c/ estál e cromada, válvula cromada, engate cromado, exclusiva torneira	un	1,00	1,75000000	1,75000000
14.3.2	S13202	Funi Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm c/ 0,5mm de esp. para embutir -	un	1,00	0,20000000	0,20000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

FOCO Ambiental	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BARRIO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE	DATA : 07/04/2025		BDI : 24,52%	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE	FORTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025	ORÇ:	2024/11	112,94h	70,11%
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES	ORÇ/PA:	026/1 COM DESONERACÃO	34,48%	47,69%
	PRAZO DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a partir da data da sessão desta concorrência eletrônica;	ORÇ/PA:	2024/11 COM DESONERACÃO	56,05%	47,69%
	DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025	ORÇ/PA:	PROPOSTA - 3	0,00%	0,00%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	CORFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
14.2.2	512262	Mimo ou similar				
14.3.7	509576	Tamara de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar	un	27,00	0,50000000	13,50000000
14.3.8	509503	Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1884.C17.ACT.GR, de DECA ou similar	un	7,00	0,50000000	3,50000000
15.2.23	509369	Tubo pvc rígido clareal borracha, serie relopada, presgo e aguas pluviais, d = 50mm	m	85,30	0,30000000	25,59000000
15.2.24	509369	Tubo pvc rígido clareal borracha, serie relopada, presgo e aguas pluviais, d = 75mm	m	47,00	0,45000000	21,15000000
15.2.27	509369	Tubo pvc rígido soldável, serie relopada, presgo e aguas pluviais, d = 40 mm	m	1,00	0,24000000	0,24000000
15.2.28	501585	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para registro primário, diâm = 150mm	un	5,00	0,23000000	2,65000000
15.3.34	504717	Caixa de gordura em pvc 300mm	un	1,00	0,95000000	0,95000000
15.3.3	504283	Bala hidráulica em P.F, tipo abacaxi Ø 150mm	un	8,00	0,50000000	4,00000000
15.3.17	509369	Tubo pvc rígido soldável, serie relopada, presgo e aguas pluviais, d = 40 mm	m	117,00	0,24000000	28,08000000
15.5	503733	Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e dióxido de nitrogênio com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	1,00	0,40000000	0,40000000
15.7	503732	Central manifold para cilindros 1 x 1 para oxigênio, ar comprimido e dióxido de nitrogênio com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	1,00	0,30000000	0,30000000
TOTAL:						195,79000000
[Serviço]	510550	Encargos Complementares - Pedreiro	h			
7.2.1.8	512220	Porta/peça em alumínio cor NBP, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 3"x1,1/2" horizontal e engradado e 1,1/2"x1,1/2" vertical, com espaçamento de 12cm.	m2	8,80	1,00000000	8,80000000
7.2.1.1	512086	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e 45cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m2	3,15	2,38000000	7,48700000
7.4.2	512110	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwell ou similar	un	5,00	0,30000000	1,50000000
9.1.2	502180	Regularização de base para nivel, de placa com arg. tipo M, esp. média = 2,5cm	m2	404,27	0,40000000	173,70800000
13.1	512402	Tampo/bancada em granito branco alena, e=2cm	m2	19,80	0,85000000	12,87000000
14.3.9	512113	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwell ou similar	un	10,00	0,30000000	3,00000000
14.3.10	512110	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwell ou similar	un	10,00	0,30000000	3,00000000
15.2.1	504583	Cabo de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	7,00	3,26132000	27,22924000
15.3.1	505234	Celso de passagem em alvenaria de tijolo maciço esp. = 1,12m, diâm. int. = 0,50 x 0,50 x 0,60m, com grade de ferro fundido	un	4,00	3,05702400	12,22809600
15.4.10	510781	Abriço de cobertura em chapa de aço carbono pintado com tinta à base de epoxi vermelha, dimensões 7x4x5x25cm	un	5,00	1,00000000	5,00000000
15.1.34	512232	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barmimento, padrão DIN, exclusiva disjuntores	un	3,00	2,80000000	8,40000000
17.2.3	513573	Fornecimento e instalação de exaustor axial 50cm, 127/220V, 6950 rpm da Ventil-Delta ou similar	un	1,00	0,60000000	0,60000000
20.3.1	512043	Leira em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado	un	10,00	0,20000000	2,00000000
TOTAL:						268,34233600
[Serviço]	510594	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	h			
17.1.7	511501	Duta em chapa de aço galvanizado nº, 24, para ar condicionado. Fornecimento, montagem e instalação	m2	90,27	0,30000000	27,08100000
TOTAL:						27,08100000
[Serviço]	510548	Encargos Complementares - Servente	h			
7.1.1.4	CP105-UBS	PORTA LISA DE CORRER SUSPensa EM MADEIRA COM BATENTE	m2	17,96	0,60000000	8,93600000
7.2.1.6	512220	Porta/peça em alumínio cor NBP, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 3"x1,1/2" horizontal e engradado e 1,1/2"x1,1/2" vertical, com espaçamento de 12cm.	m2	9,80	1,51200000	14,81760000
7.2.1.1	512086	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e 45cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m2	3,15	1,95000000	6,14250000
9.1.2	502180	Regularização de base para nivel, de placa com arg. tipo M, esp. média = 2,5cm	m2	404,27	0,30000000	121,28100000
13.1	512402	Tampo/bancada em granito branco alena, e=2cm	m2	19,80	1,14000000	22,57200000
14.2.2	509269	Vaso sanitário linha infantil, CELITE ou similar cor acalada, inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	1,00	2,60000000	2,60000000
14.2.5	507530	Lavatório/lavabo de canto (Decca-ly, ref.L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusiva torneira	un	1,00	1,75000000	1,75000000
14.3.7	509576	Tamara de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar	un	27,00	0,50000000	13,50000000
14.3.15	511211	Módulo de chamada do lixo, eletrônico, com acionador/teclado e placa identificadora de chamada.	un	5,00	1,20000000	7,20000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS



DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE BRIO BARRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01.2025
PRazo DE EXECUÇÃO:	06 (OITO) MESES
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 90 (noventa) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025

DATA:	07/04/2025	BDI:	24,52%
FORTE:	VERSO:	HORA:	MES:
ORSE:	2024/11	12,54%	70,11%
SENPA:	025,1 COM DESONERACAO	84,41%	47,48%
SINAP:	2024/11 COM DESONERACAO	85,05%	47,69%
Donatário:	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO MEUMO	QUANTIDADE TOTAL
14.3.15	511211	para fixação em parede, da VTC Vitrado ou similar				
14.2.1	504883	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	7,00	14,06424000	98,44968000
14.2.25	505385	Tubo pvc rígido clareado, série reforçada, presgoto e águas pluviais, d = 60mm	m	95,10	3,30000000	315,88500000
14.2.27	505385	Tubo pvc rígido soldável, série reforçada, presgoto e águas pluviais, d = 60 mm	m	1,50	3,24000000	4,86000000
14.2.28	501390	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, d 60 = 100mm	un	2,10	9,25000000	19,42500000
14.2.34	504717	Caixa de gorçura em pvc 330mm	un	1,00	9,98000000	9,98000000
14.3.1	503294	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos medidos esp. = 0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,60m, com grade de ferro fundido	un	4,00	5,13612800	20,54451200
14.3.3	504283	Ralo sanitário em P.P., tipo chancel 100mm	un	8,00	9,50000000	76,00000000
14.3.17	509380	Tubo pvc rígido soldável, série reforçada, presgoto e águas pluviais, d = 40 mm	m	117,00	9,24000000	1080,84000000
14.4.1	512580	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5	un	5,00	9,20000000	46,00000000
14.4.3	512580	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	un	10,00	9,20000000	92,00000000
14.4.5	513580	Placa de sinalização de combate a incêndio "Proibido produzir chamas", 15x20 cm, em PVC 2mm fotoluminescente	un	2,00	9,20000000	18,40000000
14.4.7	512584	Placa de sinalização, fotoluminescente, 18x11 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa E2	un	38,10	9,20000000	350,52000000
14.4.9	511866	Luminária de emergência, de sobrepôr, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-10FB, da KBR ou similar	un	1,00	9,50000000	9,50000000
14.4.10	510785	Abraço de sobrepôr em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epóxi vermelha, dimensões 75x35x25cm	un	5,00	1,00000000	5,00000000
14.4.11	512584	Placa de sinalização, fotoluminescente, 18x11 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa E2	un	2,00	9,20000000	18,40000000
14.1.1	505925	Bucha com anel em liga especial com bitola 32mm, d=1 1/4"	un	1,00	9,01000000	9,01000000
14.1.32	505817	Placa 4"x2" com furo	un	38,10	9,00000000	342,90000000
14.1.44	513457	Dajunior bipolar 80 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 55X1 ou similar	un	2,00	1,00000000	2,00000000
14.1.55	509216	Dajunior termomagnético bipolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	2,00	9,60000000	19,20000000
14.1.58	513150	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 25kA - 170v	un	18,00	9,30000000	167,40000000
14.1.59	509041	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 65kA - 270v	un	8,00	9,30000000	74,40000000
14.1.01	500724	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. M 33 valenam ou similar)	un	8,00	9,12000000	72,96000000
14.1.03	512575	Saída para perfilado 38x38mm (mopa ou similar)	un	21,00	9,20000000	193,20000000
14.1.03	511235	Curva horizontal 100 x 75 mm para eletrocabla metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	2,00	9,20000000	18,40000000
14.1.04	500782	Fornecimento e instalação de eletrocabla perfurado 100 x 50 x 3000 mm (ref.: mopa ou similar)	m	2,30	9,40000000	21,72000000
14.1.05	512581	ELETROCALHA PERFORADA COM TAMPÃO TIPO "U", 100X75MM TRATAMENTO SUPERFICIAL PRÉ-ZINCADO A QUENTE EXCLUSIVAMENTE CONEXÕES, ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	71,80	9,40000000	674,92000000
14.1.06	512428	Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocabla metálica (ref.: mopa ou similar)	un	65,00	9,20000000	598,00000000
14.1.07	509615	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocabla metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	2,00	9,20000000	18,40000000
14.1.08	511231	Tê horizontal 100 x 75 mm para eletrocabla metálica (ref.: mopa ou similar)	un	1,00	9,20000000	9,20000000
14.1.09	511848	Emenda interna 100 x 100 mm com base fixa perfurada para eletrocabla metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	48,00	9,20000000	441,60000000
14.1.10	512535	Terminal 100 x 75 mm, zincado, para eletrocabla metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	3,00	9,39000000	28,17000000
14.1.17	507881	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m	un	1,00	9,78000000	9,78000000
14.1.18	511885	Luminária de emergência, de sobrepôr, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-10FB, da KBR ou similar	un	34,00	9,50000000	323,00000000
14.1.19	509862	Sequente ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.: MT-2233, marca Decorlux ou similar	un	107,00	9,19000000	983,13000000
14.1.81	504527	Quadro de medição elétrica em Níquel com lente para leitura	un	9,00	4,80000000	43,20000000
14.1.84	512232	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, série de 20 disjuntores, com acabamento, padrão DIN, exclusivo disjuntores	un	3,00	4,20000000	12,60000000
14.1.87	512850	Caixa de Passagem de Alumínio para piso 30x30x12cm, da marca Weitzel Mod. Cp-3030-12 ou similar	un	4,00	9,30000000	37,20000000
14.2.2	513882	Luminária plafon de sobrepôr em LED 40 x 40cm, 30W 4000K livel, Avant ou similar	un	29,00	9,60000000	279,60000000
14.2.3	513872	Luminária plafon de embutir em LED 39,5x26,5 cm, 24w 4000K livel, Avant ou similar	un	20,00	9,60000000	192,00000000
14.2.4	513159	Luminária plafon (sobrepôr) 40 x 40 - 35 W - 4000K - G- Ugr1 ou similar	un	51,00	9,60000000	489,60000000
14.2.6	513868	Luminária tipo spot elétrica de embutir mlt 1 orbital com lâmpada GU10 4000K livel, acabamento cor preto	un	5,00	1,00000000	5,00000000
17.1.5	511412	Cabo de cobre PP Condplast 4 x 2,5 mm2, 450700v - fornecimento e instalação	m	185,00	9,11000000	1685,35000000
17.1.7	511501	Duto em chapa de aço galvanizado nº. 24, para ar condicionado, Fornecimento, montagem e instalação	m2	93,27	9,30000000	867,31000000
17.1.10	512498	Barras resacas biometrizadas a 30° x 3000mm	m	74,00	9,40000000	695,60000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS



DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONTEGO NO MUNICÍPIO DE SATURITECE.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SATURITECE
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.11/2025
PRazo DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025

DATA:	07/04/2025	BDI:	24,52%
FORTE	VERSAO	HORA	MES
ORSE	202411	12,54%	75,41%
SEMPRA	202411 COM DESCONEXÃO	45,44%	47,46%
SEMPRA	202411 COM DESCONEXÃO	88,97%	47,46%
SEMPRA	PROPRIA	100%	2,01%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
17.1.1	509721	Fornecimento e instalação de porta sanitária 31" (ref # 1.55 valemam ou similar)	un	45,00	0,15000000	2,40000000
17.2.1	511590	Exaustor ACH-230, de eixel ou similar - fornecimento e instalação	un	2,00	1,30000000	2,60000000
17.2.2	513572	Fornecimento e instalação de exaustor axial 90cm, 127/220V, 6030 mfm da Vent-Cella ou similar	un	1,00	1,30000000	1,30000000
19.6	509732	Central manifold para cilindro 2 x 2 para coplino, ar comprimido e duto nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	1,00	0,40000000	0,40000000
19.7	509732	Central manifold para cilindro 1 x 1 para coplino, ar comprimido e duto nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	1,00	0,30000000	0,30000000
21.1	509451	Limpacimento de tintas em pisos e revestimentos	m2	560,17	0,40000000	200,06800000
21.2	509450	Limpacimento geral	m2	560,17	0,10000000	50,01700000
TOTAL:						1,810,445,9900
[Serviço]	86837	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN			
14.2.1	86932	VISO SANITÁRIO BIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL, CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_31/2020	UN	7,00	1,00000000	7,00000000
TOTAL:						7,00000000
[Serviço]	86854	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN			
14.2.2	86929	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA 14" X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	1,00000000	15,00000000
TOTAL:						15,00000000
[Serviço]	502497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3			
15.2.1	504881	Caixa de inspeção 5,50 x 3,50 x 0,50m	un	7,00	1,80000000	12,60000000
15.2.2	502294	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,60m, com grelha de ferro fundido	un	4,00	0,34000000	1,36000000
TOTAL:						13,96000000
[Serviço]	97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_05/2021	M3			
3.4.1	97103	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESURA DE 20 CM, FCK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_04/2021	M2	6,25	0,03500000	0,21875000
TOTAL:						0,21875000
[Serviço]	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3			
1.1.7	C2631	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRAGÃO	UN	1,00	5,55000000	5,55000000
TOTAL:						5,55000000
[Serviço]	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_06/2020	M			
3.3.7	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOUADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	M2	415,88	0,97000000	403,40360000
3.3.8	101793	ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2020	M2	1,555,27	0,54500000	847,82215000
TOTAL:						1,251,02575000
[Serviço]	92267	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_03/2020	M2			
3.3.1	92515	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MAGICA, PÉ-DIREITO DUPLA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	10,50	0,24000000	14,84700000
TOTAL:						14,84700000
[Serviço]	92263	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2			
3.1.1	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	238,00	0,18000000	44,51400000