

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS



DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE SATURITÉCE.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SATURITÉCE
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025
PRazo DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025

DATA : 07/04/2025

BDI : 24,52%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES
GRUPO	2024/11	11:04:45	20.04.2025
SENHA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84.41%	47.48%
SNAP	2024/11 COM DESONERAÇÃO	66.09%	43.87%
Empresas Propostas	PROPRIA	8.09%	0.00%



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	CORFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						158,43286234
[Material]	00010422	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN			
14.3.1	88932	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUIDO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 49CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2025	UN	7,00	1,00000000	7,00000000
TOTAL:						7,00000000
[Material]	10174	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA	UN			
1.1.2	C0370	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
1.1.4	C2946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	6,00	0,03400000	0,20400000
TOTAL:						1,20400000
[Material]	00036215	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM AÇO INOX POLIDO, 70" CM X 45" CM	UN			
14.3.13	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2025	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	00036204	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN			
14.3.12	100805	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2025	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	00036205	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN			
14.3.11	100887	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2025	UN	5,00	1,00000000	5,00000000
TOTAL:						5,00000000
[Material]	102062	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	un			
7.4.2	813110	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	6,00	1,00000000	6,00000000
14.3.10	813110	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	10,00	1,00000000	10,00000000
TOTAL:						16,00000000
[Material]	113877	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	un			
14.3.9	813113	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	10,00	1,00000000	10,00000000
TOTAL:						10,00000000
[Material]	113326	Barra roscaada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm	un			
17.1.10	812498	Barra roscaada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm	un	74,00	1,00000000	74,00000000
TOTAL:						74,00000000
[Material]	10197	BARROTE DE 2"x2"	M			
1.1.2	C0079	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00	15,00000000	15,00000000
1.1.3	C0069	BARRACÃO ABERTO	M2	40,00	0,83250000	25,30000000
1.1.4	C2946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	6,00	0,59620000	3,57720000
TOTAL:						43,87720000
[Material]	00000183	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = 3" CM, L = 14" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE 160 CM A 120" CM X 210" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG			
7.1.1.1	90644	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO	UN	13,00	1,00000000	13,00000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS



DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉCE.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉCE
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03/21/2025
PRazo DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade de proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025

DATA: 07/04/2025	BOM: 24,52%	
VERBA	MORA	MES
2524/11	112,54%	75,16%
226,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
2524/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
PRÓPRIA	6,00%	3,50%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INDUZO	QUANTIDADE TOTAL
7.1.1.1	90844	MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00	1,00000000	12,00000000
7.1.1.2	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						25,00000000
[Material]	10207	BATENTE ALUMÍNIO L 1,1/2X1X1/8 ANOD 60X210	UN			
7.4.3	10207	BATENTE ALUMÍNIO L 1,1/2X1X1/8 ANOD 60X210	UN	130,00	1,00000000	130,00000000
TOTAL:						130,00000000
[Material]	10209	BATENTE DE PEROLA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN			
7.1.1.3	CPU04-UBS	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL 1,20x2,10m-INTERNA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
7.1.1.4	CPU05-UBS	PORTA LISA DE CORRER SUSPensa EM MADEIRA COM BATENTE	M2	17,86	1,00000000	17,86000000
7.1.1.5	CPU06-UBS	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL 1,60x2,10m LISA FER. VAJE-VEIM	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
TOTAL:						20,86000000
[Material]	10210	BATENTE DE PEROLA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 2FL.	UN			
7.1.1.5	CPU06-UBS	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL 1,60x2,10m LISA FER. VAJE-VEIM	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
TOTAL:						2,00000000
[Equipamento]	00010335	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN			
4.1.1	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	11,07	0,00000445	0,00004875
4.1.2	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1,009,97	0,00000505	0,00510184
4.1.4	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 20" CM. AF_03/2024	M	134,25	0,00000688	0,00092517
4.1.5	93198	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 20" CM. AF_03/2024	M	86,30	0,00000688	0,00058473
8.1.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	2,042,32	0,00000102	0,00100603
8.1.2	104956	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:4 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1,957,62	0,00000831	0,01625965
8.1.3	87953	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:4, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	84,90	0,00000831	0,00570511
15.3.2	97951	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	1,00	0,00024814	0,00024814
16.1.24	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	4,00	0,00001163	0,00046511
16.3.2	101801	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,50. AF_12/2020	UN	12,00	0,00000564	0,00067680
TOTAL:						0,02797365
[Equipamento]	00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	UN			
4.1.4	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 20" CM. AF_03/2024	M	134,25	0,00000688	0,00092517
4.1.5	93198	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 20" CM. AF_03/2024	M	86,30	0,00000688	0,00058473
4.1.6	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BIGNAGA. AF_03/2024	M	451,85	0,00000139	0,00062752
15.3.2	97951	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	1,00	0,00005111	0,00005111
16.1.24	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	4,00	0,00000301	0,00012064

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS			
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BARRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.	DATA: 07/04/2025	BDI: 24,52%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE	FONTE:	VERSÃO:
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025	ORÇ:	2024/11
	PRazo DE EXECUÇÃO:	06 (OITO) MESES	SEMRA:	026.1 COM DEGRADAÇÃO
	PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica	SNAP:	2024/11 COM DEGRADAÇÃO
	DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025	Compostos Pápiros:	PROPRIA



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
16.3.2	101801	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	UN	12,00	0,00001672	0,00000058
				TOTAL:		0,00103673
[Equipamento]	1363973	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor elétrico trifásico 220/380v, potência 4cv, excluso carregador	un			
16.1.84	812232	Quadro de distribuição de embuíl, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, excluído disjuntores	un	3,00	0,00000573	0,00017119
				TOTAL:		0,00017119
[Material]	00037593	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)	UN			
4.1.2	103324	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1.036,07	13,60000000	13.736,59200000
				TOTAL:		13.736,59200000
[Material]	00037592	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)	UN			
4.1.5	103322	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	11,17	13,60000000	151,91200000
				TOTAL:		151,91200000
[Material]	00025067	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN			
16.3.2	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,30X1,2 M. AF_12/2020	UN	1,00	61,87570000	61,87570000
16.3.2	101801	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	UN	12,00	25,12570000	301,50840000
				TOTAL:		363,38410000
[Equipamento Complementar]	8128935	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par			
7.1.1.4	GP015-LBS	PORTALISA DE CORRER SUSPENSÁ EM MADEIRA COM BATENTE	M2	17,86	0,00075000	0,01347000
7.2.1.6	812220	Portão/Porta em alumínio com NBRP, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 3"x1,1/2" horizontal e engradado a 1,1/2"x1,1/2" vertical, com espaçamento de 12cm.	m2	9,00	0,00209850	0,01888650
7.3.1.1	812098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1012/1020, e fechadura reversível sem chave	m2	3,15	0,00342600	0,01078550
7.4.2	813110	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	6,00	0,00024000	0,00144000
9.1.2	902180	Regularização do base para revest. de pisos com arg. tipo M, esp. média = 2,5cm	m2	434,27	0,00072000	0,31267400
13.1	812482	Tampobancada em granito branco siena, e=2cm	m2	19,80	0,00143200	0,02835360
14.2.2	909245	Vaso sanitário linha infantil, CEUTE ou similar o/c acoplado, inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	1,00	0,00400000	0,00400000
14.2.5	907350	Lavatório louça de canto (Deca-ly, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusiva torneira	un	1,00	0,00280000	0,00280000
14.3.2	813352	Punil Espurgo Hospitalar de aço inox 304 290x390mm s= 0,8mm Sem massa para embuíl - Mímico ou similar	un	1,00	0,00032000	0,00032000
14.3.7	809876	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar	un	27,00	0,00080000	0,02160000
14.3.8	809803	Ducha higiênica com registro, linha Osmen, ref. 1984/CST.ACT.CR, da DECA ou similar	un	7,00	0,00040000	0,00280000
14.3.9	813113	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	10,00	0,00024000	0,00240000
14.3.10	813110	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	10,00	0,00024000	0,00240000
14.3.15	811211	Módulo de chamada de leite, eletrônico, com acionador/teclado e piloto identificador de chamada, para fixação em parede, da VTC Vitaltec ou similar	un	6,00	0,00180000	0,01080000
15.2.1	804883	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	7,00	0,01584762	0,11093474
15.2.23	809385	Tubo pvc rígido c/anel boracha, serie reforçada, p/esgoto e águas pluviais, d = 50mm	m	85,30	0,00048000	0,04094400
15.2.24	809386	Tubo pvc rígido c/anel boracha, serie reforçada, p/esgoto e águas pluviais, d = 75mm	m	47,00	0,00038400	0,01804800
15.2.27	809389	Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/esgoto e águas pluviais, d = 40 mm	m	1,50	0,00033400	0,00050100
15.2.28	801955	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, dâmm = 100mm	un	9,00	0,00035600	0,00320400
15.2.34	804717	Caixa de gutura em pvc 300mm	un	1,00	0,00158600	0,00158600
15.3.1	803234	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,80m, com grelha de ferro fundido	un	4,00	0,00735277	0,02941107

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS				
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE E NO BAIRRO MONTEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE	DATA: 07/04/2025		BDI: 24,52%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE	PORTO	MOEDA	HORA
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025	CRSE	2024/1	112,54%
	PRazo DE EXECUÇÃO:	06 (SEIS) MESES	SEINFRA	2024/1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.	SINAPI	2024/1 COM DESONERAÇÃO	85,00%
	DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025	Comprovação Proposta	PRÓPRIA	0,00%

1521

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE DO SERVIÇO	ORÇAMENTO DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
15.3.3	504283	Ralo hemisférico em P.F. tipo abacaxi Ø 100mm	un	8,00	0,0060000	0,0064000
15.3.17	503080	Tubo pvc rígido soldável, série reforçada, plástico e agulha plástica, d = 40 mm	m	117,00	0,0039400	0,0443200
15.4.1	512839	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa ES	un	5,00	0,0001600	0,0008000
15.4.3	512838	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de Incêndio portátil"- Placa ES	un	10,00	0,0001800	0,0018000
15.4.6	513580	Placa de sinalização de combate a incêndio "Proibido produzir chamas", 15x20 cm, em PVC 2mm fotoluminescente	un	2,00	0,0001500	0,0003200
15.4.7	512834	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	39,00	0,0001500	0,0062400
15.4.9	511806	Luminária de emergência, de sobrepôr, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-10FB, da KBR ou similar	un	1,00	0,0007500	0,0007500
15.4.10	510795	Abriço de sobrepôr em chapa de aço carbono pintado com tinta à base de epóxi vermelha, dimensões 75x35x25cm	un	5,00	0,0163000	0,0080500
15.4.11	512594	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	2,00	0,0001500	0,0003200
16.1.1	505925	Bucha com arruela em liga especial zamak pretreatedo 32mm, d=1 1/4"	un	1,00	0,0000190	0,0000190
16.1.32	505517	Placa 4"x2" com furo	un	38,00	0,0000640	0,0024320
16.1.44	513457	Disjuntor bipolar 80 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 10kA, ref.: Siemens 58X1 ou similar	un	2,00	0,0015000	0,0030000
16.1.55	505216	Disjuntor termomagnético bipolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5kA	un	2,00	0,0009000	0,0018000
16.1.58	513150	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	un	18,00	0,0045000	0,0081000
16.1.59	505041	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 50kA - 275v	un	8,00	0,0045000	0,0036000
16.1.61	500724	Fornecimento e instalação de solda horizontal para eletroduto 1" (ref. v1 33 valemam ou similar)	un	8,00	0,0001800	0,0014400
16.1.62	512570	Solda para perfilado 38x38mm (mopa ou similar)	un	21,00	0,0003000	0,0063000
16.1.63	511285	Curva horizontal 100 x 75 mm para eletrocabo metálico, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	2,00	0,0003000	0,0006000
16.1.64	500732	Fornecimento e instalação de eletrocabo perfurado 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	2,30	0,0006000	0,0013800
16.1.65	512551	ELETROCALHA PERFORADA, COM TAMPA, TIPO "U", 100X75MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRÉ-ZINCADO A QUENTE EXCLUSIVAMENTE CONEXÕES, ACESSÓRIOS E FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	71,60	0,0006000	0,0439800
16.1.66	512460	Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocabo metálico (ref.: mopa ou similar)	un	65,00	0,0003000	0,0195000
16.1.67	505585	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocabo metálico (ref.: Mopa ou similar)	un	2,00	0,0003000	0,0006000
16.1.68	511291	Tê horizontal 100 x 75 mm para eletrocabo metálico (ref.: mopa ou similar)	un	1,00	0,0003000	0,0003000
16.1.69	511048	Emenda interna 100 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocabo metálico (ref. Mopa ou similar)	un	48,00	0,0003000	0,0144000
16.1.70	512535	Terminal 100 x 75 mm, zincado, para eletrocabo metálico (ref. Mopa ou similar)	un	3,00	0,0005250	0,0015750
16.1.77	507891	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m	un	1,00	0,0011250	0,0011250
16.1.78	511866	Luminária de emergência, de sobrepôr, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-10FB, da KBR ou similar	un	34,00	0,0037500	0,0255000
16.1.79	508932	Bequeto ou base de porcelana E27 de tempo, ref. MT-2233, marca Decorlux ou similar	un	107,00	0,0002250	0,0240750
16.1.81	504527	Quadro de medição 96x36mm em NBR com lente para leitura	un	1,00	0,0032000	0,0032000
16.1.84	512232	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusivo disjuntora	un	3,00	0,0134400	0,0403200
16.1.87	512890	Caixa de Passagem de Alumínio para piso 30x30x12cm, da marca Wetzel Mod: Cp-3030-12 ou similar	un	4,00	0,0004500	0,0018000
16.2.2	513582	Luminária plafon de sobrepôr em LED 40 x 40cm, 30W 4000K bivolt, Avant ou similar	un	29,00	0,0007500	0,0217500
16.2.3	513072	Luminária plafon de embutir em LED 29,5x29,5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	un	20,00	0,0007500	0,0150000
16.2.4	513158	Luminária plafon (sobrepôr) 40 x 40 - 35 W - 6000K - G- Light ou similar	un	51,00	0,0007500	0,0382500
16.2.6	513588	Luminária tipo spot dioncia de embutir mrl 1 orbital com lâmpada GU10 4000K bivolt, acabamento cor preta	un	8,00	0,0016500	0,0132000
16.3.1	511273	Cabo de aquecimento/condensação em aço 20x20x600mm, para embutir com Tampa, com 9 terminais, ref. TEL-801 ou similar (SPQA)	un	1,00	0,0010500	0,0010500
17.1.5	511412	Cabo de cobre PP Condplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	m	185,00	0,0001600	0,0032500
17.1.7	511501	Duto em chapa de aço galvanizado nº. 24, para ar condicionado. Fornecimento, montagem e instalação	m2	93,27	0,0004600	0,0447892
17.1.10	512408	Barracada bicromatizada a 3/8" x 3000mm	un	74,00	0,0008000	0,0444000
17.1.11	507721	Fornecimento e instalação de porta sanitária 3/8" (ref. v1 1.55 valemam ou similar)	un	48,00	0,0007500	0,0036000
17.2.1	511889	Exaustor ACI-300, de sítio ou similar - fornecimento e instalação	un	2,00	0,0015000	0,0030000
17.2.3	513373	Fornecimento e instalação de exaustor axial 50cm, 127/220V, 6560 m³/h da Verbi-Delta ou similar	un	1,00	0,0015800	0,0015800
18.6	506735	Control manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nítrico com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	1,00	0,0006400	0,0006400
18.7	506732	Control manifold para cilindros 1 x 1 para oxigênio, ar comprimido e óxido nítrico com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	1,00	0,0004800	0,0004800

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS			
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.	DATA: 07/04/2025	BDI: 24,52%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE	PONTE	VERBA
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025	ORSE	2024/11
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	06 (SEIS) MESES	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO
	PRAZO DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SINAF	2024/11 COM DESONERAÇÃO
	DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025	Composição Propria	PROPRIA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
20.3.1	512043	Letra em aço inox esquadro/pólice 20 x 20cm - instalado	un	10,00	0,00200000	0,00200000
21.1	502451	Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos	m2	500,17	0,00032000	0,16006440
21.2	502450	Limpeza geral	m2	500,17	0,00008000	0,04001360
TOTAL:						1,33600400
[Material]	112424	Brise metálico de alumínio, ref. B57, branco neve 7000, da Hunter Douglas ou similar (material e mão de obra)	m2			
4.3.3	511480	Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio, ref. B57, branco neve 7000, da Hunter Douglas ou similar	m2	1,58	1,00000000	1,58000000
TOTAL:						1,58000000
[Material]	10280	BRITA	M3			
1.1.3	C0370	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00	0,31291820	0,31291820
1.1.3	C0380	BARRACÃO ABERTO	M2	40,00	0,01429384	0,57175360
1.1.4	C2946	SANTÁRIOS E CHUVEIROS	M2	8,00	0,01429384	0,08075072
1.1.6	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	0,12072800	0,12072800
1.1.7	C2831	POSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO	UN	1,00	0,13607520	0,13607520
3.1.6	C0844	CONCRETO PVBRL, FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	17,40	0,62793200	10,90600000
3.2.9	C0844	CONCRETO PVBRL, FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	35,90	0,62793200	22,53600000
TOTAL:						35,27633604
[Material]	100314	Bucha alumínio pré-estreado d=1 1/4"	un			
15.1.91	504527	Quadro de medição trifásica em Nodul com lente para leitura	un	1,00	3,00000000	3,00000000
TOTAL:						3,00000000
[Material]	00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN			
7.2.1.1	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBEI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M2	14,07	4,81660000	67,76660000
7.2.1.2	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M2	5,93	4,81660000	28,57930000
7.2.1.4	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M2	8,08	4,81660000	38,91812800
16.1	98493	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	UN	57,00	1,00000000	57,00000000
TOTAL:						207,86672800
[Material]	00007563	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN			
16.3.8	104745	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	UN	31,00	2,00000000	62,00000000
TOTAL:						62,00000000
[Material]	00004350	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN			
15.4.2	101910	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE FOS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020_PE	UN	10,00	2,00000000	20,00000000
17.1.2	103290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUIO FIXADOR, AF_11/2021_PA	M	32,00	1,40000000	44,80000000
17.1.3	103291	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUIO FIXADOR, AF_11/2021_PA	M	122,00	1,40000000	170,80000000
18.8	91179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/PPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE, AF_08/2023	M	40,00	1,87500000	75,00000000
TOTAL:						310,56000000
[Material]	00000829	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN			
15.1.36	103945	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	1,00	1,00000000	1,00000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS



DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE E NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025
PRazo DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025

DATA :	07/04/2025	BDI :	24,52%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2024/11	112,54%	70,11%
SEMRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,69%
SEAP	2024/11 COM DESONERAÇÃO	83,06%	47,81%
Compreensão	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						1,00000000
[Material]	00000834	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN			
15.2.30	104014	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	17,00	1,00000000	17,00000000
TOTAL:						17,00000000
[Material]	00000813	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN			
15.1.19	103956	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	1,00000000	4,00000000
TOTAL:						4,00000000
[Material]	103964	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	un			
16.1.81	S04527	Quadro de medição trifásica em Norl com lente para leitura	un	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	103964	Bucha em liga zamak para eletroduto 32mm, d=1 1/4"	un			
16.1.1	S09925	Bucha com anel em liga especial zamak para eletroduto 32mm, d=1 1/4"	un	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	100414	Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70°	m			
16.1.81	S04527	Quadro de medição trifásica em Norl com lente para leitura	un	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	100868S	Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro	m			
16.1.81	S04527	Quadro de medição trifásica em Norl com lente para leitura	un	1,00	2,00000000	2,00000000
TOTAL:						2,00000000
[Material]	00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M			
16.3.9	00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	325,60	1,00000000	325,60000000
TOTAL:						325,60000000
[Material]	00000867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M			
16.3.10	00000867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M	132,90	1,00000000	132,90000000
TOTAL:						132,90000000
[Material]	103162	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v	m			
17.1.5	S11412	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	M	185,00	1,02000000	188,70000000
TOTAL:						188,70000000
[Material]	00001013	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M			
16.1.20	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.855,10	1,24340000	3.566,76734000
TOTAL:						3.566,76734000
[Material]	00000860	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	M			
16.1.17	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	214,60	1,24340000	267,95032000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS



DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE E NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025
PRazo DE EXECUÇÃO:	03 (TRÊS) MESES
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025

DATA:	07/04/2025	BDI:	24,52%
FORTE	VEREADOR	HORA	MES
ORSE	2024/11	112,54%	70,51%
SENPA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,89%
SNAP	2024/11 COM DESONERAÇÃO	88,06%	57,87%
Composição Propria	PROPRIA	8,80%	0,00%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
1.1.5	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	60,00000000	60,00000000
					TOTAL:	60,00000000
[Material]	10400	CADEADO MEDIO	UN			
1.1.2	C0370	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	1,00000000
[Material]	10463	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	UN			
1.1.6	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	1,00000000
[Material]	10465	CAIBRO DE 2"x1"	M			
1.1.6	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	10,00000000	10,00000000
					TOTAL:	10,00000000
[Material]	00004430	CAIBRO NÃO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M			
5.1.2	100053	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	255,50	6,55600000	255,48206000
					TOTAL:	255,48206000
[Material]	00004433	CAIBRO NÃO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M			
2.1	99099	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS, PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	130,85	0,41250000	55,95562500
					TOTAL:	55,95562500
[Material]	00043981	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS, COM TAMPA	UN			
15.1.32	00043981	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	1,00000000
[Material]	00037105	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA	UN			
15.1.42	00037105	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	1,00000000
[Material]	110268	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM TAMPA	UN			
1.1.6	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	0,50000000	0,50000000
					TOTAL:	0,50000000
[Material]	10414	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR COMPLETA	UN			
1.1.2	C0370	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
1.1.4	C2946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	8,00	0,03420000	0,27360000
					TOTAL:	1,27360000
[Material]	112141	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)	un			
16.3.1	811273	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)	un	1,00	1,00000000	1,00000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS



DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BARRIO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025
PRAZO DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES
PRAZO DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA DE ABERTURA:	27 DE ABRIL DE 2025

DATA:	07/04/2025	RDI:	24,52%
FOFTE:	VERBA	HORA:	NOS
ORSE:	2024/11	112,04%	79,11%
SEINFRA:	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI:	3024/11 COM DESONERAÇÃO	65,06%	47,07%
Composições Próprias:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO ÍNDICE	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						1,00000000
[Material]	00034643	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	UN			
16.3.3	95111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_12/2020	UN	12,00	1,00000000	12,00000000
TOTAL:						12,00000000
[Material]	00002556	CAIXA DE LUZ 4 X 2" EM AÇO ESMALTADA	UN			
16.1.9	90969	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	6,00	1,00000000	6,00000000
TOTAL:						6,00000000
[Material]	013645	Caixa de Passagem de Alumínio para piso 30x30x12cm, da marca Wetzel Mod: Cp-3030-12 ou similar.	un			
16.1.27	912693	Caixa de Passagem de Alumínio para piso 30x30x12cm, da marca Wetzel Mod: Cp-3030-12 ou similar.	un	4,00	1,00000000	4,00000000
TOTAL:						4,00000000
[Material]	000437	Caixa de passagem em alumínio 40 x 40 x 20 cm	un			
16.1.26	000437	Caixa de passagem em alumínio 40 x 40 x 20 cm	un	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	00039772	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 30 X 30 X 10 CM	UN			
16.1.25	00039772	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 30 X 30 X 10 CM	UN	4,00	1,00000000	4,00000000
16.2	00039772	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 30 X 30 X 10 CM	UN	4,00	1,00000000	4,00000000
TOTAL:						8,00000000
[Service]	012184	Caixa de passagem polar para ar condicionado Split	un			
17.1.6	012184	Caixa de passagem polar para ar condicionado Split	un	20,00	1,00000000	20,00000000
TOTAL:						20,00000000
[Material]	00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN			
16.1.2	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	305,00	1,00000000	305,00000000
16.1	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	33,00	1,00000000	33,00000000
TOTAL:						338,00000000
[Material]	00001873	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN			
16.1.3	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	21,00	1,00000000	21,00000000
TOTAL:						21,00000000
[Service]	009059	Caixa de ventilação de 6900m³/h, 15mmca Marca: Projelmec ou similar	un			
17.2.2	009059	Caixa de ventilação de 6900m³/h, 15mmca Marca: Projelmec ou similar	un	3,00	1,00000000	3,00000000
TOTAL:						3,00000000
[Material]	00001871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN			
16.1.4	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	99,00	1,00000000	99,00000000
TOTAL:						99,00000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS



Amambial

DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.21/2025
PRazo DE EXECUÇÃO:	06 (SEIS) MESES
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025

DATA: 07/04/2025

BDI: 24,52%

POSTO	VERSÃO	HORA	PREÇO
GRUPO	2024/11	12,50%	75,11%
GRUPO	2024/11 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,68%
GRUPO	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,00%	47,67%
GRUPO	PRÓPRIA	1,00%	1,00%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNO	QUANTIDADE DO SERVIÇO	CORFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	10435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	UN			
1.1.2	00370	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
1.1.4	02946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	6,00	0,06840000	0,41040000
					TOTAL:	1,41040000
[Material]	00011712	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	UN			
15.2.2	10435	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_03/2024	UN	26,00	1,00000000	26,00000000
					TOTAL:	26,00000000
[Material]	00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG			
4.1.1	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 3X19X39 CM (ESPESSURA 2 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	11,17	1,81084000	20,22494580
4.1.2	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1,006,97	2,05433000	2,074,86216860
4.1.4	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 20" CM. AF_03/2024	M	134,25	0,80862334	108,55788568
4.1.5	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 20" CM. AF_03/2024	M	86,30	0,80862334	69,78419641
4.1.6	93200	FIKAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISMAGA. AF_03/2024	M	451,80	0,82979000	374,82003200
8.1.2	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M². E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1,257,42	3,37754000	4,244,39434650
8.1.3	87555	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M². E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	84,90	3,37754000	286,73314900
15.3.2	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1,2 M. AF_12/2020	UN	1,00	2,05614534	2,05614534
16.1.82	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,67616000	1,67616000
16.1.85	101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	2,25816000	2,25816000
16.3.2	101801	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	UN	12,00	0,95164867	11,41978465
					TOTAL:	9,473,47688647
[Material]	101106S	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg			
15.2.1	504693	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	7,00	16,70760000	116,95320000
15.3.1	503234	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos medidos esp. = 0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,60m, com grelha de ferro fundido	un	4,00	12,75458000	51,01832000
16.1.84	512332	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusivo disjuntores	un	3,00	3,44261000	10,32783000
					TOTAL:	178,29327000
[Material]	10441	CAL HIDRATADA	KG			
1.1.7	02831	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRAÇÃO	UN	1,00	72,52020000	72,52020000
7.1.1.3	CP064-UBS	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL. 1,20x2,10m-INTERNA	UN	1,00	1,72000000	1,72000000
7.1.1.4	CP066-UBS	PORTA LISA DE CORRER SUSPENSÃO EM MADEIRA COM BATENTE	M2	17,36	1,72000000	30,89120000
7.1.1.5	CP066-UBS	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL. 1,50x2,10m LISA FER. VAI-E-VEM	UN	2,00	1,72000000	3,44000000
					TOTAL:	108,97140000
[Material]	00040784	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	M			
5.3.1	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	90,10	1,29000000	94,60500000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SATURITÉ/CE
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025
PRazo DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025

FOCO Ambiental

DATA: 07/04/2025

BOI: 24.52%

VERSAO: 2024/11

HORA: 11:25:05

PROPRIA

1.528

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						94,60500086
[Equipamento]	00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN			
2.14	83382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	284,54	0,00000057	0,00019116
TOTAL:						0,00019116
[Material]	00000660	CANAleta DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN			
4.1.4	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 20" CM. AF_03/2024	M	134,25	5,34000000	716,89500000
15.3.2	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,30X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	1,00	28,35000000	28,35000000
16.	101901	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	UN	12,00	17,85000000	214,20000000
TOTAL:						958,44500000
[Material]	00000658	CANAleta DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN			
4.1.5	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 20" CM. AF_03/2024	M	86,30	5,34000000	460,64200000
TOTAL:						460,64200000
[Material]	00094777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG			
5.1.1	100778	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUI PERIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	1.345,00	0,18521480	248,11390500
TOTAL:						248,11390500
[Encargos Complementares]	1128948	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	un			
7.1.1.4	CPUDS-UBS	PORTA LISA DE CORRER SUSPensa EM MADEIRA COM BATENTE	M2	17,56	0,00020000	0,00035200
7.2.1.6	812220	Portão porta em alumínio cor NBP, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 3"x1,1/2" horizontal e engradado e 1,1/2"x1,1/2" vertical, com espaçamento de 12cm.	m2	9,80	0,00080240	0,00786352
7.2.1.1	812098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cortimã incombustível em 5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1015/1020, e fechadura reversível sem chave	m2	3,16	0,00085900	0,00271644
7.4.2	813110	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jadoval ou similar	un	6,00	0,00066000	0,00039600
9.1.2	802180	Regulagem da base para revest. de placas com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm	m2	434,27	0,00018000	0,07816860
13.1	812482	Tampobancada em granito branco Siena, a=2cm	m2	19,80	0,00059800	0,00706040
14.2.2	809345	Vaso sanitário linha infantil, CELITE ou similar c/ra acoplada, inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	1,00	0,00100000	0,00100000
14.2.5	807360	Lavatório tipo de canto (Deca-fzy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, orifício cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusivo torneira	un	1,00	0,00070000	0,00070000
14.3.2	813262	Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 250x300mm s= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mimox ou similar	un	1,00	0,00008000	0,00008000
14.3.7	809576	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar	un	27,00	0,00020000	0,00540000
14.3.8	809503	Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1084.C87.ACT.CR, da DECA ou similar	un	7,00	0,00018000	0,00012600
14.3.9	813112	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jadoval ou similar	un	10,00	0,00026000	0,00026000
14.3.10	813110	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jadoval ou similar	un	10,00	0,00066000	0,00066000
14.3.15	811211	Módulo de chamada de toa, eletrônico, com adonacoinforma e piloto identificador de chamada, para fixação em parede, de VTC Vtates ou similar	un	6,00	0,00048000	0,00288000
15.2.1	804693	Caixa de Inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	7,00	0,00400729	0,02805103
15.2.23	805985	Tubo pvc rígido cilíndrico boracha, serie reforçada, p/sgoto e aguas pluviais, d = 50mm	m	85,30	0,00012000	0,01023600
15.2.24	805986	Tubo pvc rígido cilíndrico boracha, serie reforçada, p/sgoto e aguas pluviais, d = 75mm	m	47,00	0,00009800	0,00460600
15.2.27	805988	Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/sgoto e aguas pluviais, d = 40 mm	m	1,80	0,00009600	0,00017280
15.2.28	801585	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para sgoto primário, diâmetro = 100mm	un	9,00	0,00003200	0,00028800
15.2.34	804717	Caixa de gortura em pvc 300mm	un	1,00	0,00032000	0,00032000
15.3.1	803234	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macios esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60x0,60 x 0,60m, com grelha de ferro fundido	un	4,00	0,00185990	0,00743960



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE SATURITE/CE.	DATA: 07/04/2025	BDI: 24,52%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SATURITE/CE	FONTE:	VERBA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025	ORÇ:	2024/1
PRazo DE EXECUÇÃO:	06 (SEIS) MESES	SEMRA:	025,1 COM DESONERAÇÃO
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SNAP:	2024/1 COM DESONERAÇÃO
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025	COMPANHIA:	PRONIMA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	CORREÇÃO DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
15.3.3	504293	Rolo hemisférico em P.F., tipo abaco Ø 100mm	un	8,00	0,00020000	0,00180000
15.3.17	500389	Tubo pvc rígido soldável, série reforçada, plástico e água pluvial, Ø = 40 mm	re	117,00	0,00009800	0,01123200
15.4.1	512989	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc., com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico", Placa ES	un	5,00	0,00004000	0,00020000
15.4.3	512988	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc., com logotipo "Extintor de incêndio portátil", Placa ES	un	10,00	0,00008000	0,00040000
15.4.6	513080	Placa de sinalização de combate a incêndio "Proibido produzir chamas", 15x20 cm, em PVC 2mm fotoluminescente	un	2,00	0,00004000	0,00020000
15.4.7	512984	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc., com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	39,00	0,00004000	0,00159600
15.4.9	511866	Luminária de emergência, de sobrepôr, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-10FB, da KSR ou similar	un	1,00	0,00020000	0,00020000
15.4.10	510765	Abriço de sobrepôr em chapô de aço carbono pintado com tinta a base de epóxi vermelha, dimensões 75x33x25cm	un	5,00	0,00040000	0,00200000
15.4.11	512984	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc., com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	2,00	0,00004000	0,00020000
16.	509025	Bucha com arruela em liga especial zamak pistoelrodado 32mm, Ø=1 1/4"	un	1,00	0,00003400	0,00003400
16.1.3c	509517	Placa 4"x2" com furo	un	38,00	0,00016000	0,00060800
16.1.44	513457	Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 58X1 ou similar.	un	2,00	0,00040000	0,00080000
16.1.55	509216	Disjuntor termomagnético bipolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	2,00	0,00024000	0,00048000
16.1.58	513150	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	un	18,00	0,00012000	0,00216000
16.1.59	509041	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	8,00	0,00012000	0,00096000
16.1.61	500724	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto T" (ref. 1/2" ou similar)	un	8,00	0,00004900	0,00039200
16.1.62	512578	Saída para perfilado 38x38mm (mopa ou similar)	un	21,00	0,00008000	0,00168000
16.1.63	511285	Curva horizontal 100 x 75 mm para eletrocabo metálico, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	2,00	0,00008000	0,00016000
16.1.64	500782	Fornecimento e instalação de eletrocabo perfurado 100 x 50 x 3000 mm (ref.: mopa ou similar)	re	2,30	0,00018000	0,00041400
16.1.68	512951	ELETROCALHA PERFORADA, COM TAMPA, TIPO "U", 100X75MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, EXCLUSIVE CONEXÕES, ACESSÓRIOS E FIMACAO SUPERIOR, FORNECIMENTO E COLOCACAO	un	71,80	0,00019000	0,01144180
16.1.66	512488	Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocabo metálico (ref.: mopa ou similar)	un	89,00	0,00008000	0,00712000
16.1.67	508085	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocabo metálico (ref.: mopa ou similar)	un	2,00	0,00008000	0,00016000
16.1.68	511291	Tê horizontal 100 x 75 mm para eletrocabo metálico (ref.: mopa ou similar)	un	3,00	0,00008000	0,00024000
16.1.69	511848	Emenda interna 100 x 100 mm com base las perfurada para eletrocabo metálico (ref.: mopa ou similar)	un	48,00	0,00008000	0,00384000
16.1.70	512535	Terminal 100 x 75 mm, zincoado, para eletrocabo metálico (ref.: mopa ou similar)	un	3,00	0,00014000	0,00042000
16.1.77	507881	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m	un	1,00	0,00030000	0,00030000
16.1	511866	Luminária de emergência, de sobrepôr, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-10FB, da KSR ou similar	un	34,00	0,00020000	0,00680000
16.1.79	502862	Boquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref: MT-2233, marca Decolux ou similar	un	107,00	0,00008000	0,00865600
16.1.81	504527	Quadro de medição trifásico em Nafel com lente para leitura	un	1,00	0,00192000	0,00192000
16.1.84	512232	Quadro de distribuição de embutir, em chapô de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusivo disjuntor	un	3,00	0,00064000	0,01920000
16.1.87	512830	Caixa de Passagem de Alumínio para piso 90x30x12cm, da marca Wetzel Mod: Co-3030-12 ou similar.	un	4,00	0,00012000	0,00048000
16.2.2	513892	Luminária plafon de sobrepôr em LED 40 x 40cm, 30W 4000K bivolt, Avant ou similar	un	26,00	0,00020000	0,00520000
16.2.3	513672	Luminária plafon de embutir em LED 29,5x29,5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	un	30,00	0,00020000	0,00600000
16.2.4	513158	Luminária plafon (sobrepôr) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	un	51,00	0,00020000	0,01020000
16.2.5	513656	Luminária tipo spot direcional de embutir m11 orbital com lâmpada GU10 4000K bivolt, acabamento cor preta	un	8,00	0,00044000	0,00352000
16.3.1	511273	Caixa de equipotencialização em aço 203x200x90mm, para embutir com tampa, com 2 terminais, ref: TEL-901 ou similar (BPDA)	un	1,00	0,00030000	0,00030000
17.1.5	511412	Cabo de cobre PP Contplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	m	185,00	0,00004400	0,00814000
17.1.7	511991	Duto em chapô de aço galvanizado nº. 24, para ar condicionado. Fornecimento, montagem e instalação	m2	93,27	0,00012000	0,01119240
17.1.10	512406	Barramento biomatizada e 3/8" x 3000mm	un	74,00	0,00018000	0,01332000
17.1.11	500721	Fornecimento e instalação de porta sextavada 3/8" (ref. 1/55 valvulim ou similar)	un	48,00	0,00002000	0,00096000
17.2.1	511860	Exaustor ACI-200, de aço inox ou similar - fornecimento e instalação	un	2,00	0,00040000	0,00080000
17.2.3	513373	Fornecimento e instalação de exaustor axial 50cm, 127/220V, 5500 m³/h da Vent-Delta ou similar	un	1,00	0,00040000	0,00040000
18.6	506793	Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, de comprimento e duto nítido com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	1,00	0,00018000	0,00018000
19.7	506792	Central manifold para cilindros 1 x 1 para oxigênio, de comprimento e duto nítido com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	1,00	0,00012000	0,00012000

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS					
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.	DATA: 07/04/2025		BDI: 24,52%	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE	FORTE	VERBA	ROSA	RES
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025	ORSE	2024/11	112,54%	79,11%
	PRazo DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES	SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	84,41%	47,48%
	PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,48%
	DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025	Conceição Rosa	PRÓPRIA	85,06%	47,48%
						

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
20.3.1	S12043	Letra em aço inox esquadro/polido 20 x 20cm - instalado	un	10,00	0,00005000	0,00005000
21.1	S02451	Limpesamento de tintas em pisos e revestimentos	m2	500,17	0,00008000	0,04001360
21.2	S02450	Limpes geral	m2	500,17	0,00002000	0,01000340
					TOTAL:	0,04123399

[Cargas Complementares]		S128955	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un		
7.1.1.4	GPU06-UBS	PORTA LISA DE CORRER SUSPENSÃO EM MADEIRA COM BATENTE	M2	17,26	0,00050000	0,01777600
7.2.1.6	S12220	Portão porta em alumínio cor NBP, de abrir, 02 folhas, vazado, em tubo quadrado 3"x1,1/2" horizontal e engradado e 1,1/2"x1,1/2" vertical, com espaçamento de 12cm.	m2	9,60	0,00150720	0,01477098
7.3.1.1	S12098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em massa cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m2	3,15	0,00256800	0,00808920
7.4.2	S13110	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	8,00	0,00018000	0,00144000
8.1.2	S02180	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm	m2	434,27	0,00064000	0,23403880
13.1	S12492	Tampobancada em granito branco Siena, e=2cm	m2	19,80	0,00107400	0,02126520
14.2.2	S09245	Vaso sanitário linha infantil, CELITE ou similar, eixo acoplado, inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	1,00	0,00300000	0,00300000
14.2.5	S07350	Lavatório louça de canto (Decority, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ esfio cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusivo torneira	un	1,00	0,00210000	0,00210000
14.3.2	S13292	Funil Espurgo Hospitalar de aço inox 304 250x350mm e=0,8mm Sem mesa para embutir - Mínimo ou similar	un	1,00	0,00024000	0,00024000
14.3.7	S05678	Torneira da mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar	un	27,00	0,00060000	0,01620000
14.3.8	S05603	Outra higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.GBT.AGT.CR, da DECA ou similar	un	7,00	0,00030000	0,00210000
14.3.9	S13113	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	16,00	0,00018000	0,00288000
14.3.10	S13110	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	16,00	0,00018000	0,00288000
14.3.15	S11211	Módulo de chamada do leito, eletrônico, com acionador/cerâmico e piloto identificador de chamada, para fixação em parede, da VTC Vitaltec ou similar	un	6,00	0,00144000	0,00864000
15.2.1	S04883	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	7,00	0,01202186	0,08415306
15.2.23	S09386	Tubo pvc rígido canal bombocha, serie reforçada, pleigoto e aguas pluviais, d = 50mm	m	85,30	0,00030000	0,02559000
15.2.24	S09386	Tubo pvc rígido canal bombocha, serie reforçada, pleigoto e aguas pluviais, p = 75mm	m	47,00	0,00028800	0,01353600
15.2.27	S09389	Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, pleigoto e aguas pluviais, d = 40 mm	m	1,50	0,00028800	0,00043200
15.2.28	S01085	Vedação para saída do vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	9,00	0,00027800	0,00250200
15.2.34	S04717	Caixa de gordura em pvc 300mm	un	1,00	0,00117600	0,00117600
15.3.1	S03234	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, diâ. int. = 0,50 x 0,50 x 0,60m, com grelha de ferro fundido	un	4,00	0,00557989	0,02231956
15.3.3	S04283	Relo hemisférico em P.P., tipo abacaxi Ø 100mm	un	8,00	0,00060000	0,00480000
15.3.17	S09389	Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, pleigoto e aguas pluviais, d = 40 mm	m	117,00	0,00028800	0,03369600
15.4.1	S12558	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Cuidado! Piso de choque elétrico"- Placa E5	un	5,00	0,00012000	0,00060000
15.4.3	S12558	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	un	10,00	0,00012000	0,00120000
15.4.5	S13580	Placa de sinalização de combate a incêndio "Proibido produzir chamas", 15x20 cm, em PVC 2mm fotoluminescente	un	2,00	0,00012000	0,00024000
15.4.7	S12584	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa E2	un	39,00	0,00012000	0,00468000
15.4.9	S11686	Luminária de emergência, de sobrepôr, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1105-10FB, da KBR ou similar	un	1,00	0,00060000	0,00060000
15.4.10	S10735	Alinco de sobrepôr em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm	un	5,00	0,00120000	0,00600000
15.4.11	S12884	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa E2	un	2,00	0,00012000	0,00024000
15.1.1	S09920	Bucha com anel em liga especial zamak pleieroduto 32mm, d=1 1/4"	un	1,00	0,00001200	0,00001200
15.1.32	S08517	Placa 4"x2" com furo	un	38,00	0,00004800	0,00182400
15.1.44	S13457	Disjuntor bipolar 60 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 35X1 ou similar.	un	2,00	0,00120000	0,00240000
15.1.55	S08216	Disjuntor termomagnético bipolar 60 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 50A	un	2,00	0,00072000	0,00144000
15.1.58	S13150	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 275v	un	16,00	0,00038000	0,00608000
15.1.59	S05041	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	8,00	0,00038000	0,00304000
15.1.61	S00724	Fornecimento e instalação de calda horizontal para eletroduto 1" (ref. el 33 vallemm ou similar)	un	8,00	0,00014400	0,00115200
15.1.62	S12575	Saída para perfurado 38x38mm (meca ou similar)	un	21,00	0,00024000	0,00504000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS



DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE BAÚDE (UBB) PORTE II NO BARRIO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025
PRazo DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025

DATA:	07/04/2025	BDI:	24,52%
FORTE:	VERSÃO:	HCRA:	MRS:
ORSE:	2024/11	102,54%	70,11%
GERENÇA:	025,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SEAPI:	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,57%
Composição Original:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
16.1.63	S11255	Curva horizontal 100 x 75 mm para eletrocabo metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	2,00	0,00024000	0,00048000
16.1.64	S00752	Fornecimento e instalação de eletrocabo perfurado 100 x 50 x 3000 mm (ref.: mopa ou similar)	m	2,30	0,00048000	0,00110400
16.1.65	S12551	ELETROCALHA PERFURADA, COM TAMPÃO, TIPO "U", 100X75MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, EXCLUSIVE CONEXÕES, ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	71,60	0,00048000	0,03436800
16.1.66	S12488	Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocabo metálica (ref.: mopa ou similar)	un	65,00	0,00024000	0,01560000
16.1.67	S08585	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocabo metálica (ref.: mopa ou similar)	un	2,00	0,00024000	0,00048000
16.1.68	S11291	Tê horizontal 100 x 75 mm para eletrocabo metálica (ref.: mopa ou similar)	un	1,00	0,00024000	0,00024000
16.1.69	S11848	Emenda idêntica 100 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocabo metálica (ref.: mopa ou similar)	un	48,00	0,00024000	0,01152000
16.1.70	S12535	Terminal 100 x 75 mm, zincado, para eletrocabo metálica (ref.: mopa ou similar)	un	3,00	0,00042000	0,00126000
16.1.77	S07591	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m	un	1,00	0,00080000	0,00080000
16.1.78	S11866	Luminária de emergência, de sobrepôr, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-10FB, da KBR ou similar	un	34,00	0,00060000	0,02040000
16.1.79	S08562	Suporte em base de porcelana E27 de tempo, ref. MT-2233, marca Decolux ou similar	un	107,00	0,00018000	0,01926000
16.1.80	S04527	Quadro de medição trifásica em Nati com lente para leitura	un	1,00	0,00578000	0,00578000
16.1.84	S12232	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusivo disjuntores	un	3,00	0,01092000	0,03276000
16.1.87	S12590	Caixa de Passagem de Alumínio para piso 30x30x12cm, da marca Wetzal Mod: Cp-3030-12 ou similar	un	4,00	0,00038000	0,00152000
16.2.2	S13582	Luminária plafon de sobrepôr em LED 40 x 40cm, 30W 4000K bi-volt, Avant ou similar	un	29,00	0,00060000	0,01740000
16.2.3	S13572	Luminária plafon de embutir em LED 29,5x29,5 cm, 24w 4000K bi-volt, Avant ou similar	un	20,00	0,00060000	0,01200000
16.2.4	S13158	Luminária plafon (sobrepôr) 40 x 40 - 36 W - 8000K - G- Light ou similar	un	81,00	0,00060000	0,03060000
16.2.6	S13568	Luminária tipo spot dupla de embutir mr11 orbital com lâmpada GU10 4000K bi-volt, acabamento cor preta	un	8,00	0,00132000	0,01056000
16.3.1	S11273	Caixa de equalização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 6 terminais, ref. TEL-801 ou similar (SPDA)	un	1,00	0,00090000	0,00090000
17.1.5	S11412	Cabo de cobre PP Condplast 4 x 2,5 mm², 450/750V - fornecimento e instalação	M	185,00	0,00013200	0,02442000
17.1.7	S11501	Duto em chapa de aço galvanizado nº. 24, para ar condicionado. Fornecimento, montagem e instalação	m2	93,27	0,00036000	0,03375720
17.1.10	S12498	Barra rosca de cromatizada 3/8" x 3000mm	un	74,00	0,00048000	0,03552000
17.1.11	S00721	Fornecimento e instalação de porta sextavada 3/8" (ref. v1 1.55 valemam ou similar)	un	48,00	0,00060000	0,02880000
17.2.1	S11690	Exaustor AGI-200, de teto ou similar - fornecimento e instalação	un	2,00	0,00120000	0,00240000
17.2.3	S13373	Fornecimento e instalação de exaustor axial 50cm, 127/220V, 6550 m³/h da Venti-Delta ou similar	un	1,00	0,00120000	0,00120000
18.6	S08733	Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e ácido nítrico com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	1,00	0,00048000	0,00048000
19.7	S08732	Central manifold para cilindros 1 x 1 para oxigênio, ar comprimido e ácido nítrico com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	1,00	0,00036000	0,00036000
20.3.1	S12043	Laje em aço inox galvanizado (pelo 20 x 20cm - instalado	un	10,00	0,00015000	0,00150000
21.1	S02451	Limpeza/remoção de tintas em paredes e revestimentos	m2	900,17	0,00024000	0,12004080
21.2	S02450	Limpeza geral	m2	990,17	0,00016000	0,03000000
					TOTAL:	1,62387878

[Rôto de Oito] 00006117 CARPENTEIRO AUXILIAR (HORISTA)

1.1.12	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF_03/2024	M2	471,24	0,00035998	0,16951298
2.1	98059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_03/2024	M	135,85	0,73701285	99,97676608
2.5	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE CORDAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_03/2024	M2	485,20	0,58798012	278,18500382
3.1.1	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	M2	236,80	0,18814315	44,55225792
3.2.1	92460	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	M2	325,10	0,34271983	111,41811857
3.3.1	92516	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO DUPLA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	M2	50,80	0,19040585	11,53880074
3.3.7	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3), AF_11/2020_PA	M2	416,85	0,02071809	8,61540397
3.3.8	101792	ESCORAMENTO DE FÓRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	M3	1.503,27	0,10316853	155,45493161
3.4.1	97103	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA, AF_06/2021	M2	6,25	0,17622403	1,10149017
5.1.2	101383	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA	M2	499,50	0,08000241	27,97116740

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS																							
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE SINO BAIRRO MONTEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITE/CE.																					
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE/CE																					
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025																					
	PRazo DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES																					
	PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 90 (sessenta) dias, a contar da data de abertura desta concorrência eletrônica.																					
	DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025																					
		DATA: 07/04/2025	BDI: 24,52%																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>versão</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ONRE</td> <td>2024/11</td> <td>112,54%</td> <td>70,11%</td> </tr> <tr> <td>SEMPRA</td> <td>029.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,40%</td> </tr> <tr> <td>SNAP</td> <td>2024/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,56%</td> <td>47,40%</td> </tr> <tr> <td>Concepção Projeto</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	versão	HORA	MES	ONRE	2024/11	112,54%	70,11%	SEMPRA	029.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,40%	SNAP	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,56%	47,40%	Concepção Projeto	PROPRIA	0,00%	0,00%	
FORTE	versão	HORA	MES																				
ONRE	2024/11	112,54%	70,11%																				
SEMPRA	029.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,40%																				
SNAP	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,56%	47,40%																				
Concepção Projeto	PROPRIA	0,00%	0,00%																				

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
5.1.2	100383	TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019				
5.1.3	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	459,50	0,06610435	30,37494882
15.3.2	97991	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	1,00	0,04606283	0,04606283
16.1.24	97936	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	4,00	0,02121441	0,08485765
TOTAL:						1,609,79775474

[Mão de Obra]	00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	H			
7.1.1.1	80844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	13,00	0,77589553	98,13625194
7.1.1.2	30843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00	0,83179179	79,56193148
7.4.6	100709	DOBRADIÇA EM AÇO FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,5 A 2MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPÃO BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	46,00	0,93156284	42,85182064
15.3.2	97991	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	1,00	0,23041414	0,23041414
16.1.24	97936	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	4,00	0,10607306	0,42429225
TOTAL:						211,22624843

[Mão de Obra]	00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	H			
1.1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2024_P8	M2	12,00	0,37785211	4,53422534
1.1.12	58459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	471,24	0,74475080	350,99107939
2.1	89059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	135,65	0,73432402	99,61105277
2.3	98534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	485,20	1,35171532	626,81905980
3.1.1	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	236,60	0,99677260	235,66775054
3.2.1	92460	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	325,10	1,80522621	586,87904079
3.3.1	92515	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	60,60	1,03073375	62,46246513
3.3.7	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA PORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (B+S). AF_11/2020_P8	M2	415,88	0,80530819	251,78884056
3.3.8	101792	ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSIVE TRANSPORTES. 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M3	1.503,27	0,17894018	270,30029624
3.4.1	97103	EXECUÇÃO DE RABIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_03/2021	M2	6,35	0,28669612	1,79122872
5.1.2	100383	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	459,50	0,16212400	74,49634560
5.1.3	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	459,50	0,11656704	54,54105488
9.1.1	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	434,27	0,13182773	57,24382744
10.1.1	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	57,90	0,13182773	7,63282545
TOTAL:						2.693,11309329

[Mão de Obra]	1012135	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h			
7.1.1.4	CPUCB-UBS	PORTA LISA DE CORRER SUSPensa EM MADEIRA COM BATENTE	M2	17,96	0,80090000	6,88031000
15.2.1	804883	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	7,00	1,81332000	12,69324000

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS			
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BARRIO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE SATURITÊCE.	DATA: 07/04/2025	BDI: 24,52%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SATURITÊCE	ORÇ: 2024/11	HORA: 112,54% MDS: 75,11%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025	SENTRA: 025,1 COM DESONERAÇÃO	84,24% 47,48%
	PRazo DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES	SNAP: 2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,05% 47,48%
	PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no máximo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	PRÓPRIA	85,05% 47,48%
	DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025		

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO NBSM	QUANTIDADE TOTAL
13.1.1	803234	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos madios esp. = 0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,60m, com grelha de ferro fundido	un	4,00	0,86622400	3,47289600
TOTAL:						25,14613600
[Mão de obra]	80498	CARPINTEIRO	H			
1.1.2	00970	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00	32,00000000	32,00000000
1.1.3	00969	BARRACÃO ABERTO	M2	40,00	1,02570000	41,02800000
1.1.4	02946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	8,00	1,09400000	8,75200000
1.1.5	02851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	8,00000000	8,00000000
7.1.1.3	CPU04-UBS	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL. 1,20x2,10m-INTERNA	UN	1,00	8,74860000	8,74860000
7.1.1.4	CPU05-UBS	PORTA LISA DE CORRER SUSPensa EM MADEIRA COM BATENTE	M2	17,96	4,99660000	89,79102000
7.1.1.5	CPU06-UBS	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL. 1,80x2,10m LISA FER. VAI-E-VEM	UN	2,00	7,74640000	15,49280000
7.1	01360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	26,00	2,00000000	52,00000000
TOTAL:						251,62662000
[Energias Complementares]	8027118	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 x 65" l/*100" kg, pneu com câmara	un			
7.1.1.4	CPU06-UBS	PORTA LISA DE CORRER SUSPensa EM MADEIRA COM BATENTE	M2	17,96	0,00070000	0,00125800
7.2.1.9	813225	Portão/porte em alumínio cor NUP, de abrir, 02 fls, vazio, em tubo quadrado 3"x1,1/2" horizontal e engradado e 1,1/2"x1,1/2" vertical, com espaçamento de 12cm.	m2	9,60	0,00030040	0,00288384
7.3.1.1	812098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica inoxidável e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1015/1020, e fechadura reversível sem chave	m2	3,15	0,00038000	0,00118650
9.1.2	809180	Regulagem de base para revest. de pisos com arg. traço 16, esp. média = 2,5cm	m3	434,27	0,00010000	0,04342700
13.1	812482	Tampobancada em granito branco siena, m2cm	m2	19,60	0,00022800	0,00448800
14.2.2	809245	Vaso sanitário linha infantil, CEUTE ou similar c/ta acoplada, inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	1,00	0,00050000	0,00050000
14.2.5	807350	Lavatório louça de canto (Decca-ly, ref. L-10117 ou similar) com coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusão torneira	un	1,00	0,00038000	0,00038000
14.3.2	813262	Funil Espurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,6mm Sem mesa para embutir - Mimos ou similar	un	1,00	0,00040000	0,00040000
14.3.7	809676	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamilo Eco, ref.1173.C, DECA ou similar	un	27,00	0,00010000	0,00270000
14.3.15	811211	Módulo de chamada de leite, eletrônico, com acionador/sema e piloto identificador de chamada, para fixação em parede, da VTC Visaltec ou similar	un	6,00	0,00024000	0,00144000
15.2.1	804669	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	7,00	0,00281288	0,01968994
15.	809365	Tubo pvc rígido clarel boracha, serie reforçada, p/segoto e aguas pluviais, d = 50mm	m	85,30	0,00060000	0,05118000
15.2.27	809369	Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/segoto e aguas pluviais, d = 40 mm	m	1,50	0,00064800	0,00097200
15.2.28	801595	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para engate primário, diâm = 100mm	un	9,00	0,00048000	0,00432000
15.2.34	804717	Caixa de gordura em pvc 300mm	un	1,00	0,00018600	0,00018600
15.3.1	803234	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos madios esp. = 0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,60m, com grelha de ferro fundido	un	4,00	0,00103723	0,00414890
15.3.3	804283	Ralo hemisférico em P.F., tipo standard Ø 100mm	un	8,00	0,00010000	0,00080000
15.3.17	809389	Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/segoto e aguas pluviais, d = 40 mm	m	117,00	0,00048000	0,05616000
15.4.1	812959	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa ES	un	5,00	0,00040000	0,00200000
15.4.3	812958	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa ES	un	10,00	0,00040000	0,00400000
15.4.6	813580	Placa de sinalização de combate a incêndio "Proibido produzir chamas", 15x20 cm, em PVC 2mm fotoluminescente	un	2,00	0,00040000	0,00080000
15.4.7	812954	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	39,00	0,00040000	0,01560000
15.4.9	811866	Luminária de emergência, de sobrepôr, tipo balizamento com placa autônoma, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-10FB, da KER ou similar	un	1,00	0,00010000	0,00010000
15.4.10	810780	Abriço de sobrepôr em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x23x25cm	un	5,00	0,00020000	0,00100000
15.4.11	812884	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	2,00	0,00040000	0,00080000
16.1.1	809625	Bucha com arruela em liga especial zamak pinetec 32mm, d=1 1/4"	un	1,00	0,00000000	0,00000000
16.1.32	809617	Placa 4"x2" com furo	un	36,00	0,00001800	0,00064800
16.1.44	813457	Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens D5X1 ou similar.	un	2,00	0,00020000	0,00040000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS



DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 3 NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.	DATA: 07/04/2025	BDI: 24,32%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE	FONTE:	VERSÃO:
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025	ORÇ:	112,54%
PRazo DE EXECUÇÃO:	06 (SEIS) MESES	REINFRA:	2024/11
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SINAPI:	2024/11 COM DESONERAÇÃO
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025	PROPRIA:	2024/11 COM DESONERAÇÃO



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	CODIFICANTE DO RESUMO	QUANTIDADE TOTAL
16.1.55	S09218	Disjuntor termomagnético bipolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva G, corrente 50A	un	2,00	0,00012000	0,00024000
16.1.56	S13150	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	un	16,00	0,00006000	0,00160000
16.1.59	S09041	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	8,00	0,00008000	0,00080000
16.1.61	S00724	Fornecimento e instalação de seção horizontal para eletroduto 1" (ref. v 33 voltarem ou similar)	un	8,00	0,00002400	0,00019200
16.1.62	S12578	Saida para perfilado 38x38mm (mopa ou similar)	un	21,00	0,00004000	0,00084000
16.1.63	S11285	Curva horizontal 100 x 75 mm para eletrocabo metálico, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	2,00	0,00004000	0,00008000
16.1.64	S00792	Fornecimento e instalação de eletrocabo perfurado 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	2,30	0,00005000	0,00018400
16.1.65	S12551	ELETROCALHA PERFURADA, COM TAMPA, TIPO "U", 100X75MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRÉ-ZINCADO A QUENTE, EXCLUSIVE CONEXÕES, ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	71,00	0,00008000	0,00072800
16.1.66	S12493	Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocabo metálico (ref.: mopa ou similar)	un	65,00	0,00004000	0,00260000
16.1.67	S08695	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocabo metálico (ref.: Mopa ou similar)	un	2,00	0,00004000	0,00008000
16.1.68	S11291	Tê horizontal 100 x 75 mm para eletrocabo metálico (ref.: mopa ou similar)	un	1,00	0,00004000	0,00004000
16.1.	S11848	Emenda interna 100 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocabo metálico (ref. Mopa ou similar)	un	48,00	0,00004000	0,00192000
16.1.70	S12535	Terminal 100 x 75 mm, zincado, para eletrocabo metálico (ref. Mopa ou similar)	un	3,00	0,00007000	0,00021000
16.1.77	S07691	Eletroduto em ferro galvanizado passado com costura 1 1/2" x 3m	un	1,00	0,00015000	0,00015000
16.1.78	S11666	Luminária de emergência, de sobrepôr, tipo batimento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1105-1DFB, de KBR ou similar	un	34,00	0,00010000	0,00340000
16.1.79	S08662	Sugador ou bocal de sucção 227 de tempo, ref. MT-2203, marca Decarlux ou similar	un	167,00	0,00003000	0,00501000
16.1.81	S04527	Quadro de medição trifásico em porcelana com lente para leitura	un	1,00	0,00006000	0,00006000
16.1.84	S12232	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusivo disjuntores	un	3,00	0,00004000	0,00012000
16.1.87	S12890	Cabo de Passagem de Alumínio para piso 90x30x12cm, da marca Watzel Mod: Cp-3030-12 ou similar	un	4,00	0,00006000	0,00024000
16.2.2	S13692	Luminária plafon de sobrepôr em LED 40 x 40cm, 30W 4000K bivolt, Avant ou similar	un	29,00	0,00010000	0,00290000
16.2.3	S13672	Luminária plafon de embutir em LED 29,5x29,5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	un	20,00	0,00010000	0,00200000
16.2.4	S13186	Luminária plafon (sobrepôr) 40 x 40 - 30 W - 6000K - G- Light ou similar	un	51,00	0,00010000	0,00510000
16.2.6	S13695	Luminária tipo spot dicroica de embutir m11 orbital com lâmpada GU10 4000K bivolt, acabamento cor preta	un	6,00	0,00022000	0,00132000
17.1.5	S11412	Cabo de cobre PP Condplast 4 x 2,5 mm ² , 450/750v - fornecimento e instalação	m	185,00	0,00002200	0,00407000
17.1.7	S11501	Duto em chapa de aço galvanizado nº. 24, para ar condicionado. Fornecimento, montagem e instalação	m ²	60,27	0,00006000	0,00361620
17.1.10	S12498	Barra roscaada cromada 3/8" x 3000mm	un	74,00	0,00006000	0,00444000
17.1.11	S00721	Fornecimento e instalação de porta sanitária 3/8" (ref. v 1.55 voltarem ou similar)	un	48,00	0,00001000	0,00048000
17.1	S11890	Exaustor AGI-200, do sítio ou similar - fornecimento e instalação	un	2,00	0,00020000	0,00040000
17.2.1	S15373	Fornecimento e instalação de exaustor axial 50cm, 127/220V, 6650 m³/h de Vent-Delta ou similar	un	1,00	0,00020000	0,00020000
18.6	S08733	Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nítrico com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	1,00	0,00006000	0,00006000
18.7	S08732	Central manifold para cilindros 1 x 1 para oxigênio, ar comprimido e óxido nítrico com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	1,00	0,00006000	0,00006000
21.1	S02451	Limpeza/remoção de entas em pisos e revestimentos	m ²	500,17	0,00006000	0,03001020
21.2	S02450	Limpeza geral	m ²	500,17	0,00002000	0,01000340
TOTAL:						0,20210996
[Material]	S08507	Central manifold para cilindros 1 x 1 para oxigênio, ar comprimido e óxido nítrico com serpentina e sem válvula de alta pressão	un			
19.7	S08732	Central manifold para cilindros 1 x 1 para oxigênio, ar comprimido e óxido nítrico com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	S08985	Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nítrico com serpentina e sem válvula de alta pressão	un			
19.6	S08733	Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nítrico com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Encargos Complementares]	S10492	Cesta Básica	un			
7.1.1.4	CPU05-UBS	PORTA LISA DE CORRER SUSPensa EM MADEIRA COM BATENTE	m ²	17,95	0,00460000	0,08082000



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE	DATA: 07/04/2025	BOM: 24,52%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE	PORTO	VERBA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025	GERENÇA	2024/11 COM DESONERAÇÃO
PRazo DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES	SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	Composição Propria	PROPRIA
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025		



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	CORFICIENTE DE INÍMIO	QUANTIDADE TOTAL
7.2.1.8	512220	Portão porta em alumínio cor NBP, de abrir, 02 fls. vazado, em tubo quadrado 3"x1,10" horizontal e engradado e 1,1/2"x1,1/2" vertical, com espacamento de 12cm.	m2	9,80	0,01130400	0,11077920
7.2.1.1	512096	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 10101020, e fechadura reversível sem chave.	m2	3,15	0,01929200	0,06068900
7.4.2	513110	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	8,00	0,00139300	0,00109000
8.1.2	502180	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm	m2	434,27	0,00405500	1,75979350
13.1	512482	Tampobancada em granito branco claro, e=2cm	m2	19,80	0,00605500	0,11948900
14.2.2	509245	Vaso sanitário linha infantil, CELITE ou similar c/ta acoplada, inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	1,00	0,02250000	0,02250000
14.2.5	507960	Lavatório louça de canto (Deca-ly, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	1,00	0,01575000	0,01575000
14.3.2	513252	Fusil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 200x300mm e=0,8mm Sem massa para embutir - Minox ou similar	un	1,00	0,00180000	0,00180000
14.3.7	509675	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar	un	27,00	0,00450000	0,12150000
14.3.8	509600	Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1354.CB7.ACT.CR, da DECA ou similar	un	7,00	0,00225000	0,01575000
14.3.9	513113	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	10,00	0,00126000	0,01260000
14.3.10	513110	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	10,00	0,00126000	0,01260000
14.3.15	511211	Módulo de chamada de leito, eletrônico, sem acionador/corante e piloto identificador de chamada, para fixação em parede, do VTC Vitaltec ou similar	un	6,00	0,01060000	0,06360000
15.2.1	504880	Calha de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	7,00	0,00163388	0,01143726
15.2.23	509380	Tubo pvc rígido canal borracha, série reforçada, plugoto e águas pluviais, d = 50mm	m	85,30	0,00270000	0,23031000
15.2.24	509380	Tubo pvc rígido canal borracha, série reforçada, plugoto e águas pluviais, d = 75mm	m	47,30	0,00216000	0,10207200
15.2.27	509380	Tubo pvc rígido soldável, série reforçada, plugoto e águas pluviais, d = 40 mm	m	1,50	0,00216000	0,00324000
15.2.28	501595	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, d=60mm	un	9,00	0,00207000	0,01863000
15.2.34	504717	Cabeça de gordura em pvc 500mm	un	1,00	0,00882000	0,00882000
15.3.1	503234	Caixa de passagem em alvenaria de tijolo medido esp. = 0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,50m, com grelha de ferro fundido	un	4,00	0,04184770	0,16738078
15.3.3	504283	Rolo hemisférico em P.P., tipo abacaxi Ø 100mm	un	8,00	0,00460000	0,03680000
15.3.17	506369	Tubo pvc rígido soldável, série reforçada, plugoto e águas pluviais, d = 40 mm	m	117,00	0,00216000	0,25272000
15.4.1	512869	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5	un	5,00	0,00090000	0,00450000
15.4.3	512868	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	un	10,00	0,00090000	0,00900000
15.4.6	513580	Placa de sinalização de combate a incêndio "Proibido produzir chama", 15x20 cm, em PVC 2mm fotoluminescente	un	2,00	0,00090000	0,00180000
15.4.7	512864	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa E2	un	19,00	0,00090000	0,01710000
15.4.9	511980	Luminária de emergência, de sobrepôr, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-10FS, da KBR ou similar	un	1,00	0,00450000	0,00450000
15.4.10	510785	Abriço de sobrepôr em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epóxi vermelha, dimensões 75x35x25cm	un	5,00	0,00900000	0,04500000
15.4.11	512864	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa E2	un	2,00	0,00090000	0,00180000
15.5.1	509923	Bucha com anel em liga especial zamak proteloduto 32mm, d=1 1/4"	un	1,00	0,00090000	0,00090000
15.5.32	509617	Placa 4"x2" com furo	un	39,00	0,00038000	0,01482000
15.5.44	513457	Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	2,00	0,00090000	0,00180000
15.5.55	509210	Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	2,00	0,00440000	0,00880000
15.5.58	513150	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	un	18,00	0,00270000	0,04860000
15.5.59	509041	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	8,00	0,00270000	0,02160000
10.1.81	500724	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vi 33 valeram ou similar)	un	8,00	0,00100000	0,00800000
15.1.62	512578	Saída para perfurado 38x38mm (mopa ou similar)	un	21,00	0,00180000	0,03780000
15.1.63	511286	Curva horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	2,00	0,00180000	0,00360000
15.1.64	500762	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	2,30	0,00260000	0,00598000
15.1.65	512551	ELETROCALHA PERFURADA COM TAMPA TIPO "U", 100X75MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, EXCLUSIVE CONEXÕES, ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	71,80	0,00990000	0,25776000
15.1.66	512488	Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	85,00	0,00180000	0,11700000
15.1.67	509885	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	2,00	0,00180000	0,00360000
15.1.68	511291	Tê horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	1,00	0,00180000	0,00180000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS




DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉCE
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉCE
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025
PRazo DE EXECUÇÃO:	03 (TRÊS) MESES
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025

DATA:	07/04/2025	BDI:	24,52%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
ORÇ	2024/11	112,84%	70,11%
SEMPRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,45%
SEMPRA	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,00%	47,62%
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
16.1.69	S11846	Emenda interna 100 x 100 mm com base fixa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	48,00	0,00130000	0,06640000
16.1.70	S12530	Terminal 100 x 75 mm, arredado, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	3,00	0,00915000	0,00945000
16.1.77	S07601	Eletroduto em ferro galvanizado passado sem costura 1 1/4" x 3m	un	1,00	0,00675000	0,00675000
16.1.78	S11696	Luminária de emergência, de sobrepôr, tipo balastamento com lâmpada autônoma, com autonomia de 3h, modelo LLE 1105-10PB, da KSB ou similar	un	34,00	0,00450000	0,15300000
16.1.79	S08662	Soquete do tipo de porcelana E27 de tempo, ref. MT-2233, marca Decolux ou similar	un	107,00	0,00135000	0,14445000
16.1.81	S04527	Quadro de medição trifásica em Nôrli com lente para leitura	un	1,00	0,04320000	0,04320000
16.1.84	S12232	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	3,00	0,08190000	0,24570000
16.1.87	S13990	Caixa de Passagem de Alumínio para piso 30x30x12cm, da marca Weizel Mod: Ca-3030-12 ou similar	un	4,00	0,00270000	0,01080000
16.2.2	S13682	Luminária plafon de sobrepôr em LED 40 x 40cm, 30W 4000K bivolt, Avant ou similar	un	28,00	0,00450000	0,12600000
16.2.3	S13672	Luminária plafon de embutir em LED 29,5x29,5 cm, 24W 4000K bivolt, Avant ou similar	un	20,00	0,00450000	0,09000000
16.2	S13156	Luminária plafon (sobrepôr) 40 x 40 - 30 W - 6000K - G- Light ou similar	un	51,00	0,00450000	0,22950000
16.2.6	S13998	Luminária tipo spot dióxido de embutir m11 orbital com lâmpada GU10 4000K bivolt, acabamento cor preta	un	8,00	0,00960000	0,07680000
16.3.1	S11273	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref. TEL-001 ou similar (SPDA)	un	1,00	0,00879000	0,00879000
17.1.5	S11412	Cabo de cobre PP Condplast 4 x 3,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	M	185,00	0,00099000	0,18315000
17.1.7	S11501	Duto em chapa de aço galvanizado nº. 24, para ar condicionado. Fornecimento, montagem e instalação	m2	93,27	0,00270000	0,25182900
17.1.10	S12460	Barra raspada bicromatizada e 3/8" x 3000mm	un	74,00	0,00360000	0,26640000
17.1.11	S00721	Fornecimento e instalação de porta colorada 3/8" (ref. V1.55 valomem ou similar)	un	48,00	0,00045000	0,02160000
17.2.1	S11590	Exaustor ACI-200, da siclell ou similar - fornecimento e instalação	un	2,00	0,00900000	0,01800000
17.2.3	S13373	Fornecimento e instalação do exaustor axial 50cm, 127/220V, 6550 m³/h da Venti-Gota ou similar	un	1,00	0,00800000	0,00800000
19.6	S08733	Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nítrico com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	1,00	0,00360000	0,00360000
19.7	S08732	Central manifold para cilindros 1 x 1 para oxigênio, ar comprimido e óxido nítrico com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	1,00	0,00270000	0,00270000
20.3.1	S12043	Linha em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado	un	10,00	0,00112500	0,01125000
21.1	S02451	Limpacalheamento de linhas em placas e sucatas metálicas	m2	500,17	0,00180000	0,90030600
21.2	S02450	Limpacalheamento de linhas em placas e sucatas metálicas	m2	500,17	0,00045000	0,22507650
					TOTAL:	7,67926084
[Material]	I0521	CHAPA AÇO INOX, ESCOVADO CHAPA 20 (1,0MM - 8,24KG/M2)	M2			
7.4.7	C3850	GUICHÊ EM AÇO INOX E VIDRO TEMPERADO E=6MM	M2	0,45	0,30000000	0,13500000
					TOTAL:	0,13500000
[Material]	I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2			
1.1.2	C0370	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00	43,00000000	43,00000000
1.1.4	C2946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	6,00	1,69820000	1,01892000
					TOTAL:	52,57120000
[Material]	I00580	Chapa de aço galvanizado nº 24 - e=0,65mm - dimensões 2,00x1,00m (5,20 kg/m2)	m2			
17.1.7	S11501	Duto em chapa de aço galvanizado nº. 24, para ar condicionado. Fornecimento, montagem e instalação	m2	93,27	1,17000000	108,12597000
					TOTAL:	108,12597000
[Material]	00001334	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM) 124,49 KG/M2	KG			
5.1.1	I00778	ESTRUTURA TRILICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSIVE PERIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	1345,00	0,07443920	100,12072400
					TOTAL:	100,12072400
[Material]	00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	M2			

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS					
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.	DATA : 07/04/2025		BDI : 24,52%	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025	ORSE	2024/11	112,54%	70,11%
	PRazo DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES	SIGNIFRA	028/1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,49%
	PRazo DE VALIDADE:	Preço de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SIGNIF	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,54%	47,49%
	DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025	Condições Propria	PRÓPRIA	0,00%	0,02%



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSSUMO	QUANTIDADE TOTAL
3.1.1	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	236,50	0,28116800	66,47668240
3.2.1	92460	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	323,10	0,34038200	110,85188620
3.3.1	92515	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MAGICA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	90,50	0,25725000	15,56938000
16.3.2	97561	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M; AF_12/2020	UN	1,00	0,08076992	0,08076992
16.1.24	97586	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MAGIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	4,00	0,03395700	0,13582800
					TOTAL:	185,32421662

[Energia Complementares]		H0579	Chave de fenda chata 30 cm	un		
7.1.1.4	CPL05-LIBS	PORTA LISA DE CORRER SUSPensa EM MADEIRA COM BATENTE	M2	17,96	0,00010000	0,00179600
14.3	S11211	Módulo de chamada de leito, eletrônico, com acionador fixo e piloto identificador do chamado, para fixação em parede, de VTC Viáticos ou similar	un	5,00	0,00024000	0,00144000
15.2.1	S04853	Caixa de inspeção 0,50 x 0,50 x 0,50m	un	7,00	0,00036286	0,00253995
15.3.1	S03234	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,50m, com grelha de ferro fundido	un	4,00	0,00017364	0,00069456
15.4.9	S11856	Luminária de emergência, de sobrepôr, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-10FB, da KBR ou similar	un	1,00	0,00010000	0,00010000
16.1.1	S09925	Bucha com anel em liga especial zamak eletrodoado 32mm, d=1 1/4"	un	1,00	0,00000200	0,00000200
16.1.44	S13457	Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 10kA, ref.: Siemens 5S11 ou similar	un	2,00	0,00020000	0,00040000
16.1.55	S09216	Disjuntor termomagnético bipolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5kA	un	2,00	0,00013000	0,00026000
16.1.58	S13150	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	un	15,00	0,00066000	0,00990000
16.1.59	S09041	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 80kA - 275v	un	5,00	0,00066000	0,00330000
16.1.61	S00724	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	8,00	0,00024000	0,00192000
16.1.62	S12576	Saída para perfilado 38x38mm (mopa ou similar)	un	21,00	0,00040000	0,00840000
16.1.63	S11285	Curva horizontal 100 x 75 mm para eletrocabo metálico, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	2,00	0,00040000	0,00080000
16.1.64	S00702	Fornecimento e instalação de eletrocabo perfurado 103 x 90 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	2,30	0,00068000	0,00156400
16.1.65	S12551	ELETROCALHA PERFURADA COM TAMPAS TIPO "U", 100X75MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, EXCLUSIVE CONEXÕES, ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	71,60	0,00068000	0,04868800
16.1.68	S12488	Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocabo metálico (ref.: mopa ou similar)	un	65,00	0,00040000	0,02625000
16.1.69	S06985	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocabo metálico (ref.: mopa ou similar)	un	2,00	0,00040000	0,00080000
16.1	S11291	Tê horizontal 100 x 75 mm para eletrocabo metálico (ref.: mopa ou similar)	un	1,00	0,00040000	0,00040000
16.1.69	S11846	Emenda interna 100 x 100 mm com base las perfurada para eletrocabo metálico (ref. mopa ou similar)	un	48,00	0,00040000	0,01920000
16.1.70	S12535	Terminal 100 x 75 mm, zincado, para eletrocabo metálico (ref. mopa ou similar)	un	3,00	0,00070000	0,00210000
16.1.77	S07591	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m	un	1,00	0,00015000	0,00015000
16.1.78	S11866	Luminária de emergência, de sobrepôr, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1109-10FB, da KBR ou similar	un	34,00	0,00010000	0,00340000
16.1.79	S08862	Soquete ou base de porcelana E27 de tempo, ref. ML-2233, marca Decorlux ou similar	un	107,00	0,00030000	0,03210000
16.1.81	S04527	Quadro de medição trifásica em Nêrli com lente para leitura	un	1,00	0,00095000	0,00095000
16.1.84	S12232	Quadro de distribuição de embute, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusiva disjuntores	un	3,00	0,00240000	0,00720000
16.1.87	S12893	Caixa de Passagem de Alumínio para piso 30x30x12cm, da marca Weigel Mod: Cp-3000-12 ou similar	un	4,00	0,00066000	0,00264000
16.2.2	S13682	Luminária plafon de sobrepôr em LED 40 x 40cm, 30W 4000K bivolt, Avant ou similar	un	29,00	0,00010000	0,00290000
16.2.3	S13872	Luminária plafon de embute em LED 29,5x29,5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	un	20,00	0,00010000	0,00200000
16.2.4	S15158	Luminária plafon (sobrepôr) 40 x 40 - 36 W - 8000K - G- Light ou similar	un	51,00	0,00010000	0,00510000
16.2.6	S13696	Luminária tipo spot de embute em perfil orbital com lâmpada GU10 4000K bivolt, acabamento ser preto	un	8,00	0,00022000	0,00176000
16.3.1	S11273	Caixa de equalização em aço 203x200x50mm, para embute com lâmpada, com 8 terminais, ref: TEL-901 ou similar (SPCA)	un	1,00	0,00030000	0,00030000
17.1.5	S11412	Cabo de cobre PP Compplast 4 x 2,5 mm ² , 450/750V - fornecimento e instalação	M	185,00	0,00022000	0,04070000
17.1.10	S12468	Barra riscada blindada e 3/8" x 3000mm	un	74,00	0,00088000	0,06512000
17.1.11	S06721	Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1,55 valemam ou similar)	un	48,00	0,00001000	0,00048000
17.2.1	S11890	Exaustor AGI-200, de sifon ou similar - fornecimento e instalação	un	2,00	0,00020000	0,00040000
17.2.3	S13373	Fornecimento e instalação do exaustor axial 50cm, 127/220V, 6650 m³/h de Vent-Data ou similar	un	1,00	0,00088000	0,00088000

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS			
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE	DATA: 07/04/2023	BDI: 24,52%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE	PONTE	VERSÃO
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17,53.01/2023	GRS	113.54% 1044%
	PRazo DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES	SEMPRA	628,1 COM DESONERAÇÃO
	PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SNAP	2024/11 COM DESONERAÇÃO
	DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2023	Conceder Propos	PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO SERVIÇO	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	------	-----------------------	------------------------	------------------

TOTAL: 0,05833823

[Encargos Complementares]	111242	Chave inglesa 12"	un			
14.3.13	S11211	Módulo de chamada de tolo, eletrônico, com acionador mecânico e piloto identificador de chamada, para fixação em parede, da VTC Vitelec ou similar	un	4,00	0,00012000	0,00012000
15.4.9	S11666	Luminária de emergência, de sobrepôr, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1100-10FB, da KBR ou similar	un	1,00	0,00015000	0,00015000
16.1.1	S09025	Bucha com anel em aço especial zincado p/âncora 32mm, d=1 1/4"	un	1,00	0,00001000	0,00001000
16.1.44	S13457	Disjuntor bipolar 80 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 10kA, ref.: Siemens 5SK1 ou similar	un	2,00	0,00010000	0,00010000
16.1.55	S09216	Disjuntor termomagnético bipolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5kA	un	2,00	0,00006000	0,00012000
16.1.56	S13150	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	un	18,00	0,00003000	0,00040000
16.1	S09041	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	8,00	0,00003000	0,00024000
16.1...	S00724	Fornecimento e instalação de saída horizontal para clatrodato 1" (ref. V 33 valeniam ou similar)	un	8,00	0,00001200	0,00009600
16.1.82	S12578	Sarça para perfurado 58x38mm (mopa ou similar)	un	21,00	0,00002000	0,00042000
16.1.83	S11266	Curva horizontal 100 x 75 mm para eletrocabo metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	3,00	0,00002000	0,00006000
16.1.84	S00762	Fornecimento e instalação de eletrocabo perfurado 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	3,30	0,00004000	0,00013200
16.1.85	S12551	ELETROCALHA PERFURADA, COM TAMPA, TIPO "U", 100X75MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, EXCLUSIVO CONEXÕES, ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	71,80	0,00004000	0,00287200
16.1.86	S12488	Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocabo metálica (ref.: mopa ou similar)	un	65,00	0,00002000	0,00130000
16.1.87	S05685	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocabo metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	2,00	0,00002000	0,00004000
16.1.88	S11291	Tê horizontal 100 x 75 mm para eletrocabo metálica (ref.: mopa ou similar)	un	1,00	0,00002000	0,00002000
16.1.89	S11848	Emenda interna 100 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocabo metálica (ref. Mopa ou similar)	un	48,00	0,00002000	0,00096000
16.1.70	S12535	Terminal 100 x 75 mm, zincado, para eletrocabo metálica (ref. Mopa ou similar)	un	3,00	0,00003800	0,00011400
16.1.77	S07981	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m	un	1,00	0,00007900	0,00007900
16.1.78	S11986	Luminária de emergência, de sobrepôr, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1100-10FB, da KBR ou similar	un	34,00	0,00006000	0,00178000
16.1.79	S09562	Soquete do bocal de porcelana E27 de tempo, ref./MT-2233, marca Decorlux ou similar	un	107,00	0,00001500	0,00160500
16.1.81	S04927	Quadro de medição elétrica em Nafte com lente para leitura	un	1,00	0,00008000	0,00008000
16.1.84	S12232	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusivo disjuntores	un	3,00	0,00112000	0,00336000
16.1.87	S12890	Caixa de Passagem de Alumínio para piso 30x30x12cm, da marca Wetzel Mod. Cp-3030-12 ou similar	un	4,00	0,00003000	0,00012000
16...	S13682	Luminária plafon de sobrepôr em LED 40 x 40cm, 30W 4000K bivolt, Avant ou similar	un	29,00	0,00005000	0,00145000
16.2.3	S13872	Luminária plafon de embutir em LED 29,5x29,5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	un	20,00	0,00005000	0,00100000
16.2.4	S13168	Luminária plafon (sobrepôr) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	un	61,00	0,00006000	0,00366000
16.2.6	S13696	Lumária tipo spot dística de embutir nrl1 orbital com lâmpada GU10 4000K bivolt, acabamento cor preto	un	8,00	0,00011000	0,00088000
16.3.1	S11273	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 6 terminais, ref./TEL-901 ou similar (SPCA)	un	1,00	0,00015000	0,00015000
17.1.5	S11412	Cabo de cobre PP Condplast 4 x 2,5 mm ² , 450/750v - fornecimento e instalação	M	185,00	0,00001100	0,00203500
17.1.10	S12436	Serra rosca de bicrometizada e 3/8" x 3000mm	un	74,00	0,00004000	0,00296000
17.1.11	S00721	Fornecimento e instalação de porta cantavada 3/8" (ref. V 1.55 valeniam ou similar)	un	48,00	0,00000500	0,00024000
17.2.1	S11980	Exaustor ACS-200, do pistão ou similar - fornecimento e instalação	un	2,00	0,00010000	0,00020000
17.2.3	S13373	Fornecimento e instalação de exaustor axial 50cm, 127/220V, 6550 m³/h da Vent-Data ou similar	un	1,00	0,00004000	0,00004000
TOTAL:						0,02665380

[Material]	00011977	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	UN			
5.1.1	105778	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSIVE PERIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, NÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	1.348,00	0,01692640	22,74179600
TOTAL:						22,74179600
[Material]	00011976	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN			
17.1.12	30460	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 50 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_08/2023	M	16,00	1,78570000	28,56960000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE SATURITÉIA/CE.	DATA: 07/04/2025		BDI: 24,52%	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SATURITÉIA	PORTE:	VERSÃO:	HORA:	MIN:
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025	ORÇ:	2024/11	112,04%	70,11%
	PRazo DE EXECUÇÃO:	06 (SEIS) MESES	SINTRA:	028.1 COM DESCONTERAÇÃO	84,44%	47,89%
	PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data de sessão desta concorrência eletrônica;	SINAP:	2024/11 COM DESCONTERAÇÃO	85,88%	47,87%
	DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025	Considera Prazo	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL: 32.426.000
[Material]	00001368	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	UN			
14.1.1	100850	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2025	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
						TOTAL: 3,00000000
[Material]	00796	CHUVEIRO PLASTICO	UN			
1.1.2	00370	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO AT	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
1.1.6	02946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	6,00	0,16840000	0,41040000
						TOTAL: 1,41040000
[Material]	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG			
1.1.12	95459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	671,24	1,33547300	629,3282662
2.1	92059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	135,85	0,87572000	118,79141800
4.1.1	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 6X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2024	M2	11,17	2,03694400	22,73256448
4.1.2	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2024	M2	1.009,87	2,31114800	2.334,19014856
4.1.4	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESURA DE 20" CM. AF_03/2024	M	134,25	14,48895155	1.945,14174516
4.1.5	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESURA DE 20" CM. AF_03/2024	M	86,30	14,48895155	1.250,39651848
4.1.6	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BSNAGA. AF_03/2024	M	451,95	0,70845000	320,19753600
7.1.1.1	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00	10,77000800	140,91010400
7.1.1.2	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00	10,77000800	129,24009600
8.1.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COQUE DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	2.042,32	1,57801500	3.222,80751016
8.1.2	104958	MASSA (MCA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANJALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.957,42	3,78995400	7.437,57745528
8.1.3	87553	EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANJALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	84,90	3,78995400	322,98017160
13.3.2	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1,0X1,2 M. AF_12/2020	UN	1,00	485,09675000	485,09675000
16.1.2	91840	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	305,00	0,43465400	132,57252000
16.1.3	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	21,00	0,57955200	12,15959200
16.1.5	92169	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	0,43465400	2,60795440
16.1.24	97806	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	4,00	22,91433730	90,65734920
16.1.62	101679	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	3,77121600	3,77121600
16.1.63	101682	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	5,08096600	5,08096600
16.3.2	101601	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,30 X 1,00. AF_12/2020	UN	12,00	139,32490601	1.671,89807312
16.1	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	33,00	0,43465400	14,34391200
20.1.2	54276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	45,20	0,57955200	26,18575040

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS



DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BARRIO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE SATURITÉ/CE.	DATA: 07/04/2025	BDI: 24,52%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SATURITÉ/CE	FONTE:	VERBA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025	ORÇ:	2024/11
PRazo DE EXECUÇÃO:	06 (SEIS) MESES	DESCRIÇÃO:	025.1 COM DESONERACAO
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.	ORÇ:	2024/11 COM DESONERACAO
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025	PROPRIA	PROPRIA



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO RESUMO	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	------	-----------------------	-----------------------	------------------

TOTAL: 39.316,81947328

(Material)	1013795	Cimento portland composto cp ii-32	kg			
7.2.1.8	512220	Porta/porta em alumínio cor NUBP, de abrir, 02 fs, vazado, em tubo quadrado 3"x1,1/2" horizontal e engradado e 1,1/2"x1,1/2" vertical, com espaçamento de 12cm.	m2	8,80	1,39660000	13,28488000
7.3.1.1	512096	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, balance em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave.	m2	3,15	4,60000000	14,49000000
9.1.2	502180	Regularização de base para revest, de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	m2	434,27	7,50000000	3,2570250000
9.2.1	510108	Piso alta resistência, colorido, em 10mm, aplicado com juntas, pólice até o esmeril 400 e encerado	m2	366,29	10,00000000	3,6629000000
9.2.2	512623	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	57,98	8,60000000	5,5268000000
9.3.1	511233	Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meio-cana	m	371,25	3,00000000	1,1137500000
15.2.1	504683	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	7,00	64,98191000	454,97337000
15.3	503234	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,60m, com grelha de ferro fundido	un	4,00	38,43896000	153,75584000
15.1.84	512232	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	3,00	2,58191000	7,74573000
				TOTAL:	9,33020262000	

(Material)	10805	CIMENTO PORTLAND	KG			
1.1.2	C0370	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00	157,23860000	157,23860000
1.1.3	C0360	BARRACÃO ABERTO	M2	40,00	3,29800000	130,24000000
1.1.4	C2346	SANTÁRIOS E CHUVEIROS	M2	6,00	10,83977200	65,03860200
1.1.6	C2651	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	27,60000000	27,60000000
1.1.7	C2631	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO	UN	1,00	290,17220000	290,17220000
3.1.8	C0844	CONCRETO RMBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	17,40	396,03000000	6,8864000000
3.2.9	C0844	CONCRETO RMBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	36,90	396,03000000	14,6124000000
4.1.3	C0805	COBOÇO DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	M2	137,80	2,86740000	395,12772000
5.2.2	C2479	TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA	M2	34,41	0,30000000	10,32300000
7.2.1.3	C1966	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO	M2	17,76	1,17600000	20,77920000
7.2.1.5	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	2,82	1,17600000	3,31632000
				TOTAL:	22,63218595280	

(Material)	10811	COBOÇO DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	M2			
4.1.3	C0805	COBOÇO DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	M2	137,80	1,00000000	137,80000000
				TOTAL:	137,80000000	

(Energia Complementares)	104722	Colher de pedreiro	un			
7.2.1.8	512220	Porta/porta em alumínio cor NUBP, de abrir, 02 fs, vazado, em tubo quadrado 3"x1,1/2" horizontal e engradado e 1,1/2"x1,1/2" vertical, com espaçamento de 12cm.	m2	9,80	0,00040000	0,00392000
7.3.1.1	512096	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, balance em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave.	m2	3,15	0,00085200	0,00268160
7.4.2	513110	Barras de apoio, rede, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwell ou similar	un	6,00	0,00012000	0,00072000
9.1.2	502180	Regularização de base para revest, de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	m2	434,27	0,00010000	0,04342700
13.1	513402	Tampo/banquete em granito branco siena, e=2cm	m2	19,80	0,00029000	0,00574200
14.3.9	513113	Barras de apoio, rede, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwell ou similar	un	10,00	0,00012000	0,00120000
14.3.10	513110	Barras de apoio, rede, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwell ou similar	un	10,00	0,00012000	0,00120000
15.2.1	504683	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	7,00	0,00132653	0,00928570
15.3.1	503234	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,60m, com grelha de ferro fundido	un	4,00	0,00122281	0,00489124
15.4.10	510786	Abriço de sobrelaço em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epóxi vermelha, dimensões 75x35x25cm	un	5,00	0,00040000	0,00200000
15.1.84	512232	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	3,00	0,00112000	0,00336000
17.2.3	513373	Fornecimento e instalação de exaustor axial 50cm, 127/220V, 6550 m³/h de Vent-Defla ou similar	un	1,00	0,00024000	0,00024000

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS			
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDOCO NO MUNICÍPIO DE BATURITECE.	DATA: 07/04/2025	BDI: 24,52%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITECE	POSTO	VERBA
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.21/2025	ORÇ	12,56%
	PRazo DE EXECUÇÃO:	06 (OITO) MESES	SINRA	28,1 COM DESONERAÇÃO
	PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SINAF	28,11 COM DESONERAÇÃO
	DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025	Composição Própria	PRÓPRIA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	CORFONTE DO SERVIÇO	QUANTIDADE TOTAL
20.3.1	512043	Lata em aço inox esquadro/polido 20 x 20cm - instalado	un	10,00	0,00010000	0,00100000
TOTAL:						0,00133693
[Equipamento]	00011281	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSÃO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORÇA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	UN			
3.4.1	57103	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA, AF_09/2021	M2	6,25	0,00010020	0,00033673
TOTAL:						0,00033673
[Equipamento]	00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRAÇÃO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	UN			
2.4	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE "10 CM", AF_01/2024	M3	83,85	0,00000833	0,00040083
3.4.1	57103	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA, AF_09/2021	M2	6,25	0,00000053	0,00030095
TOTAL:						0,00040794
[Equipamento]	00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN			
2.14	20382	BEATERRO MANUAL DE VAJAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF_06/2023	M3	284,54	0,00000835	0,00749753
15.3.2	57951	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M, AF_12/2020	UN	1,00	0,00000057	0,00000057
15.1.24	57886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M, AF_12/2020	UN	4,00	0,00000051	0,00000204
15.3.2	101801	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00, AF_12/2020	UN	12,00	0,00000057	0,00000684
15.3.3	58111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_12/2020	UN	12,00	0,00000020	0,00000238
TOTAL:						0,00750944
[Material]	100630	Compensado resinado 12mm - Madeirite ou similar	m2			
15.2.1	504883	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	7,00	0,64350000	4,50450000
15.2	503234	Caixa de passagem em alvenaria de tijolo maciço esp. = 0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,50m, com grelha de ferro fundido	un	4,00	0,22200000	0,88800000
TOTAL:						5,39250000
[Equipamento]	00036522	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	UN			
5.1.1	100778	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020_PSA	KG	1,345,00	0,00000104	0,00139988
TOTAL:						0,00139988
[Material]	00034482	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3			
8.1.1	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO, AF_06/2022	M2	434,27	0,00850000	42,77552500
10.1.3	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO, AF_06/2022	M2	57,80	0,00850000	5,70015000
TOTAL:						48,47567500
[Material]	00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	M3			
3.3.7	101954	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (B+3), AF_11/2020_PA	M2	415,88	0,04853200	20,19348916

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS			
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BARRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.	DATA: 07/04/2025	BDI: 24,62%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE	FONTE:	VERBA
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025	ORSE:	2024/11
	PRazo DE EXECUÇÃO:	06 (SEIS) MESES	SEMRA:	03.1 COM DESONERAÇÃO
	PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data de encerramento desta concorrência eletrônica;	SINAP:	2024/11 COM DESONERAÇÃO
	DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025	PROPOSTA:	1542

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	CODIGO CENSO DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						20,18148816
[Material]	00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	M3			
2.12	86557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE CORDÃO DE VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, AGENDAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	76,20	1,23800000	93,72600000
3.4.1	87103	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	6,25	0,24910000	1,55667500
TOTAL:						95,28267500
[Material]	10827	CONCRETO USINADO FCK=10 MPA	M3			
14.3.1	C2302	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCA DAS	M2	7,14	0,03000000	0,57120000
TOTAL:						0,57120000
[Material]	100663	Conector p/ haste de aterramento 3/4"	un			
16.1.81	804527	Quadro de medição trifásica em Nost com lente paralela	un	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	100664	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	un			
16.3.5	100884	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	un	12,00	1,00000000	12,00000000
TOTAL:						12,00000000
[Material]	10840	CONECTOR SPLIT-BOLT P/ CABO 10MM2	UN			
1.1.5	02890	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	4,00000000	4,00000000
TOTAL:						4,00000000
[Material]	00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ			
5.2.1	84207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	459,50	1,27000000	583,55900000
5.3.3	84451	CLIMBEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 8 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	33,40	4,20000000	140,28000000
TOTAL:						723,83900000
[Material]	00043440	CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA	UN			
15.3.3	97981	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	104407	Corpo da caixa de gordura 300mm em pvc, akros ou similar	un			
15.2.34	804717	Caixa de gordura em pvc 300mm	un	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	00012714	COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 807) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM	UN			
19.3	103838	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	50,00	1,00000000	50,00000000
TOTAL:						50,00000000
[Material]	00001743	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE 148 X 36 X 12" CM	UN			
14.3.3	01900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 48 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	1,00000000	8,00000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS



DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE E NO BARRIO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025
PRazo DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 90 (noventa) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025

DATA:	07/04/2025	BDI:	24,52%
ORÇ:	2024/11	HORA:	112,54%
SEMTEX:	025.1 COM DESONERAÇÃO	MFR:	70,11%
SRAM:	2024/11 COM DESONERAÇÃO		84,44%
Compras e Pagos:	PRÓPRIA		85,08%



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COMPONENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						8,00000000
(Material)	30916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	UN			
14.2.7	04821	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR SITONIERA DIÁSSÓRIOS	UN	8,00	1,00000000	8,00000000
TOTAL:						8,00000000
(Material)	00007218	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO)	UN			
5.3.3	94451	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUIDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	33,40	1,00000000	34,36800000
TOTAL:						34,36800000
(Material)	00001874	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN			
15.1.2	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
(Material)	00001956	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN			
15.1.20	80489	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	86,00	1,00000000	86,00000000
TOTAL:						86,00000000
(Material)	00001967	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN			
15.1.37	88418	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	1,00000000	6,00000000
TOTAL:						6,00000000
(Material)	00001969	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN			
15.1.5	103888	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	1,00000000	18,00000000
TOTAL:						18,00000000
(Material)	00001925	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN			
15.1.3	94681	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
(Material)	10952	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	UN			
1.1.5	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	2,00000000	2,00000000
TOTAL:						2,00000000
(Material)	00038025	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN			
15.1.21	89354	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
15.2.31	89354	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	1,00000000	17,00000000
TOTAL:						18,00000000
(Material)	H2151	Curva horizontal 160 x 75 mm para eletrocabo metálica, com ângulo 90° (ref.: meps ou similar)	un			
15.1.63	811285	Curva horizontal 100 x 75 mm para eletrocabo metálica, com ângulo 90° (ref.: meps ou similar)	un	2,00	1,00000000	2,00000000
TOTAL:						2,00000000

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS				
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BARRIO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉCE.	DATA : 07/04/2025		BDI : 24,52%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉCE	FORTE	VERSÃO	HORA
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025	ORSE	2024/11	112,84%
	PRazo DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES	CONFERA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,08%
	DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025	Compreensão	PRONIMA	0,00%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO SERVIÇO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	00001858	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO	UN			
15.2.7	104083	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	15,00	1,00000000	15,00000000
15.3.4	104083	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	4,00	1,00000000	4,00000000
TOTAL:						19,00000000
[Material]	00001966	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN			
15.3.8	88811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	1,00000000	9,00000000
15.3.9	88811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	1,00000000	13,00000000
TOTAL:						22,00000000
[Material]	00001933	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN			
15.3.9	88728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	59,00	1,00000000	59,00000000
TOTAL:						59,00000000
[Material]	00042695	CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO	UN			
15.3.9	CP02092	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELÁSTICA.	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Gera]	12701	DEPRECIACÃO	H			
1.1.7	C2831	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO	UN	1,00	0,68258314	0,68258314
1.1.8	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	2,862,00	0,02734854	77,98820808
1.1.10	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	427,80	0,73042112	312,47416514
1.1.11	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	427,80	5,30872086	2,271,07082669
2.10	C0328	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	584,30	1,42270100	802,83017430
3.1.6	C0844	CONCRETO PAVBR, FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	17,40	1,61749580	28,14442344
3.2.0	C0844	CONCRETO PAVBR, FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	35,90	1,61749580	58,65587564
TOTAL:						3,852,88578643
[Cargas Complementares]	804174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un			
7.2.1.6	S12220	Portão/porta em alumínio cor NBP, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 3"x1,12" horizontal e engradado a 1,12"x1,12" vertical, com espaçamento de 12cm.	m2	5,80	0,00090000	0,00490000
7.3.1.1	S12098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, diâmetro 80, isolante em manta cortimica incombustível 5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m2	3,18	0,00119000	0,00378590
7.4.2	S13110	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, ø=1 1/4", Jackval ou similar	un	6,00	0,00015000	0,00090000
8.1.2	S02180	Regulagem de base para nivel, de peça com arg. (grupo V), esp. média = 2,5cm	m2	434,27	0,00020000	0,08685400
9.1	S12492	Tempo/bancada em granito branco sierra, a=2cm	m2	19,80	0,00032500	0,00643500
14.3.9	S15113	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, ø=1 1/4", Jackval ou similar	un	10,00	0,00015000	0,00150000
14.3.10	S13110	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, ø=1 1/4", Jackval ou similar	un	10,00	0,00015000	0,00150000
15.2.1	S04883	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	7,00	0,00199588	0,01397116
15.3.1	S03234	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,50m, com grelha do fundo fundido	un	4,00	0,00152851	0,00611404
15.4.10	S10785	Abriço de sobrepôr em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm	un	5,00	0,00090000	0,00450000
16.1.84	S12232	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 05 conjuntos, com bancamento, padrão DIN, exclusivo conjuntos	un	3,00	0,00140000	0,00420000
17.2.3	S13373	Fornecimento e instalação de exaustor axial 50cm, 127/220V, 6050 m³/h de Venti-Delta ou similar	un	1,00	0,00030000	0,00030000
20.3.1	S12043	Letra em aço inox esmaltado/póssio 20 x 20cm - instalado	un	10,00	0,00012000	0,00120000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS



DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITECE.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITECE
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025
PRazo DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025

DATA: 07/04/2025		BDI: 24,52%	
FORTE	VERSÃO	HORA	PRE
ORSE	2024/11	112,54%	70,11%
SENTRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SNAP	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composição Propria	PROPRIA	8,00%	0,00%

15415

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	------	-----------------------	-----------------------	------------------

TOTAL: 2.134.171,17

[Cargos Complementares]	811245	Desempenadeira de madeira 12x22	un			
7.2.1.6	812220	Porta/abertura em alumínio cor NBP, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 3"x1 1/2" horizontal e engradado e 1 1/2"x1 1/2" vertical, com espaçamento de 12cm.	m2	9,60	0,00070000	0,00680000
7.3.1.1	812098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, bazeite em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e não, debrisa tipo helicoidal em aço 1010/020, e fechadura reversível sem chave	m2	3,15	0,00188600	0,00594790
7.4.2	813110	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, 1x40cm, diâmetro 1/4", Jackwal ou similar	un	6,00	0,00021000	0,00126000
8.1.2	802180	Regularização de base para revest. de pisos com arg. taço 14, esp. média = 2,5cm	m2	434,27	0,00028000	0,12169560
13.1	812482	Tampobancada em granito branco siena, esp=2cm	m2	19,80	0,00045500	0,00899900
14.3.8	813113	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, 1x40cm, diâmetro 1/4", Jackwal ou similar	un	10,00	0,00021000	0,00210000
14.3.10	813110	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, 1x40cm, diâmetro 1/4", Jackwal ou similar	un	10,00	0,00021000	0,00210000
15.2.1	804883	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	7,00	0,00072000	0,00504000
15.3.1	803234	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,50m, com grelha de ferro fundido	un	4,00	0,00213890	0,00855560
15.4.10	810785	Abraço de sobrepôr em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epóxi vermelha, dimensões 75x35x25cm	un	5,00	0,00070000	0,00350000
16.1.84	812232	Quadro de distribuição de energia, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, seção DIN, exclusiva disjuntores	un	3,00	0,00126000	0,00378000
17.2.3	813070	Ferramenta e instalação de exaustor axial 50cm, 127/220V, 6560 m³/h da Veri-Delta ou similar	un	1,00	0,00042000	0,00042000
20.3.1	812043	Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado	un	10,00	0,00017500	0,00175000
TOTAL:						0,18783964

[Material]	00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L			
2.5	98554	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE CORDAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_01/2024	M2	465,20	0,01675000	7,78845000
3.1.1	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	M2	236,80	0,01000000	2,36800000
3.2.1	92460	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	M2	325,10	0,01000000	3,25100000
3.3.1	92515	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	M2	60,60	0,01000000	0,60600000
3.4.1	97103	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESURA DE 20 CM, FCK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA, AF_05/2021	M2	6,25	0,00204000	0,01275000
5.1.1	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO, AF_08/2022	M2	434,27	0,00170000	0,73825900
10.1.1	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO, AF_08/2022	M2	57,30	0,00170000	0,00974100
15.3.2	97061	CAIXA PARA SOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA, COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M, AF_12/2020	UN	1,00	0,01399272	0,01399272
16.1.24	97885	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M, AF_12/2020	UN	4,00	0,00145775	0,00583100
16.3.2	101821	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00, AF_12/2020	UN	12,00	0,00070000	0,00840000
TOTAL:						14,54839272

[Material]	1026923	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	L			
15.2.1	804883	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	7,00	0,01758000	0,12286000
15.3.1	803234	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,50m, com grelha de ferro fundido	un	4,00	0,00900000	0,03600000
TOTAL:						0,15886000

[Material]	00005318	DILUENTE AGUARRAS	L			
5.1.1	100778	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020_PSA	KG	1.345,00	0,01275900	17,16985098
12.3.1	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA, AF_01/2021	M2	61,68	0,02760000	1,70264400
12.3.2	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	M2	61,68	0,01400000	0,86352000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS



DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE E NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025
PRazo DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025

DATA:	07/04/2025	BDI:	24,52%
FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MS:
ORSE:	2024/11	112,84%	70,11%
SEMPRA:	033,1 COM DESONERAÇÃO	54,44%	47,47%
SINAPI:	2034/11 COM DESONERAÇÃO	55,55%	47,61%
Condições Propria:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INDICADO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						1,00000000
[Material]	00002373	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSÃO MÁXIMA DE 415 V	UN			
16.1.45	101094	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
TOTAL:						2,00000000
[Material]	014182	Disjuntor tripolar 60 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un			
16.1.46	513457	Disjuntor tripolar 60 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	2,00	1,00000000	2,00000000
TOTAL:						2,00000000
[Material]	009225	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v (para-raio)	un			
16.1.50	513041	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v	un	8,00	1,00000000	8,00000000
TOTAL:						8,00000000
[Material]	039455	Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensão máxima de 175 v, corrente máxima de 20" ka (tipo ac)	un			
16.1.53	513150	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20KA - 175v	un	18,00	1,00000000	18,00000000
TOTAL:						18,00000000
[Material]	003188	Divisória Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfil em aço ou similar	m2			
4.3.2	504065	Divisória Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfil em aço - fornecimento e aplicação - Rev 02	m2	13,93	1,00000000	13,93000000
TOTAL:						13,93000000
[Material]	00010698	DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E= 3 CM	M2			
4.3.1	102257	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC II-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	0,40	1,00000000	0,40000000
TOTAL:						0,40000000
[Material]	01027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	UN			
7.1.1.3	0004-UBS	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL. 1,20x2,10m-INTERNA	UN	1,00	3,00000000	3,00000000
TOTAL:						3,00000000
[Material]	02311	DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" (PADRÃO POPULAR)	UN			
7.1.2	00370	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00	6,00000000	6,00000000
7.1.4	02946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	6,00	0,16670000	1,00020000
TOTAL:						7,00020000
[Material]	00002432	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN			
7.1.1.1	80944	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	13,00	3,00000000	39,00000000
7.1.1.2	80943	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00	3,00000000	36,00000000
TOTAL:						75,00000000
[Material]	00002420	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN			
7.4.6	100750	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	46,00	1,00000000	46,00000000

</

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
				TOTAL:		46,00000000
[Material]	00011451	DOBRADICA TIPO VAJE-DEM EM ACO FERRO, TAMANHO 3", GALVANIZADO, COM PARAFUSOS	UN			
7.1.1.5	0006-UBS	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL, 1,60x2,10m LISA FER. VAJE-DEM	UN	2,00	5,00000000	12,00000000
				TOTAL:		12,00000000
[Material]	099933	Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar	un			
14.3.8	909033	Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar	un	7,00	1,00000000	7,00000000
				TOTAL:		7,00000000
[Material]	112180	Duto flexível de alumínio Ø 100mm	m			
17.1.6	112180	Duto flexível de alumínio Ø 100mm	m	52,00	1,00000000	52,00000000
				TOTAL:		52,00000000
[Material]	112181	Duto flexível de alumínio Ø 150mm	m			
17.1.8	112181	Duto flexível de alumínio Ø 150mm	m	12,00	1,00000000	12,00000000
				TOTAL:		12,00000000
[Mão de Obra]	00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	H			
15.4.8	97099	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2024	UN	33,00	0,18408420	6,07477875
16.1.2	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	308,00	0,30350427	92,56880235
16.1.3	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	21,00	0,31393397	6,59261337
16.1.4	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	99,00	0,23153994	22,92239466
16.1.5	92565	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	0,30350427	1,82102562
16.1.6	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	0,38068405	0,38068405
16.1.11	98463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	67,00	0,32394648	21,70441429
16.1.13	92603	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	158,20	0,08656651	13,69482169
16.1.14	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	88,00	0,12807872	11,27075101
16.1.15	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	24,70	0,11889958	2,93679493
16.1.16	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	74,10	0,09341258	6,99887198
16.1.17	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	234,80	0,07926572	18,61159105
16.1.18	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,10	0,11889958	3,57864726
16.1.19	101888	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	154,80	0,01241134	1,92127390
16.1.20	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.895,10	0,02398831	69,44655628
16.1.21	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4.799,30	0,03024613	143,55042651
16.1.22	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	337,80	0,04067583	14,55381197
16.1.23	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	102,20	0,05319147	5,43516923
16.1.26	91903	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	0,90654090	0,90654090
16.1.27	91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	0,55277410	1,10554820

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS



DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025
PRazo DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025

DATA: 07/04/2025		BOM: 24,52%	
PORTA	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2024/11	112,24%	72,11%
SINRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,42%
SINRA	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,02%	47,47%
Compostos	PROPRIA	9,02%	9,02%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	CONCURRENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
15.1.28	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	0,45512165	5,10533815
15.1.29	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 15A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	0,73007900	2,19023700
15.1.30	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 15A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	0,99499336	0,99499336
15.1.31	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	21,00	0,37546920	7,88485520
15.1.34	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	38,00	0,46412185	18,10074438
15.1.36	92032	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	0,50656342	7,60325130
15.1.37	91972	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	0,95848943	1,91697886
15.1.38	92025	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	0,68418832	0,68418832
15.1.39	92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	112,00	0,50657884	56,81883008
15.1.40	92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	0,50657884	3,03947304
15.1.41	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	46,00	0,33062149	15,20058654
15.1.42	91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	0,33062149	4,95932235
15.1.43	97595	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1,00	0,65508046	0,65508046
15.1.45	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	0,81694551	1,63329102
15.1.46	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00	0,03671254	0,47726307
15.1.47	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	35,00	0,04964597	1,73758802
15.1.48	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,06914891	0,06914891
15.1.49	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	40,00	0,06929074	3,97162976
15.1.50	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	0,13619352	0,68096762
15.1.51	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	0,19013343	0,38026686
15.1.52	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	0,07332079	0,14664158
15.1.53	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	40,00	0,06929074	3,97162976
15.1.54	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	0,28212338	0,84637016
15.1.56	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	1,38005790	2,76011581
15.1.57	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,38005790	1,38005790
15.1.71	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL, CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	66,80	0,10951185	7,2987973
15.1.72	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL, CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	1,068,90	0,09491027	101,46958792
15.1.73	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	115,60	0,11702123	13,52785465
15.1.74	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	262,10	0,18896114	49,28471473
15.1.75	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	22,90	0,13464319	3,08103768
15.1.76	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 80 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	10,50	0,17834787	1,87285264
15.1.80	101598	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	2,00	0,38944500	0,77889000
15.1.82	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,55757176	0,55757176
15.1.85	101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,68149157	0,68149157
15.2.1	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	22,00	0,60157650	13,23528354
15.2.2	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	24,00	0,60137680	14,43303680



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITECE.	DATA: 07/04/2025	BDI: 24,52%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITECE	FONTE	VERSÃO
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025	ORÇ	112,84%
PRazo DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES	SENPA	112,84%
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SNAP	112,84%
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025	Compras e Materiais	112,84%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	CODIFICANTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
16.2.5	97907	SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024				
16.3.4	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 6/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	12,00	6,25007375	3,10886408
16.3.5	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	6,14038376	0,14038376
16.3.7	96988	MASTRO 1 1/2", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	2,00	6,17386910	0,34773820
16.3.8	104748	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	31,00	6,18668578	6,15825934
16.3.11	96984	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	14,00	6,77732654	10,88256767
16.3.12	101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	20,00	6,08455884	1,29119686
16.1	91940	CADA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	33,00	6,30350427	10,01094091
16.2	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	18,00	6,21906041	3,67106746
16.4	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	82,00	6,10851185	6,97997170
16.5	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	44,80	6,16836114	7,36945907
16.6	93000	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	16,00	6,13454313	2,15216903
TOTAL:						853,54497508

[Mão de Obra]	1024365	Eletricista (horista)	h			
14.3.15	811211	Módulo de chamada de falta, eletrônico, com acionador manual e piloto identificador de chamada, para fixação em parede, da VTC Viatic ou similar	un	8,00	1,20000000	7,20000000
15.4.8	811866	Luminária de emergência, de sobrepôr, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-10PB, da KBR ou similar	un	1,00	0,50000000	0,50000000
16.1.1	809925	Bucha com anel em liga especial zamak eletrodotado 32mm, d=1 1/4"	un	1,00	0,01000000	0,01000000
16.1.44	813457	Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 10kA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar	un	2,00	1,00000000	2,00000000
16.1.55	809218	Disjuntor termomagnético bipolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5kA	un	2,00	0,60000000	1,20000000
16.1.58	813150	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	un	18,00	0,30000000	5,40000000
16.1.59	809041	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	8,00	0,30000000	2,40000000
16.1.61	800724	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. v1 33 valenam ou similar)	un	8,00	0,12000000	0,96000000
16.1.62	812578	Solda para perfilado 38x38mm (mopa ou similar)	un	21,00	0,20000000	4,20000000
16.1.63	811288	Curva horizontal 100 x 75 mm para eletrocabo metálico, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	2,00	0,20000000	0,40000000
16.1	800762	Fornecimento e instalação de eletrocabo perfurado 100 x 50 x 3000 mm (ref.: mopa ou similar)	m	2,30	0,40000000	0,92000000
16.1.65	812551	ELETROCALHA PERFURADA, COM TAMPA, TIPO "U", 100X75MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, EXCLUSIVAMENTE CONEXÕES, ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	71,60	0,40000000	28,64000000
16.1.69	812488	Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocabo metálico (ref.: mopa ou similar)	un	65,00	0,20000000	13,00000000
16.1.67	808685	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocabo metálico (ref.: Mopa ou similar)	un	2,00	0,20000000	0,40000000
16.1.68	811291	Tê horizontal 100 x 75 mm para eletrocabo metálico (ref.: mopa ou similar)	un	1,00	0,20000000	0,20000000
16.1.69	811848	Emenda interna 100 x 100 mm com base fixa perfurada para eletrocabo metálico (ref.: Mopa ou similar)	un	48,00	0,20000000	9,60000000
16.1.70	812535	Terminal 100 x 75 mm, zincado, para eletrocabo metálico (ref.: Mopa ou similar)	un	3,00	0,35000000	1,05000000
16.1.77	807991	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m	un	1,00	0,75000000	0,75000000
16.1.78	811686	Luminária de emergência, de sobrepôr, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1105-10PB, da KBR ou similar	un	34,00	0,50000000	17,00000000
16.1.79	808662	Socatos de boia de porcelana 527 de tempo, ref. MT-2233, marca Decolux ou similar	un	107,00	0,15000000	16,05000000
16.1.81	804927	Quadro de medição trifásica em Marf com lente para leitura	un	1,00	4,80000000	4,80000000
16.1.84	812232	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusivo disjuntores	un	3,00	11,20000000	33,60000000
16.1.87	812690	Caixa de Passagem de Alumínio para piso 30x30x12cm, da marca Wietzel Mod: Cp-3030-12 ou similar	un	4,00	0,30000000	1,20000000
16.2.2	813682	Luminária plafon de sobrepôr em LED 40 x 40cm, 30W 4000K biVol, Avant ou similar	un	29,00	0,50000000	14,50000000
16.2.3	813672	Luminária plafon de embutir em LED 29,5x29,5 cm, 26w 4000K biVol, Avant ou similar	un	20,00	0,50000000	10,00000000
16.2.4	813156	Luminária plafon (sobrepôr) 40 x 40 - 36 W - 8000K - G- Light ou similar	un	51,00	0,50000000	25,50000000
16.2.6	813686	Luminária tipo spot direcionada de embutir mr11 orbital com lâmpada GU10 4000K biVol, acabamento cor preto	un	8,00	1,10000000	8,80000000
16.3.1	811270	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref. TEL-901 ou similar (SPDA)	un	1,00	1,50000000	1,50000000

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS				
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BARRIO MONSIEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITECE.	DATA: 07/04/2025		BDI: 24,52%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITECE	FORTE	VERSÃO	HORA
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.21/2025	GRUPO	2024/1	112,54%
	PRazo DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES	SEMRA	028/1 COM DESONERAÇÃO	34,14%
	PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SIAPR	2024/1 COM DESONERAÇÃO	85,06%
	DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025	Composição Propria	PRÓPRIA	0,00%

Item	TCR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
17.1.5		811412	Cabo de cobre PP Corplast 4 x 2,5 mm ² , 450/750v - fornecimento e instalação	M	105,30	0,11000000	20,35000000
17.1.10		512488	Bomba roscaada biocromatizada e 3/8" x 3003mm	un	74,30	0,40000000	29,80000000
17.1.11		500721	Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vi 1.55 volarem ou similar)	un	48,30	0,05000000	2,40000000
17.2.1		511880	Exaustor ACH-200, da siclel ou similar - fornecimento e instalação	un	2,30	1,00000000	2,00000000
17.2.3		513373	Fornecimento e instalação de exaustor axial 60cm, 127/220V, 8550 m³/h da Venti-Delta ou similar	un	1,00	0,40000000	0,40000000
TOTAL:							266,55000000
[Mão de Obra]		12312	ELETRICISTA	M			
18.1.00		C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	15,30	0,60000000	9,00000000
TOTAL:							9,00000000
[Material]		113341	Eletrocalha metálica lisa, zincada, 100 x 75 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	un			
18.1.05		512551	ELETROCALHA PERFURADA, COM TAMPA, TIPO "U", 100X75MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, EXCLUSIVE CONEXÕES, ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	71,60	1,00000000	71,60000000
TOTAL:							71,60000000
[Material]		100860	Eletrocalha metálica perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m			
18.1.04		500762	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	2,30	1,00000000	2,30000000
TOTAL:							2,30000000
[Material]		100865	Eletroduto condutete pvc rígido, de 1/2"	m			
18.1.01		504527	Quadro de medição trifásica em Norel com lente para leitura	un	1,00	1,50000000	1,50000000
TOTAL:							1,50000000
[Material]		11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M			
1.1.5		C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	6,00000000	6,00000000
TOTAL:							6,00000000
[Material]		11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M			
1.1.2		C0370	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00	3,00000000	3,00000000
1.1.3		C0369	BARRAÇÃO ABERTO	M2	40,00	0,10260000	4,10400000
1.1.4		C2946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	6,00	0,10260000	0,61560000
TOTAL:							7,71960000
[Material]		00002680	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	M			
18.1.73		93058	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	115,80	1,10000000	127,38000000
TOTAL:							127,38000000
[Material]		00002684	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	M			
18.1.74		91885	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	262,10	1,01700000	266,55570000
18.5		91885	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	44,80	1,01700000	45,56160000
TOTAL:							312,11730000
[Material]		00002681	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA	M			
18.1.75		93059	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 80 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	22,30	1,10000000	25,18000000
18.6		93059	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 80 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	16,00	1,10000000	17,60000000



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BARRIO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE SATURITÉ/CE.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SATURITÉ/CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025
PRazo DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025

DATA:	07/04/2025	BDI:	24,52%
FONTE:	VERGÃO:	HORA:	MES:
ORSE:	2024/11	112,84%	70,11%
SINTRA:	002-1 COM DESONERAÇÃO	84,55%	57,18%
SINAPI:	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,91%	60,42%
Composição Proposta:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						42,79826000
[Material]	00002686	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3", SEM LUVA	M			
16.1.76	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 83 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	10,50	1,10000000	11,55000000
TOTAL:						11,55000000
[Material]	00012070	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, CLASSE B, DE 40 MM	M			
16.3.11	80964	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	UN	14,00	3,00000000	42,00000000
TOTAL:						42,00000000
[Material]	103974	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m	UN			
16.1.77	807851	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m	un	1,00	1,05000000	1,05000000
TOTAL:						1,05000000
[Material]	00039244	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	M			
16.1.72	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PORRÔ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	1.068,90	1,10000000	1.175,79000000
TOTAL:						1.175,79000000
[Material]	00039245	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	M			
16.1.71	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PORRÔ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	65,80	1,10000000	72,38000000
16.4	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PORRÔ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	82,00	1,10000000	90,20000000
TOTAL:						162,58000000
[Material]	104034	Emenda interna 100 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocabo metálica (ref. Moça ou similar)	un			
16.1	511648	Emenda interna 100 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocabo metálica (ref. Moça ou similar)	un	48,00	1,00000000	48,00000000
TOTAL:						48,00000000
[Material]	11090	EMULSÃO ASFALTICA	KG			
14.3.1	C2302	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	1/2	7,14	1,06000000	7,49700000
TOTAL:						7,49700000
[Mão de Obra]	00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H			
14.1.1	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO PUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	0,45504669	1,36514007
14.2.1	86332	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	0,96068412	6,66688884
14.2.3	86339	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 14 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	1,36269450	20,43951750
14.2.4	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	2,22502393	2,22502393
14.3.4	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	0,15565675	0,77828375
14.3.11	100897	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	0,96813365	4,84066825
14.3.12	100898	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	0,96813365	0,96813365

+ AA

FOCO

Ambiental

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO NONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.	DATA : 07/04/2025		BDE : 24,52%	
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025	ORSE	3024/11	112,54%	70,11%
PRazo DE EXECUÇÃO:	05 (CINCO) MESES	SENPA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,40%
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.	SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	68,08%	47,89%
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025	Compras Municipais	PRÓPRIA	3,80%	0,00%

1553

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
14.3.13	100675	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1,29087929	1,29087929
15.1.1	87430	ACOPLEAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,36541080	0,36541080
15.1.2	103038	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	0,26875031	0,26875031
15.1.3	94661	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	0,13240195	0,13240195
15.1.4	94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	0,09533338	0,28600014
15.1.5	103066	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,00	0,23414858	4,2487444
15.1.6	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	100,90	0,27324139	27,57005625
15.1.7	104008	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	0,26640270	1,33201350
15.1.8	105135	HIDRÔMETRO DN 1 1/2", 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	0,76634156	0,76634156
15.1.9	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2021	UN	1,00	0,11248114	0,11248114
15.1.10	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2021	UN	1,00	0,38204801	0,38204801
15.1.11	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2021	UN	26,00	0,22977884	6,32180752
15.1.12	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2021	UN	3,00	0,22577884	0,67733652
15.1.13	92345	TUO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	2,00	0,19801580	0,39603160
15.1.14	92338	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 55 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	1,00	0,31233420	0,31233420
15.1.15	89373	LUIVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	0,09635408	0,28906224
15.1.16	88590	LUIVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	0,07802145	0,15604290
15.1.17	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	61,00	0,03919468	2,39088768
15.1.18	104002	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	0,13330342	0,13330342
15.1.19	100966	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	0,06728413	0,26913652
15.1.20	89489	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	88,00	0,07206142	6,19726212
15.1.21	89334	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	0,10338691	0,10338691
15.1.22	80630	LUIVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	28,00	0,04807497	1,34417412
15.1.23	88577	LUIVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	0,08645329	0,08645329
15.1.24	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	289,40	0,38786800	116,12708040
15.1.25	89860	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	39,00	0,15045118	5,86759602
15.1.26	89627	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	0,13452826	2,69056520
15.1.27	89386	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	0,14453112	1,44531120
15.1.28	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	55,00	0,13091584	7,16537120
15.1.29	89396	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	0,17841836	0,17841836
15.1.30	94680	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	0,07828769	0,07828769
15.1.31	CPU2184	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFÁSICO 220V	UN	1,00	3,57657420	3,57657420
15.1.32	94460	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	0,08114593	0,16229186
15.1.34	99620	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2021	UN	1,00	0,15157395	0,15157395
15.1.35	89438	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	0,10145758	0,40583032



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1 NO BAIRRO MONTEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITE/CE.	DATA: 07/04/2025	BDI: 24,52%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE/CE	Fonte: 25M/11	VERSÃO: 112,58%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025	SEINFRA: 202/1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 79,12%
PRazo DE EXECUÇÃO:	36 (OITO) MESES	SINAPI: 202/11 COM DESONERAÇÃO	MS: 47,45%
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 90 (noventa) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	COMPANHIA PIAUENSE DE PROPOSTAS	15541
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025		

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
15.1.36	103948	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	0,11339877	0,11339877
15.1.37	69416	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	0,16645647	0,85213282
15.1.39	69357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12,40	0,46237710	5,75347604
15.1.40	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	0,22669747	0,22669747
15.1.41	CPU2464	PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E	UN	1,00	3,57857420	3,57857420
15.2.2	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	25,00	0,43105817	11,22831242
15.2.3	69709	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	4,00	0,16861964	0,67447856
15.2.4	68803	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	37,00	0,08624915	3,19121555
15.2.5	68882	SIFÃO DO TIPO GARRAFACÓPO EM PVC 1 1/4 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	0,13840692	0,27681384
15.2.	69879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	39,00	0,12575024	4,90435396
15.2.6	69811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	0,22169804	1,99508236
15.2.9	69728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	99,00	0,12962890	7,64810510
15.2.10	69726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	29,00	0,12962890	3,75923810
15.2.11	69732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	25,00	0,14075493	3,51126284
15.2.12	69708	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	6,00	0,16861964	1,01171794
15.2.13	69731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	4,00	0,14075493	0,56301972
15.2.14	69724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	38,00	0,12962890	4,92530002
15.2.15	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	9,00	0,23731275	2,13591475
15.2.16	104347	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	1,00	0,24966322	0,24966322
15.2.17	69783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	7,00	0,17280451	1,20963157
15.2.18	69785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	1,00	0,18770673	0,18770673
15.2.19	104350	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	0,12962890	0,38888670
15.2.20	69795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	5,00	0,22486021	1,12433010
15.2.21	69649	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	5,00	0,06266812	0,31334006
15.2.28	69375	LAVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	0,09835408	1,67193936
15.2.30	104914	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	0,11156251	1,89656257
15.2.31	69384	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	0,10330891	1,75617147
15.2.32	69406	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	34,00	0,13871313	4,71624642
15.2.33	69666	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	102,00	0,38769800	39,56233200
15.3.5	69811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	0,22169804	2,88208552
15.3.9	CPU2292	CURVA PVC PARA REDE COLETORES ESGOTO, -4, 45 GR, 300 MM, COM JUNTA ELÁSTICA.	UN	1,00	0,71449000	0,71449000
15.3.11	69383	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	0,15514640	0,31029280

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS			
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 8 NO BAIRRO MONTEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITE/CE	DATA: 07/04/2025	BDI: 24,52%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE/CE	FORTE	VERGÃO
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.63.01/2025	ORÇ	HORA
	PRazo DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES	SENPA	MER
	PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.	SNAP	
	DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025	2024/11	2024/11

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
15.3.12	69408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	0,13671313	1,52584443
15.3.13	69358	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	114,80	0,38766600	44,52701680
15.3.14	69662	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	0,15045118	1,65496298
15.3.15	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	1,00	0,14075453	0,14075453
15.3.16	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	58,00	0,14075453	8,30451727
15.3.18	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,00	0,04664899	1,16614975
15.4.2	101910	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P8	UN	10,00	0,46666618	4,66666180
16.1.2	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	66,80	0,21577598	14,59809948
16.1.72	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	1.066,90	0,21577598	230,64294302
17.1.1	97331	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	136,00	0,08022130	8,93009660
17.1.2	103290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE FIXADOR. AF_11/2021_PA	M	32,00	0,12442333	3,98154866
17.1.3	103291	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE FIXADOR. AF_11/2021_PA	M	122,00	0,13054753	15,92679668
17.1.4	97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00	0,05332480	1,17984640
17.1.12	90480	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 66 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023	M	18,00	0,26670891	4,80076039
18.4	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	62,00	0,21577598	17,69262036
18.1	103836	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	80,00	0,29692163	23,75373040
19.2	103895	TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	10,00	0,31100729	3,11007290
19.3	103838	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	60,00	0,23333202	11,99999210
19.4	103847	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	10,00	0,15555468	1,55554680
19.8	91179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPCV/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADORA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	40,00	0,28375460	11,35018400
TOTAL:						754,66394565

[Mão de Obra]	1026968	Encanador ou bombeiro hidráulico (herista)	h			
14.2.2	926245	Vaso sanitário linha infantil, CELITE ou similar c/nc acoplado, inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e ergonômico plástico	un	1,00	2,50000000	2,50000000
14.2.6	927350	Levatório louça de canto (Dessa-ly, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sítio cromado, válvula cromada, ergonômico cromado, exclusiva torneira	un	1,00	1,79000000	1,79000000
14.3.2	913262	Furil Exurgio Hospitalar de aço inox 304 280x300mm c= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mimex ou similar	un	1,00	0,20000000	0,20000000
14.3.7	909676	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamale Eco, ref. 1173.C, DECA ou similar	un	27,00	0,50000000	13,50000000
14.3.8	909503	Ducto higiênico com registro, linha Drexel, ref. 1964.C57.ACT.CR, da DECA ou similar	un	7,00	0,50000000	3,50000000
15.2.23	909385	Tubo pvc rígido canal borracha, serie reforçada, presgoto e aguas pluviais, d = 50mm	m	85,30	0,30000000	25,59000000
15.2.24	909386	Tubo pvc rígido canal borracha, serie reforçada, presgoto e aguas pluviais, d = 75mm	m	47,00	0,48000000	22,56000000
15.2.27	909389	Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, presgoto e aguas pluviais, d = 40 mm	m	1,50	0,24000000	0,36000000
15.2.28	901593	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	9,00	0,29000000	2,61000000
15.2.34	904717	Cabeça de gôndola em pvc 300mm	un	1,00	0,99000000	0,99000000
15.3.3	904283	Relo hemisférico em P.P. tipo abacaxi Ø 100mm	un	8,00	0,50000000	4,00000000
15.3.17	906089	Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, presgoto e aguas pluviais, d = 40 mm	m	117,00	0,24000000	28,08000000

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS				
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.	DATA: 07/04/2025		GDI: 24,52%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE	PONTE	VERSÃO	HORA
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025	ORÇ	2024/11	112,94%
	PRazo DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES	SEMPRA	025.1 COM DESCONEGAÇÃO	84,44%
	PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SNAP	2024/11 COM DESCONEGAÇÃO	85,05%
	DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025	Compras Públicas	PRÓPRIA	0,00%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO ÍNDICE	QUANTIDADE TOTAL
5.3.3	94451	ACESSÓRIOS DE FIDAJÇÃO E IÇAMENTO . AF_01/2019				
8.1.1	87805	CHAPISSO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE PACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	2.042,32	0,03467125	9.54018730
8.1.2	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E ≤ 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.957,42	0,02546280	49.8409675
8.1.3	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E ≤ 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	84,90	0,02546280	2.16176625
15.3.2	97991	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA, COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	1,00	1,61490280	1,61490280
16.1.24	97888	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLIS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	4,00	0,14126178	0,56504704
16.3.2	101801	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	UN	12,00	0,45007805	5,40093665
TOTAL:						183,73181475
[Serviço]	102705\$	Energia elétrica ate 2000 kw/h industrial, sem demanda	kw/h			
16.1.84	512232	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com bornamento, padrão DIN, exclusivo disjuntor	un	3,00	0,03515000	0,10545000
TOTAL:						0,10545000
[Material]	111653\$	Engate / rabicho flexível inox 1/2" x 30 cm	un			
14.2.5	507350	Lavatório louça de cerâmica (Deka-ly, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusivo torneira	un	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	00011684	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM	UN			
14.2.1	88932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	1,00000000	7,00000000
TOTAL:						7,00000000
[Material]	11091	ENGATE CROMADO	UN			
14.2.7	C4621	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR SITORNEIRA C/ACESSÓRIOS	UN	8,00	1,00000000	8,00000000
TOTAL:						8,00000000
[Material]	11092	ENGATE DE PVC	UN			
1.1.2	C0370	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
1.1.4	C2946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	6,00	0,03420000	0,20520000
TOTAL:						1,20520000
[Material]	00006141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	UN			
14.2.3	88939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 36,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	1,00000000	15,00000000
TOTAL:						15,00000000
[Material]	106141\$	Engate/rabicho flexível plástico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	un			
14.2.2	80934\$	Vaso sanitário linha infantil, CEUTE ou similar s/cx acoplada, inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Mão de Obra]	00040811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	MES			
1.2.1	00040811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	MES	1,00	1,00000000	1,00000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025
PRazo DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025



DATA: 07/04/2025		BDI: 24,52%	
FORTE	VERBOS	HORA	MES
ORSE	2024/11	112,54%	20,44%
SENITA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	17,66%
SINAP	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,44%	17,66%
Compreensão Propria	PROPRIA	0,00%	0,00%

1558



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INDUZO	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	-----	-----------------------	-----------------------	------------------

TOTAL: 1,00860000

[Encargos Complementares]	00043483	EPI - FAMÍLIA CARPINTIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
1.1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P8	M2	12,00	0,37280000	4,47480000
1.1.12	86458	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	471,24	1,22700000	578,21148000
2.1	89059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO SABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	135,05	1,40940000	196,61110000
2.5	06534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE CORDAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, 8-20 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	465,20	1,92200000	894,14400000
3.1.1	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PELOS RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	236,80	1,15884000	274,11331200
3.2.1	82480	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	325,10	2,13856100	696,74416100
3.3.1	92515	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	80,80	1,20449000	72,88967000
3.3.7	101954	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (B+3). AF_11/2020_PA	M2	415,88	0,61782400	256,94264512
3.3.8	101792	ESCORAMENTO DE FÓRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M3	1,555,27	0,27804000	432,42727088
3.4.1	97100	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESURA DE 20 CM, FCK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	8,25	0,49812000	2,85075000
5.1.2	100363	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAGAMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	459,50	0,21800000	100,63060000
5.1.3	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	459,50	0,18300000	84,08850000
5.2.1	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 14" DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10", COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	459,50	0,11500000	52,84250000
5.3.1	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	90,10	0,53800000	48,96380000
5.3.2	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	76,98	0,11200000	8,68816000
5.3.3	94451	CLIMBEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF_07/2019	M	33,40	0,08100000	2,70740000
7.1.1.1	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	13,00	6,89560000	89,68880000
7.1.1.2	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00	6,52100000	78,25200000
7.4.6	100709	DOBRADIÇA EM AÇO FERRO, 3" X 21/2", E=1,8 A 2MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA SOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	46,00	0,81600000	42,13600000
9.1.1	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	454,27	0,13010000	59,19652700
10.1.1	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	57,90	0,13010000	7,53279000
15.3.2	97561	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA, COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,30X1,2 M, AF_12/2020	UN	1,00	0,27187776	0,27187776
16.1.24	97560	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30X0,3X0,3 M, AF_12/2020	UN	4,00	0,12516000	0,50064000
				TOTAL:	3,976,38621378	

[Encargos Complementares]	00043484	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
15.4.8	97589	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	33,00	0,23165820	7,64665460
16.1.2	91840	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	303,00	0,58200000	177,51000000
16.1.3	91843	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	21,00	0,60200000	12,64200000
16.1.4	91837	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	99,00	0,44400000	43,95600000
16.1.5	92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE	UN	6,00	0,58200000	3,49200000

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS				
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BARRIO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.	DATA: 07/04/2023		BDI: 24,52%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE	PONTE	VERSÃO	HORA
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 17.03.01/2023	ORSE	2024/11	112,54h
	PRazo DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES	SEMPRA	028.1 COM DESCONEXÃO	64,14h
	PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.	SEMPRA	2024/11 COM DESCONEXÃO	64,14h
	DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2023	Compreensão Propria	PROPRIA	47,57h

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
16.1.5	92988	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				
16.1.8	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL DN 40 MM (1 1/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	0,73000000	0,73000000
16.1.11	90463	SUPOORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	67,00	0,92120000	41,62040000
16.1.13	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 80 M/M, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	158,20	0,14600000	23,10120000
16.1.14	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 M/M, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	88,00	0,24560000	21,61280000
16.1.15	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 M/M, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	24,70	0,22800000	5,63160000
16.1.16	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 M/M, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	74,10	0,12160000	9,01096000
16.1.17	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 M/M, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	234,80	0,18200000	35,68960000
16.1.18	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 M/M, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,10	0,22800000	6,86280000
16.1.19	101888	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 M/M, ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	154,80	0,02380000	3,68424000
16.1.20	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 M/M, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.895,10	0,04600000	133,17460000
16.1.21	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 M/M, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4.759,30	0,05800000	276,03040000
16.1.22	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 M/M, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	357,80	0,07800000	27,90840000
16.1.23	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 M/M, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	102,20	0,10200000	10,42440000
16.1.26	91963	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	1,73800000	1,73800000
16.1.27	91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	1,06000000	2,12000000
16.1.28	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	0,89000000	9,79000000
16.1.29	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	1,40000000	4,20000000
16.1.30	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	1,80900000	1,80900000
16.1.31	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	21,00	0,72000000	15,12000000
16.1.34	91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	39,00	0,89000000	34,71000000
16.1.36	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	0,97200000	14,58000000
16.1.37	91972	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	1,83800000	3,67600000
16.1.38	92025	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	1,31200000	1,31200000
16.1.39	92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	112,00	1,14400000	128,12800000
16.1.40	92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	1,14400000	6,86400000
16.1.41	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	46,00	0,83400000	38,46400000
16.1.42	91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	0,83400000	12,51000000
16.1.43	97995	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCELULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1,00	0,82438120	0,82438120
16.1.45	101884	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	1,58600000	3,17200000
16.1.46	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00	0,07540000	0,98020000
16.1.47	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	30,00	0,09520000	2,85600000
16.1.48	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,13280000	0,13280000
16.1.49	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	40,00	0,10040000	4,01600000
16.1.50	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	0,26500000	1,32500000
16.1.51	90984	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	0,38460000	0,76920000



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.	DATA: 07/04/2025	BDI: 24,52%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE	FORMA: 2024/11	HORA: 112,34% 70,11%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025	SINRA: 025.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 67,40%
PRazo DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES	SINAPI: 2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,55% 68,44%
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 90 (noventa) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.	Composição Preço:	PRÓPRIA 0,00% 0,00%
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025		

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COMPONENTE DO ÍTEm	QUANTIDADE TOTAL
15.1.52	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	0,14050000	0,28120000
15.1.53	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	40,00	0,18040000	7,61600000
15.1.54	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	0,54100000	1,62300000
15.1.55	101885	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	2,64640000	5,29280000
15.1.57	101886	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	2,64640000	2,64640000
15.1.71	91637	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	65,80	0,21000000	13,81800000
15.1.72	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	1.056,90	0,18200000	194,53980000
15.1.7	93005	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	115,50	0,22440000	25,94054000
15.1.74	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	202,10	0,32400000	64,92040000
15.1.75	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 80 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	22,90	0,25800000	5,90820000
15.1.76	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	10,50	0,34200000	3,59100000
15.1.80	101538	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	2,00	0,41486470	0,82972940
15.1.82	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,06920000	1,06920000
15.1.85	101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,26840000	1,26840000
15.2.1	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBRESOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	22,00	0,75875750	16,84832500
15.2.5	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBRESOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	24,00	0,75875750	18,15209999
15.3.4	95995	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	12,00	0,49680000	5,96160000
15.3.6	95999	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	0,26920000	0,26920000
15.3.7	95998	MASTRO 1 1/2", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	2,00	0,30340000	0,60680000
15.3.8	104746	MMI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	21,00	0,36100000	11,81000000
15.3.11	95994	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2023	UN	14,00	1,49050000	20,86700000
15.3.12	101540	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	20,00	0,06877710	1,37554200
15.1	91940	CAXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	35,00	0,58200000	19,20000000
15.3	96307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	18,00	0,41240000	7,42320000
15.4	91637	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	82,00	0,21000000	17,22000000
15.5	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	44,80	0,32400000	14,51820000
15.6	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 80 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	16,00	0,25800000	4,12800000
TOTAL:						1,612,32391222
[Encargos Complementares]	00043485	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
14.1.1	100880	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	0,44870000	1,34610000
14.2.1	85932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	0,89180000	6,24260000
14.2.3	85939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	1,33000000	20,02500000
14.2.4	85919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	2,17990000	2,17990000
14.3.4	85913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	0,18250000	0,76250000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS



DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BARRIO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITECE.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITECE
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025
PRazo DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025

DATA:	07/04/2025	BDI:	24,52%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	3224/11	112,54%	70,11%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	67,82%
SINAPI	3024/11 COM DESONERAÇÃO	85,02%	68,02%
Composição	PRÓPRIA	8,07%	0,00%



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COSFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
14.3.11	100697	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2023	UN	5,00	0,94850000	4,74250000
14.3.12	100698	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2023	UN	1,00	0,94850000	0,94850000
14.3.13	150875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2023	UN	1,00	1,26470000	1,26470000
15.1.1	97430	ACORDAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,71600000	0,71600000
15.1.2	103030	REGISTRO DE ESPERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	0,32650000	0,32650000
15.1.3	94881	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	0,37700000	0,37700000
15.1.4	94882	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	0,18880000	0,56640000
15.1.5	103585	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2022	UN	18,00	0,45880000	8,25840000
15.1.6	103579	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2022	M	100,90	0,53540000	54,02180000
15.1.7	104009	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2022	UN	5,00	0,52200000	2,61000000
15.1.8	106135	HIDRÔMETRO DN 1 1/2", 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	1,50180000	1,50180000
15.1.9	89393	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2021	UN	1,00	0,22040000	0,22040000
15.1.10	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	0,74880000	0,74880000
15.1.11	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2021	UN	28,00	0,44240000	12,38720000
15.1.12	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2021	UN	3,00	0,44240000	1,32720000
15.1.13	92385	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	2,00	0,36850000	0,73700000
15.1.14	92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 63 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	1,00	0,61200000	0,61200000
15.1.15	88373	LULA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2022	UN	3,00	0,18880000	0,56640000
15.1.16	89393	LULA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2022	UN	2,00	0,14700000	0,29400000
15.1.17	94856	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	61,00	0,07680000	4,68480000
15.1.18	104002	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2022	UN	1,00	0,26120000	0,26120000
15.1.19	103958	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	0,13180000	0,52720000
15.1.20	89488	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	88,00	0,14120000	12,41360000
15.1.21	89394	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2022	UN	1,00	0,20280000	0,20280000
15.1.22	89530	LULA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	29,00	0,09420000	2,73180000
15.1.23	89577	LULA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	0,16940000	0,16940000
15.1.24	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	259,40	0,70900000	227,54400000
15.1.25	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	39,00	0,29480000	11,48720000
15.1.26	89627	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	0,28360000	5,67200000
15.1.27	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	0,28320000	2,83200000
15.1.28	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	55,00	0,25240000	14,43200000
15.1.29	89395	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2022	UN	1,00	0,34960000	0,34960000
15.1.30	94889	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	0,15340000	0,15340000
15.1.31	CPU2194	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFÁSICO 220V	UN	1,00	8,79600000	8,79600000
15.1.33	94490	REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	0,15800000	0,31600000



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BARRIO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.	DATA: 07/04/2025	BDE: 24,52%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE	FONTE	VERSÃO
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025	ORÇ	2024/1
PRazo DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES	DE NPA	025.1 COM DESONERAÇÃO
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.	DIAP	2024/1 COM DESONERAÇÃO
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025	Compras Públicas	PRÓPRIA



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	CORRENTIVO DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
15.1.34	99620	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	0,29700000	0,29700000
15.1.35	85435	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	0,19880000	0,79520000
15.1.36	103948	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	0,22220000	0,22220000
15.1.37	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	0,32420000	1,94520000
15.1.39	69357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12,40	0,00800000	11,23440000
15.1.40	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	0,44420000	0,44420000
15.1.41	CPU2484	PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E	UN	1,00	8,78800000	8,78800000
15.2.2	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	28,00	0,84820000	22,00120000
15.2.3	89709	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	4,00	0,33040000	1,32160000
15.2.4	68883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	37,00	0,08490000	3,12630000
15.2.5	68882	SIFÃO DO TIPO GARRAFACOPO EM PVC 1,1/4 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	0,13580000	0,27120000
15.2.6	68879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	39,00	0,12320000	4,80480000
15.2.8	69811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE VENTILAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	0,43440000	3,90960000
15.2.9	69728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	66,00	0,25400000	14,96600000
15.2.10	69726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	29,00	0,25400000	7,36600000
15.2.11	69732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	28,00	0,27580000	7,72240000
15.2.12	69738	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	6,00	0,33040000	1,98240000
15.2.13	69731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	4,00	0,27580000	1,10320000
15.2.14	83724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	38,00	0,25400000	9,65200000
15.2.15	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	9,00	0,46500000	4,18500000
15.2.16	104347	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	1,00	0,48920000	0,48920000
15.2.17	69783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	7,00	0,33860000	2,37020000
15.2.18	69785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	1,00	0,38780000	0,38780000
15.2.19	104350	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE VENTILAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	0,25400000	0,76200000
15.2.20	88798	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	5,00	0,44080000	2,20400000
15.2.21	88548	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	5,00	0,10300000	0,51600000
15.2.29	88573	LULA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	0,18880000	3,20960000
15.2.30	104014	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	0,21860000	3,71620000
15.2.31	89384	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	0,20280000	3,44820000
15.2.32	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	34,00	0,27180000	9,26120000
15.2.33	89358	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	102,00	0,78000000	77,52000000
15.3.5	88811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA	UN	13,00	0,43440000	5,64720000

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS			
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉCE.	DATA: 07/04/2025	BDI: 24,52%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉCE	ORÇ: 2024/11	112,54% 70,11%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025	SENTINELA: 028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	PRazo DE EXECUÇÃO:	06 (SEIS) MESES	SINAP: 2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06% 48,00%
	PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	COMPANHIA: PRÓPRIA	8,00% 4,00%
	DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025		

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL	
15.3.5	99511 ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022					
15.3.9	CPU2092 CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, -4, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELÁSTICA.	UN	1,00	1,40000000	1,40000000	
15.3.11	89363 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	0,30400000	0,60800000	
15.3.12	89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	0,27180000	2,99900000	
15.3.13	89366 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	114,80	0,70000000	87,24000000	
15.3.14	89989 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENÓ DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	11,00	0,29480000	3,24280000	
15.3.16	89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	0,27580000	0,27580000	
15.3.16	89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	58,00	0,27580000	16,27200000	
15.3.18	89825 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	25,00	0,08140000	2,03500000	
15.4.2	101910 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE PÓ DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2023_P2	UN	10,00	0,91480000	9,14800000	
16.1.71	91837 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	85,80	0,25940000	17,05852000	
16.1.72	91836 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	1.068,90	0,25940000	277,27266000	
17.1.1	97331 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	136,00	0,11800000	16,04800000	
17.1.2	103290 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE FIXADOR. AF_11/2021_PA	M	32,00	0,18990000	6,05980000	
17.1.3	103291 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE FIXADOR. AF_11/2021_PA	M	122,00	0,21130000	25,83860000	
17.1.4	97330 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00	0,12800000	2,30400000	
17.1.12	50460 SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 55 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 26 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_08/2023	M	18,00	0,32070000	5,77260000	
18.4	91837 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	82,00	0,25940000	21,27080000	
19.1	103635 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	80,00	0,58190000	46,54400000	
19.2	103685 TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	10,00	0,60940000	6,09400000	
19.3	103638 COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	90,00	0,43720000	22,06000000	
19.4	103647 LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	10,00	0,30480000	3,04800000	
19.8	91179 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	40,00	0,34120000	13,64800000	
TOTAL:					1.218,42654000	
[Encargos Complementares]	00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
1.1.12	99459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	471,24	0,03300000	15,58092000
1.3.2	97003	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M2	688,16	0,56480000	370,56153600
2.1	99030	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALIZADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	135,85	0,02850000	4,74775000
2.2	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) COM COMPOSIÇÃO POR TRECHO: RETROESCAV. (0,25 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	190,69	0,10362350	19,76041450
2.5	96934	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	455,20	0,03500000	25,58000000
2.13	100674	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M3	347,81	0,00862600	3,00020600
2.14	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	264,54	0,20220000	57,53368800

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS			
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.		DATA: 07/04/2025
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE		BDI: 24,52%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025		
	PRazo DE EXECUÇÃO:	06 (SEIS) MESES		
	PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;		
	DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025		
		ORÇ	VERSÃO	HORA
		0000	202411	112,50%
		0001	202411 COM DESONERAÇÃO	84,41%
		0002	202411 COM DESONERAÇÃO	85,00%
		0003	PRÓPRIA	85,00%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
3.1.1	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	236,50	0,06979400	14,16855120
3.2.1	92469	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	325,10	0,06623900	21,71115990
3.3.1	92515	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	60,50	0,00651000	0,40085900
3.3.7	101954	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	M2	415,50	0,03089000	14,82083300
3.3.8	101792	ESCORAMENTO DE FÓRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M3	1.555,27	0,02016900	31,36201955
4.1.1	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 6X18X38 CM (ESPESSURA 8 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	11,17	0,04680000	0,52275900
4.1.2	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X38 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1.009,97	0,05310000	53,62940790
4.1.4	92191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 20" CM. AF_03/2024	M	134,25	0,06106162	8,19754928
4.1.5	92199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 20" CM. AF_03/2024	M	65,30	0,06106162	5,26963993
4.1.6	92200	FIXAÇÃO (ENCLINHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BETADEIRA. AF_03/2024	M	451,95	0,01460000	6,59540000
4.2.1	96359	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	50,01	0,59500000	29,75500000
4.2.2	CPU01-UBS	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	180,11	0,59500000	107,16545000
4.2.3	CPU02-UBS	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	M2	114,28	0,59500000	67,99800000
4.2.4	CPU03-UBS	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	M2	78,57	0,59500000	46,74915000
4.3.1	102257	ONISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, RSP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC II-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	0,40	1,26500000	0,50600000
5.1.1	100776	ESTRUTURA TRILHADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARA USADAS, INCLUSO PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	1.345,00	0,03816095	51,33319694
5.1.2	100383	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTELETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	459,50	0,00730000	3,35435000
5.1.3	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TÊRMACOUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	459,50	0,01100000	5,05450000
5.2.1	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 14 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	459,50	0,01100000	5,05450000
5.3.1	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	80,10	0,03150000	2,53815000
5.3.2	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	76,08	0,03150000	2,41542000
5.3.3	94451	CUMBEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF_07/2019	M	33,40	0,00440000	0,14680000
8.1.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	2.042,32	0,01598400	32,84444288
8.1.2	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.957,42	0,08730000	170,85276600
8.1.3	87593	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	84,90	0,08730000	7,41177000
11.1.1	98114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	528,81	0,47860000	253,68948600
15.2.7	104093	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC COBRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_05/2022	UN	15,00	0,25240000	3,78600000
15.3.2	97681	CADA PARA BOCA DE LODO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	1,00	3,19104438	3,19104438
15.3.4	104093	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC COBRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_05/2022	UN	4,00	0,25240000	1,00960000
15.3.7	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	54,70	0,07530000	4,07191000



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE SATURITÊGE,	DATA: 07/04/2025	BDI: 24,52%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SATURITÊGE	FONTE	VERSÃO
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025	ORÇ	2024/11
PRazo DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES	DEBTR	026.1 COM DESONERAÇÃO
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SINAP	2024/11 COM DESONERAÇÃO
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025	Composição	PRÓPRIA



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	CODIFICANTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
15.3.8	90996	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	25,00	0,08920000	2,23000000
15.3.10	90996	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	11,90	0,10300000	1,18490000
16.1.24	97888	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,300.300.3 M. AF_12/2020	UN	4,00	0,17444050	0,69776200
16.3.2	101801	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,50. AF_12/2020	UN	12,00	0,85205037	10,22406040
16.3.3	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	12,00	0,03195144	0,038341728
TOTAL:						1,473,54519359
[Encargos Complementares]	9434885	Epi - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			
16.1.1	812232	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para 36 65 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusiva junções	un	3,00	0,08023000	0,15069000
TOTAL:						0,16069000
[Encargos Complementares]	00043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h			
2.4	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESURA DE "10 CM". AF_01/2024	M3	83,85	1,37903000	100,81915000
2.6	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	535,00	0,41680000	223,29760000
2.7	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	41,30	0,32710000	12,88323000
2.8	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	395,20	0,22580000	89,23616000
2.9	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	2.221,00	0,17020000	378,01420000
2.10	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	425,30	0,09480000	40,23336000
2.11	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	531,50	0,07090000	37,47075000
2.12	98557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	75,20	0,33400000	25,45000000
2.13	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO. AF_09/2023	M2	483,02	0,42590000	199,05226000
3.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	821,10	0,05580000	34,65738000
3.1.3	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	165,10	0,03650000	5,86105000
3.1.4	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	178,00	0,02510000	4,41760000
3.1.5	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	391,40	0,19200000	75,14880000
3.2.2	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	18,70	0,12600000	2,39980000
3.2.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	516,70	0,08410000	43,62267000
3.2.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	656,50	0,05580000	37,30230000
3.2.5	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	788,00	0,03650000	27,19000000
3.2.6	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	801,20	0,02510000	12,68012000
3.2.7	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	93,40	0,01900000	1,77600000
3.2.8	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	519,20	0,19200000	99,68640000
3.3.2	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	352,80	0,16480000	58,14144000
3.3.3	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	546,00	0,10580000	57,65760000
3.3.4	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	167,40	0,06570000	10,99318000
3.3.5	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	187,50	0,04030000	7,69825000
3.3.6	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5,00	0,02220000	0,11100000
3.3.7	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	M2	415,88	0,27836520	115,76258056
3.4.1	97103	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESURA DE 20 CM, FCK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	6,25	0,50836500	3,17728125

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS



DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BARRIO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.	DATA: 07/04/2025	BDI: 34,52%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE	FORTE	VERSÃO
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025	QMS	2024/11
PRazo DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES	SEMPRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data de encerramento desta concorrência eletrônica.	SEMPRA	2024/11 COM DESONERAÇÃO
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025	Compensação Propria	PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO ÍNDICE	QUANTIDADE TOTAL
4.1.1	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 5X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	11,17	0,59000000	6,59200000
4.1.2	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1.009,97	0,59000000	599,57420000
4.1.4	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 20" CM. AF_03/2024	M	134,25	0,47046640	63,16011420
4.1.5	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 20" CM. AF_03/2024	M	86,30	0,26856620	24,79357678
4.1.6	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BSNAGA. AF_03/2024	M	451,85	0,29100000	131,51745000
4.3.1	102257	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	0,40	1,26500000	0,50600000
6.1	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VEU DE POLIESTER (MAV). AF_03/2023	M2	155,65	0,98810000	153,66956000
6.2	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS	M2	135,55	0,60390000	81,91903500
7.1.1.1	90644	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	13,00	1,36200000	17,70600000
7.1.1.2	90643	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00	1,36200000	16,34400000
7.2.1.1	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	14,07	0,35630000	5,01314100
7.2.1.2	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,33	0,36200000	2,65416000
7.2.1.4	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,08	0,38200000	3,09140800
7.2.2.1	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	28,52	1,01041390	28,81700440
7.2.2.2	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	39,93	0,31187730	12,45325059
7.2.2.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	4,32	0,31301800	1,35223778
8.1.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 40L. AF_10/2022	M2	2.042,32	0,17240000	352,09596800
8.1.2	104956	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.957,42	0,28710000	561,54948200
8.1.3	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	84,00	0,28030000	23,81445000
8.2.1	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	211,68	0,74070000	156,76915600
9.1.1	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	434,27	0,08740000	37,95519800
10.1.1	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	57,50	0,08740000	5,06048000
14.2.6	86001	CLUSA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	0,84680000	2,53740000
14.3.3	86505	CLUSA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	0,47740000	3,81920000
15.3.2	97981	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	1,00	16,96403534	16,96403534
16.1.24	97889	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	4,00	2,01987850	8,07951400
16.3.2	101891	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	UN	12,00	6,80029513	79,20354216
18.3.3	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	12,00	0,16690879	2,00290548
20.1.1	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	15,08	0,60900000	9,02334000
20.1.2	94275	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X5X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	45,20	0,27150000	12,27180000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS



DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025
PRazo DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES
PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade de proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA DE ABERTURA:	07 DE ABRIL DE 2025

DATA : 07/04/2025		BDI : 24,52%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MEIO
ORSE	2024/11	112,54%	70,11%
SEMPRA	025/1 COM DESONERAÇÃO	84,47%	47,49%
SEMPRA	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,82%	47,87%
Compreensão Proposta	PROPOSTA	0,00%	0,00%

ITEM	Código	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
20.2.1	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, AF_07/2024	M2	109,22	0,02770000	3,02876400
TOTAL:						4,426,92142593
[Encargos Complementares]		00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		
1.1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_PS	M2	12,00	0,22645000	2,71740000
5.1.1	100776	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAPUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2023_PSA	KG	1,345,00	0,01403037	18,85154846
12.1.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	M2	715,44	0,06690000	47,64830400
12.1.2	88485	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	M2	1,348,77	0,24090000	331,90844000
12.1.3	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO, AF_03/2024	M2	715,44	0,43220000	309,21316900
12.1.4	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	M2	1,348,77	0,16310000	220,14746700
12.1.5	96305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	M2	1,021,14	0,15410000	157,35767400
12.2.1	58494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	M2	528,81	0,50540000	267,26057400
12.2.2	104638	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	M2	528,81	0,22700000	120,03867000
12.3.1	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALOUIDO BRANCO EM MADEIRA, AF_01/2021	M2	81,69	0,28060000	17,31021400
12.3.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	M2	81,69	0,38060000	23,47304300
TOTAL:						1,516,02772746
[Encargos Complementares]		00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		
1.1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_PS	M2	12,00	1,11892000	13,42320000
1.1.12	98499	TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF_03/2024	M2	471,24	0,03834338	18,08833438
1.3.2	97093	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVO ANDAIME E LIMPEZA), AF_03/2024	M2	898,18	0,20674700	138,14007502
2.1	98058	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_03/2024	M	135,66	0,02514320	3,41087508
2.2	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,25 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_09/2024	M3	190,69	0,10382400	19,76060600
2.3	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF_09/2024	M3	47,67	3,56376670	169,57136859
2.4	100324	LÁSTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE "10 CM", AF_01/2024	M3	83,85	0,63450000	40,48950000
2.12	98557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE CORDÃO DE VIGA BALORAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_01/2024	M3	76,20	0,80100000	38,17620000
2.13	100674	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERAS, AF_09/2024	M3	347,81	0,00862600	3,00220908
2.14	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF_08/2023	M3	284,54	0,78880000	223,81916400
2.15	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS, AF_09/2023	M2	483,02	0,08280000	40,08820000
3.3.7	101984	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (B+3), AF_11/2020_PA	M2	415,88	0,40544800	169,03389434
3.4.1	97103	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESURA DE 20 CM, FCK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA, AF_09/2021	M2	8,25	0,38682500	3,23018825
4.1.1	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	M2	11,17	0,28500000	3,28515000
4.1.2	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	M2	1,009,97	0,43000000	434,28710000
4.1.4	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESURA DE "20" CM, AF_03/2024	M	134,25	0,34877785	46,96787674
4.1.5	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESURA DE "20" CM, AF_03/2024	M	66,30	0,24384465	21,21638334
4.1.6	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA, AF_09/2024	M	451,95	0,05818000	26,28541280
4.2.1	96359	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES	M2	50,01	0,19500000	9,75195000

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS			
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO BAIRRO MONDEGO NO MUNICÍPIO DE BATURITÉGE.		DATA: 07/04/2025
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉGE		BDE: 24,62%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.03.01/2025		
	PRazo DE EXECUÇÃO:	08 (OITO) MESES		
	PRazo DE VALIDADE:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 05 (cinco) dias, a contar da data de sessão desta concorrência eletrônica.		
DATA DE ABERTURA:		07 DE ABRIL DE 2025		
		FORTE	VERSÃO	HORA
		ORÇ	2024/11	112,94%
		SENPA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
		SNAP	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,00%
		Comparações	PROPRIA	5,00%
		Porcentagem		0,00%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COCIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
4.2.1	96989	COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2. COM VÃOS. AF_07/2023_PS				
4.2.2	CPU01-UBS	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2. COM VÃOS. F_07/2023_PS	M2	180,11	0,19500000	35,12148000
4.2.3	CPU02-UBS	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2. COM VÃOS.	M2	114,28	0,19500000	22,28460000
4.2.4	CPU03-UBS	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2. COM VÃOS.	M2	78,57	0,19500000	15,32115000
4.3.1	102357	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANULITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	0,40	0,63300000	0,25320000
5.1.1	100776	ESTRUTURA TRELÍÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSIVE PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM QUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2023_PSA	KG	1,345,00	0,01157141	15,56755294
5.2.1	94307	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICANENTO. AF_07/2019	M2	458,50	0,15000000	68,77500000
5.3.1	94229	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	90,10	0,63300000	57,03330000
5.3.2	94231	RUPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	75,68	0,20700000	15,67276000
5.3.3	94451	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICANENTO. AF_07/2019	M	33,40	0,07900000	2,63900000
6.1	98536	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÊU DE POLIESTER (MAV). AF_09/2023	M2	158,65	0,22280000	35,39410800
6.2	98535	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	135,65	0,13620000	18,47563000
7.1.1.1	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSIVE: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	13,00	4,19191100	54,49484300
7.1.1.2	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSIVE: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00	4,11911100	49,42933200
7.2.1.1	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRIL COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	16,07	0,17790000	2,85305300
7.2.1.2	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,93	0,19100000	1,32363000
7.2.1.4	91241	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,08	0,19100000	1,54328000
7.2.2.1	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXI-MAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	28,52	0,50520690	14,40850019
7.2.2.2	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	39,93	0,15993860	6,32962830
7.2.2.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	4,32	0,15600600	0,67611568
7.4.9	100709	DOBRADIÇA EM AÇO FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	48,00	0,45800000	21,98400000
8.1.1	07505	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	2,042,32	0,05750000	117,43340000
8.1.2	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1,957,42	0,14880000	290,87587000
8.1.3	07553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	84,90	0,14020000	11,90298000
8.2.1	104511	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	211,65	0,32500000	68,87673500
9.1.1	94595	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_06/2022	M2	434,27	0,21780000	94,49715200
10.1.1	94595	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_06/2022	M2	57,90	0,21780000	12,59904000
11.1.1	98114	PORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_09/2023_PS	M2	528,61	0,47980000	253,08546600
12.1.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	715,44	0,02220000	15,88276800