



PROPOSTA DE PREÇOS

A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1103.01/2024/2024

Nome/Razão Social: CORDEIRO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.641.986/0001-45
Endereço completo: AV DA ABOLICAO 3180, LOJA 01, MEIRELES, FORTALEZA, CEARÁ
CEP: 60165-078 **Fone:** (085) 92654062. **Email:** cdhieimisson@gmail.com
Banco Inter - Agência 077 Conta Corrente 35301995-0
Representante Legal: Dhieimisson Cavalcante Cordeiro
CPF nº: 067.659.213-97

OBJETO: EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME ANEXO I.

| LOTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE. | VALOR TOTAL |
|------|--|----------|------------------|
| 1 | EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME ANEXO I. | OBRA | R\$ 1.737.719,69 |

Valor Total Global: R\$ 1.737.719,69 (Um milhão setecentos e trinta e sete mil setecentos e dezenove reais e sessenta e nove centavos)

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias

O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I - Projeto básico e Termo de Referência deste edital.

Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:

- Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

O local da obra será nas diversas localidades do município de Baturité


Fortaleza/CE, 09 de abril de 2024

DHIEIMISSON
CAVALCANTE
CORDEIRO:06765921397

Assinado de forma digital por
DHIEIMISSON CAVALCANTE
CORDEIRO:06765921397
Dados: 2024.04.09 11:38:07 -03'00'

DHIEIMISSON CAVALCANTE CORDEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
RESPONSÁVEL TÉCNICO E LEGAL
RG: 20081360821 SSPCE
CPF: 067.659.213-97

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | |
|--|---------------------------|---|---------------|-------------------------|--------------|------------|------------------|
|  | OBRA: | EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | DATA : | 01/06/2021 | BDI : | 25,05% | |
| | LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | Data Ref. |
| | CLIENTE: | BATURITÉ/CE | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | 10/2023 |
| | UNIDADES: | 1.0UND | SINAPI | 2023/11 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | 12/2023 |
| | VALOR POR UNIDADE: | R\$ 1.737.719,69 | Composições | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |


| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|----------|--|---|---------|---------|------------|--------------------|---------|-------------------------|---------------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | 3.832,04 | 4.785,84 |
| 1.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 12,00 | 83,42 | 104,32 | 1.001,04 | 1.251,84 |
| 1.2 | C4992 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | SEINFRA | KM | 950,00 | 1,49 | 1,86 | 1.415,50 | 1.767,00 |
| 1.3 | C4993 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | SEINFRA | KM | 950,00 | 1,49 | 1,86 | 1.415,50 | 1.767,00 |
| 2 | SERVIÇOS AUXILIARES | | | | | | | 505.468,50 | 632.698,62 |
| 2.1 | C3211 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | SEINFRA | M3 | 49.314,00 | 1,70 | 2,13 | 83.833,80 | 105.038,82 |
| 2.2 | COM-01 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO | PRÓPRIA | M2 | 246.570,00 | 1,71 | 2,14 | 421.634,70 | 527.659,80 |
| 3 | TRANSPORTE PARA OBRAS RODOVIÁRIAS | | | | | | | 844.157,05 | 1.055.418,23 |
| 3.1 | C3144 | TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) - ARGILA - DMT: 9,22 | SEINFRA | T | 88.765,20 | 9,51 | 11,89 | 844.157,05 | 1.055.418,23 |
| 4 | ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | 35.839,00 | 44.817,00 |
| 4.1 | ADM-01 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | PRÓPRIA | % | 100,00 | 358,39 | 448,17 | 35.839,00 | 44.817,00 |
| | | | | | | | | VALOR BDI TOTAL: | 348.423,10 |
| | | | | | | | | VALOR ORÇAMENTO: | 1.389.296,59 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL: | 1.737.719,69 |

**DHIEIMISSON
CAVALCANTE
CORDEIRO:06765921397**

Assinado de forma digital por
DHIEIMISSON CAVALCANTE
CORDEIRO:06765921397
Dados: 2024.04.09 11:22:48 -03'00'



RESUMO DO ORÇAMENTO

| | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|--------------------------|-------------------------|---------------------|------------|-------------|
|  Cordeiro Engenharia <small>ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA</small> | OBRA: | EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | DATA : 01/06/2021 | | BDI : 25,05% | | |
| | LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| | CLIENTE: | BATURITÉ/CE | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | 10/2023 |
| | UNIDADES: | 1.0UND | SINAPI | 2023/11 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | 12/2023 |
| | VALOR POR UNIDADE: | R\$ 1.737.719,69 | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |


| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | % |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4.785,84 | 0,28 |
| 2 | SERVIÇOS AUXILIARES | 632.698,62 | 36,41 |
| 3 | TRANSPORTE PARA OBRAS RODOVIÁRIAS | 1.055.418,23 | 60,74 |
| 4 | ADMINISTRAÇÃO | 44.817,00 | 2,58 |
| VALOR BDI TOTAL: | | 348.423,10 | 100,00 |
| VALOR ORÇAMENTO: | | 1.389.296,59 | |
| VALOR TOTAL: | | 1.737.719,69 | |



DHIEIMISSON
CAVALCANTE
CORDEIRO:06765921397

Assinado de forma digital por
DHIEIMISSON CAVALCANTE
CORDEIRO:06765921397
Dados: 2024.04.09 11:22:57 -03'00'

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

| | | | | | | | |
|--|---------------------------|---|--------------------------|-------------------------|---------------------|------------|---------|
|  Cordeiro Engenharia <small>ENGENHARIA E ARQUITETURA</small> | OBRA: | EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | DATA : 01/06/2021 | | BDI : 25,05% | | |
| | LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | |
| | CLIENTE: | BATURITÉ/CE | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | 10/2023 |
| | UNIDADES: | 1.0UND | SINAPI | 2023/11 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | 12/2023 |
| | VALOR POR UNIDADE: | R\$ 1.737.719,69 | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | |

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

| | | | QTD |
|--------------------|-----|-------------|-------|
| DIMENSÕES DA PLACA | 4*3 | 12,00000000 | 12,00 |
| | | | 12,00 |



1.2. C4992 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

| | | | QTD |
|---------------|-------|--------------|--------|
| km x maquinas | 95*10 | 950,00000000 | 950,00 |
| | | | 950,00 |

2. SERVIÇOS AUXILIARES

2.1. C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)


| | | | QTD |
|----------------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| VOLUME TRECHO DA RAPOSA OITICICA | 5957*6*0,20 | 7.148,40000000 | 7.148,40 |
| VOLUME TRECHO DO JARDIM | 6000*6*0,20 | 7.200,00000000 | 7.200,00 |
| VOLUME TRECHO DO COIÓ 01 | 3858*6*0,20 | 4.629,60000000 | 4.629,60 |
| VOLUME TRECHO DO COIÓ 02 | 1690*6*0,20 | 2.028,00000000 | 2.028,00 |
| VOLUME TRECHO DO AÇUDINHO | 8984*6*0,20 | 10.780,80000000 | 10.780,80 |
| VOLUME TRECHO 1 DO JUCÁ | 5913*6*0,20 | 7.095,60000000 | 7.095,60 |
| VOLUME TRECHO 2 DO JUCÁ | 304*6*0,20 | 364,80000000 | 364,80 |
| VOLUME TRECHO 3 DO JUCÁ | 651*6*0,20 | 781,20000000 | 781,20 |
| VOLUME TRECHO 4 DO JUCÁ | 2558*6*0,20 | 3.069,60000000 | 3.069,60 |
| VOLUME TRECHO 1 AÇUDINHO À CE | 3428*6*0,20 | 4.113,60000000 | 4.113,60 |
| VOLUME TRECHO 2 AÇUDINHO À CE | 852*6*0,20 | 1.022,40000000 | 1.022,40 |
| VOLUME SERRA PRETA | 900*6*0,20 | 1.080,00000000 | 1.080,00 |
| | | | 49.314,00 |

2.2. COM-01 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO (M2)

DHIEIMISSON CAVALCANTE
CORDEIRO:06765921397
65921397

Assinado de forma digital por DHIEIMISSON CAVALCANTE
 CORDEIRO:06765921397
 Dados: 2024.04.09 11:23:05 -03'00'

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

| | | | | | | | |
|--|---------------------------|---|--------------------------|-------------------------|---------------------|------------|-------------|
|  Cordeiro Engenharia | OBRA: | EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | DATA : 01/06/2021 | | BDI : 25,05% | | |
| | LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| | CLIENTE: | BATURITÉ/CE | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | 10/2023 |
| | UNIDADES: | 1.0UND | SINAPI | 2023/11 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | 12/2023 |
| | VALOR POR UNIDADE: | R\$ 1.737.719,69 | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |

| | | | QTD |
|--------------------------------|--------|---------------|------------|
| ÁREA TRECHO DA RAPOSA OITICICA | 5957*6 | 35.742,000000 | 35.742,00 |
| ÁREA TRECHO DO JARDIM | 6000*6 | 36.000,000000 | 36.000,00 |
| ÁREA TRECHO DO COIÓ 01 | 3858*6 | 23.148,000000 | 23.148,00 |
| ÁREA TRECHO DO COIÓ 02 | 1690*6 | 10.140,000000 | 10.140,00 |
| ÁREA TRECHO DO AÇUDINHO | 8984*6 | 53.904,000000 | 53.904,00 |
| ÁREA TRECHO 1 DO JUCÁ | 5913*6 | 35.478,000000 | 35.478,00 |
| ÁREA TRECHO 2 DO JUCÁ | 304*6 | 1.824,000000 | 1.824,00 |
| ÁREA TRECHO 3 DO JUCÁ | 651*6 | 3.906,000000 | 3.906,00 |
| ÁREA TRECHO 4 DO JUCÁ | 2558*6 | 15.348,000000 | 15.348,00 |
| ÁREA TRECHO 1 AÇUDINHO À CE | 3428*6 | 20.568,000000 | 20.568,00 |
| ÁREA TRECHO 2 AÇUDINHO À CE | 852*6 | 5.112,000000 | 5.112,00 |
| ÁREA SERRA PRETA | 900*6 | 5.400,000000 | 5.400,00 |
| | | | 246.570,00 |





3. TRANSPORTE PARA OBRAS RODOVIÁRIAS

3.1. C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km ($Y = 0,89X + 1,30$) (T)

| | | | QTD |
|----------------------------------|-----------------|---------------|-----------|
| VOLUME TRECHO DA RAPOSA OITICICA | 5957*6*0,20*1,8 | 12.867,120000 | 12.867,12 |
| VOLUME TRECHO DO JARDIM | 6000*6*0,20*1,8 | 12.960,000000 | 12.960,00 |
| VOLUME TRECHO DO COIÓ 01 | 3858*6*0,20*1,8 | 8.333,280000 | 8.333,28 |
| VOLUME TRECHO DO COIÓ 02 | 1690*6*0,20*1,8 | 3.650,400000 | 3.650,40 |
| VOLUME TRECHO DO AÇUDINHO | 8984*6*0,20*1,8 | 19.405,440000 | 19.405,44 |
| VOLUME TRECHO 1 DO JUCÁ | 5913*6*0,20*1,8 | 12.772,080000 | 12.772,08 |
| VOLUME TRECHO 2 DO JUCÁ | 304*6*0,20*1,8 | 656,64000000 | 656,64 |
| VOLUME TRECHO 3 DO JUCÁ | 651*6*0,20*1,8 | 1.406,1600000 | 1.406,16 |
| VOLUME TRECHO 4 DO JUCÁ | 2558*6*0,20*1,8 | 5.525,2800000 | 5.525,28 |
| VOLUME TRECHO 1 AÇUDINHO À CE | 3428*6*0,20*1,8 | 7.404,4800000 | 7.404,48 |
| VOLUME TRECHO 2 AÇUDINHO À CE | 852*6*0,20*1,8 | 1.840,3200000 | 1.840,32 |
| VOLUME SERRA PRETA | 900*6*0,20*1,8 | 1.944,0000000 | 1.944,00 |
| | | | 88.765,20 |

DHIEIMISSON
CAVALCANTE
CORDEIRO:067659213
97

Assinado de forma digital por
DHIEIMISSON CAVALCANTE
CORDEIRO:06765921397
Dados: 2024.04.09 11:23:16
-03'00'

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | |
|---|--------------------|---|-------------------|-------------------------|--------------|--------|
|  | OBRA: | EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | DATA : 01/06/2021 | | BDI : 25,05% | |
| | LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ | FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
| | CLIENTE: | BATURITÉ/CE | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% |
| | UNIDADES: | 1.0UND | SINAPI | 2023/11 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% |
| | VALOR POR UNIDADE: | R\$ 1.737.719,69 | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |
|  | | | | | | |

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|---------|
| I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM | SEINFRA | M2 | 0,71400000 | 17,7001 | 12,6379 |
| I1100 ESMALTE SINTÉTICO | SEINFRA | L | 0,70000000 | 14,4576 | 10,1203 |
| I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 3,15000000 | 7,2968 | 22,9849 |
| I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,10500000 | 7,2515 | 0,7614 |
| TOTAL Material: | | | | | 46,5045 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 2,00000000 | 18,4600 | 36,9200 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | 36,9200 |

| | |
|--------------------------|--------|
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | 24,78 |
| VALOR BDI (25.05%): | 20,90 |
| VALOR COM BDI: | 104,32 |

1.2. C4992 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

| Equipamento Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|--------|
| I0716 CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP) | SEINFRA | H | 0,01250000 | 119,5300 | 1,4941 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | 1,4941 |

| | |
|--------------------------|------|
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | 0,12 |
| VALOR BDI (25.05%): | 0,37 |
| VALOR COM BDI: | 1,86 |

1.3. C4993 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

| Equipamento Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|--------|
| I0716 CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP) | SEINFRA | H | 0,01250000 | 119,5300 | 1,4941 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | 1,4941 |

| | |
|--------------------------|------|
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | 0,12 |
| VALOR BDI (25.05%): | 0,37 |
| VALOR COM BDI: | 1,86 |

2.1. C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

| Equipamento Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|--------|
| I0596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) | SEINFRA | H | 0,00007519 | 44,7800 | 0,0034 |
| I0710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) | SEINFRA | H | 0,00744361 | 102,3200 | 0,7616 |
| I0666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) | SEINFRA | H | 0,00000000 | 40,6100 | 0,0000 |
| I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) | SEINFRA | H | 0,00751880 | 88,0900 | 0,6623 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | 1,4273 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,01503759 | 18,4600 | 0,2776 |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | |
|---|---|---------------|-------------------------|--------------|------------|
| OBRA: | EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | DATA : | 01/06/2021 | BDI : | 25,05% |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ | FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
| CLIENTE: | BATURITÉ/CE | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 10/2023 |
| UNIDADES: | 1.0UND | SINAPI | 2023/11 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 12/2023 |
| VALOR POR UNIDADE: | R\$ 1.737.719,69 | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |

| | |
|--------------------------|--------|
| TOTAL Mão de Obra: | 0,2776 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | 0,36 |
| VALOR BDI (25.05%): | 0,43 |
| VALOR COM BDI: | 2,13 |


2.2. COM-01 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO (M2)

| Equipamento | Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|--|---------|------|-------------|----------------|-------|
| I0590 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI) | SEINFRA | H | 0,00112821 | 31,75 | 0,04 |
| I0698 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP) | SEINFRA | H | 0,00400000 | 68,53 | 0,27 |
| I0610 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) | SEINFRA | H | 0,00169231 | 36,97 | 0,06 |
| I0723 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) | SEINFRA | H | 0,00087179 | 74,49 | 0,06 |
| I0625 | GRADE DE DISCOS (CHI) | SEINFRA | H | 0,00038462 | 1,55 | 0,00 |
| I0739 | GRADE DE DISCOS (CHP) | SEINFRA | H | 0,00217949 | 2,19 | 0,00 |
| I0642 | MOTO NIVELADORA (CHI) | SEINFRA | H | 0,00000000 | 51,26 | 0,00 |
| I0756 | MOTO NIVELADORA (CHP) | SEINFRA | H | 0,00256410 | 100,28 | 0,26 |
| 5877 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0,00260000 | 57,74 | 0,15 |
| 5875 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0,00150000 | 101,11 | 0,15 |
| 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0,00180000 | 68,36 | 0,12 |
| 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0,00200000 | 127,58 | 0,26 |
| I0667 | TRATOR DE PNEUS (CHI) | SEINFRA | H | 0,00038462 | 19,95 | 0,01 |
| I0780 | TRATOR DE PNEUS (CHP) | SEINFRA | H | 0,00217949 | 40,61 | 0,09 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | 1,47 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------|----------|---------|-------------|----------------|-------|------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,01282051 | 18,46 | 0,24 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | 0,24 |
| VALOR ENCARGOS: | | | | | | 0,39 |
| VALOR BDI (25.05%): | | | | | | 0,43 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 2,14 |

3.1. C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) (T)

| Equipamento | Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|---------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| I0576 | CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI) | SEINFRA | H | 0,00000000 | 31,2400 | 0,0000 |
| I0688 | CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP) | SEINFRA | H | 0,00000000 | 67,4300 | 0,0000 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | 0,0000 |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | |
|--|---------------------------|---|---|
|  | OBRA: | EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | DATA : 01/06/2021 BDI : 25,05% |
| | LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ | COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 |
| | CLIENTE: | BATURITÉ/CE | SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 |
| | UNIDADES: | 1.0UND | SINAPI 2023/11 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,98% 12/2023 |
| | VALOR POR UNIDADE: | R\$ 1.737.719,69 | Composição PROPRIA 0,00% 0,00% |

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| I2897 | CONSTANTE DO TRANSPORTE | SEINFRA | UN | 0,90930000 | 0,4535 | 0,4124 |
| I2896 | TRANSPORTE | SEINFRA | TxKM | 0,62377000 | 0,4535 | 0,2829 |

| | | |
|---------------------------------|--|------------------|
| TOTAL Material: | | 0,6953 |
| FÓRMULA: | | Y = 0,89X + 1,30 |
| DMT: | | 9,22 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | | 0,00 |
| VALOR BDI (25.05%): | | 2,38 |
| VALOR COM BDI: | | 11,89 |


1. ADM-01 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (%)

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| I8590 | ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS | SEINFRA | MÊS | 0,03000000 | 6.171,03 | 185,13 |
| I8584 | ENGENHEIRO JUNIOR | SEINFRA | MÊS | 0,01000000 | 17.326,01 | 173,26 |

| | | |
|----------------------------|--|--------|
| TOTAL Mão de Obra: | | 358,39 |
| VALOR ENCARGOS: | | 146,40 |
| VALOR BDI (25.05%): | | 89,78 |
| VALOR COM BDI: | | 448,17 |

DHIEIMISSON
CAVALCANTE
CORDEIRO:06765921397

Assinado de forma digital por
DHIEIMISSON CAVALCANTE
CORDEIRO:06765921397
Dados: 2024.04.09 11:24:29 -03'00'

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | | | | |
|--|--------------------|---|-------------------|-------------------------|--------------|
|  | OBRA: | EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | DATA : 01/06/2021 | | BDI : 25,05% |
| | LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ | FONTE | VERSÃO | HORA |
| | CLIENTE: | BATURITÉ/CE | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% |
| | UNIDADES: | 1.0UND | SINAPI | 2023/11 COM DESONERAÇÃO | 47,48% |
| | VALOR POR UNIDADE: | R\$ 1.737.719,69 | Composição | PROPRIA | 0,00% |
| | | | | MES | REF. |
| | | | | 10/2023 | |
| | | | | 12/2023 | |

COM-01 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO (M2)

| Equipamento Custo Horário | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|---|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 10590 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI) | SEINFRA | H | 0,00112821 | 31,75 | 0,04 |
| 10698 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP) | SEINFRA | H | 0,00400000 | 68,53 | 0,27 |
| 10610 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) | SEINFRA | H | 0,00169231 | 36,97 | 0,06 |
| 10723 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) | SEINFRA | H | 0,00087179 | 74,49 | 0,06 |
| 10625 | GRADE DE DISCOS (CHI) | SEINFRA | H | 0,00038462 | 1,55 | 0,00 |
| 10739 | GRADE DE DISCOS (CHP) | SEINFRA | H | 0,00217949 | 2,19 | 0,00 |
| 10642 | MOTO NIVELADORA (CHI) | SEINFRA | H | 0,00000000 | 51,26 | 0,00 |
| 10756 | MOTO NIVELADORA (CHP) | SEINFRA | H | 0,00256410 | 100,28 | 0,26 |
| 5877 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0,00260000 | 57,74 | 0,15 |
| 5875 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0,00150000 | 101,11 | 0,15 |
| 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0,00180000 | 68,36 | 0,12 |
| 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0,00200000 | 127,58 | 0,26 |
| 10667 | TRATOR DE PNEUS (CHI) | SEINFRA | H | 0,00038462 | 19,95 | 0,01 |
| 10780 | TRATOR DE PNEUS (CHP) | SEINFRA | H | 0,00217949 | 40,61 | 0,09 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | 1,47 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,01282051 | 18,46 | 0,24 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | 0,24 |

| | |
|--------------------------|------|
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | 0,39 |
| VALOR BDI (25.05%): | 0,43 |
| VALOR COM BDI: | 2,14 |

ADM-01 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (%)


| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| 18590 | ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS | SEINFRA | MÊS | 0,03000000 | 6.171,03 | 185,13 |
| 18584 | ENGENHEIRO JUNIOR | SEINFRA | MÊS | 0,01000000 | 17.326,01 | 173,26 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | 358,39 |

| | |
|--------------------------|--------|
| VALOR ENCARGOS (47.48%): | 146,40 |
| VALOR BDI (25.05%): | 89,78 |
| VALOR COM BDI: | 448,17 |

DHIEIMISSON
CAVALCANTE
CORDEIRO:06765921397

Assinado de forma digital por
DHIEIMISSON CAVALCANTE
CORDEIRO:06765921397
Dados: 2024.04.09 11:24:38 -03'00'

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| | | | | | | | |
|--|---------------------------|---|---------------|-------------------------|--------------|------------|------------------|
|  | OBRA: | EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | DATA : | 01/06/2021 | BDI : | 25,05% | |
| | LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | Data Ref. |
| | CLIENTE: | BATURITÉ/CE | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | 10/2023 |
| | UNIDADES: | 1.0UND | SINAPI | 2023/11 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | 12/2023 |
| | VALOR POR UNIDADE: | R\$ 1.737.719,69 | Composições | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | Total parcela |
|------|-----------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4.785,84 | 100,00 % | | | | | | 100,00 % |
| | | | 4.785,84 | | | | | | 4.785,84 |
| 2 | SERVIÇOS AUXILIARES | 632.698,62 | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 10,00 % | 10,00 % | 20,00 % | 100,00 % |
| | | | 126.539,72 | 126.539,72 | 126.539,72 | 63.269,86 | 63.269,86 | 126.539,74 | 632.698,62 |
| 3 | TRANSPORTE PARA OBRAS RODOVIÁRIAS | 1.055.418,23 | 15,00 % | 15,00 % | 15,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 15,00 % | 100,00 % |
| | | | 158.312,73 | 158.312,73 | 158.312,73 | 211.083,65 | 211.083,65 | 158.312,74 | 1.055.418,23 |
| 4 | ADMINISTRAÇÃO | 44.817,00 | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 25,00 % | 10,00 % | 5,00 % | 100,00 % |
| | | | 8.963,40 | 8.963,40 | 8.963,40 | 11.204,25 | 4.481,70 | 2.240,85 | 44.817,00 |
| | | 1.737.719,69 | 298.601,69 | 293.815,85 | 293.815,85 | 285.557,76 | 278.835,21 | 287.093,33 | 1.737.719,69 |
| | | | 298.601,69 | 592.417,54 | 886.233,39 | 1.171.791,15 | 1.450.626,36 | 1.737.719,69 | |

DHIEIMISSON
CAVALCANTE
CORDEIRO:06765921397

Assinado de forma digital por
DHIEIMISSON CAVALCANTE
CORDEIRO:06765921397
Dados: 2024.04.09 11:24:46
-03'00'



COMPOSIÇÃO DO BDI

| | | | | | | |
|--|---------------------------|---|--------------------------|-------------------------|---------------------|------------|
|  Cordeiro Engenharia <small>ENGENHARIA DE PROJETOS</small> | OBRA: | EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | DATA : 01/06/2021 | | BDI : 25,05% | |
| | LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ | FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
| | CLIENTE: | BATURITÉ/CE | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% |
| | UNIDADES: | 1.0UND | SINAPI | 2023/11 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% |
| | VALOR POR UNIDADE: | R\$ 1.737.719,69 | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | REF. | |

| COD | DESCRIÇÃO | % |
|-----|---------------------------|-------------|
| | Despesas Indiretas | |
| AC | Administração central | 4,00 |
| DF | Despesas financeiras | 1,02 |
| R | Riscos | 0,50 |
| | TOTAL | 5,52 |

| | | |
|-------|------------------|-------------|
| | Benefício | |
| S + G | Garantia/seguros | 0,60 |
| L | Lucro | 7,18 |
| | TOTAL | 7,78 |

| | | |
|----------|-----------------|-------------|
| I | Impostos | |
| | PIS | 0,65 |
| | COFINS | 3,00 |
| | ISS | 1,50 |
| | CPRB | 4,50 |
| | TOTAL | 9,65 |

BDI = 25,95%


$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

**DHIEIMISSON
CAVALCANTE
CORDEIRO:06765
921397**

Assinado de forma digital
por DHIEIMISSON
CAVALCANTE
CORDEIRO:06765921397
Dados: 2024.04.09
11:24:54 -03'00'



COMPOSIÇÃO DO BDI

| | | | | | | |
|---|--------------------|---|-------------------|-------------------------|--------|--------|
|  Cordeiro Engenharia <small>PROJETOS E EXECUÇÃO</small> | OBRA: | EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | DATA : 01/06/2021 | BDI : 25,05% | | |
| | LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ | FORTE | VERSÃO | REF. | |
| | CLIENTE: | BATURITÉ/CE | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | HORA | MES |
| | UNIDADES: | 1.0UND | SINAPI | 2023/11 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% |
| | VALOR POR UNIDADE: | R\$ 1.737.719,69 | Composição | PROPRIA | 84,44% | 47,48% |
| | | | | 0,00% | 0,00% | |

| COD | DESCRIÇÃO | % |
|------------------|------------------|-------------|
| Benefício | | |
| S + G | Garantia/seguros | 0,32 |
| L | Lucro | 6,64 |
| TOTAL | | 6,96 |

| Despesas Indiretas | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------|
| AC | Administração central | 3,80 |
| DF | Despesas financeiras | 1,15 |
| R | Riscos | 0,97 |
| TOTAL | | 5,92 |

| I Impostos | | |
|-------------------|--------|-------------|
| | PIS | 0,65 |
| | COFINS | 3,00 |
| | ISS | 1,20 |
| | CPRB | 4,50 |
| TOTAL | | 9,35 |

BDI = 25,05%

$$\frac{(1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

DHIEIMISSON
CAVALCANTE
CORDEIRO:06765921397

Assinado de forma digital por
DHIEIMISSON CAVALCANTE
CORDEIRO:06765921397
Dados: 2024.04.09 11:25:02
-03'00'



| TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------------|---------|
| OBRA: | EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | DATA : 01/06/2021 | BDI : 25,05% | |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ | FORTE | VERSÃO | REF. |
| CLIENTE: | BATURITÉ/CE | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 10/2023 |
| UNIDADES: | 1.0UND | SINAPI | 2023/11 COM DESONERAÇÃO | 12/2023 |
| VALOR POR UNIDADE: | R\$ 1.737.719,69 | Composição | PRÓPRIA | |
| | | | HORA | MES |
| | | | 84,44% | 47,48% |
| | | | 84,44% | 47,48% |
| | | | 0,00% | 0,00% |




| COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA % |
|----------|--|--------------|--------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 16,80 | 16,80 |
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,85 | 0,00 |
| B2 | Ferriados | 3,71 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87 | 0,66 |
| B4 | 13º Salário | 11,03 | 8,33 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07 | 0,05 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,74 | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,59 | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11 | 0,08 |
| B9 | Férias Gozadas | 12,35 | 9,33 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,04 | 0,03 |
| | TOTAL | 48,36 | 19,04 |
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,52 | 4,17 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13 | 0,10 |
| C3 | Férias Indenizadas | 1,72 | 1,30 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2,87 | 2,17 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,46 | 0,35 |
| | TOTAL | 10,70 | 8,09 |
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8,12 | 3,20 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,46 | 0,35 |
| | TOTAL | 8,58 | 3,55 |

A + B + C + D = 84,44 47,48

DHIEISSON
CAVALCANTE
CORDEIRO:067659213
97

Assinado de forma digital por
DHIEISSON CAVALCANTE
CORDEIRO:06765921397
Dados: 2024.04.09 11:25:12
-03'00'

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

| | | | | | | |
|--|--------------------|---|-------------------|-------------------------|--------|--------|
|  Cordeiro Engenharia <small>PROFESSORES E TÉCNICOS</small> | OBRA: | EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | DATA : 01/06/2021 | BDI : 25,05% | | |
| | LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ | FGTE | VERSÃO | REF. | |
| | CLIENTE: | BATURITÉ/CE | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | HORA | MES |
| | UNIDADES: | 1.0UND | SINAPI | 2023/11 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% |
| | VALOR POR UNIDADE: | R\$ 1.737.719,69 | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |



| COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA % |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 16,80 | 16,80 |

| | | | |
|----------|------------------------------|--------------|--------------|
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,85 | 0,00 |
| B2 | Feriados | 3,71 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87 | 0,66 |
| B4 | 13º Salário | 11,03 | 8,33 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07 | 0,05 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,74 | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,59 | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11 | 0,08 |
| B9 | Férias Gozadas | 12,35 | 9,33 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,04 | 0,03 |
| | TOTAL | 48,36 | 19,04 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|--------------|-------------|
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,52 | 4,17 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13 | 0,10 |
| C3 | Férias Indenizadas | 1,72 | 1,30 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2,87 | 2,17 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,46 | 0,35 |
| | TOTAL | 10,70 | 8,09 |

| | | | |
|----------|--|-------------|-------------|
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8,12 | 3,20 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,46 | 0,35 |
| | TOTAL | 8,58 | 3,55 |

A + B + C + D = 84,44 47,48

DHIEIMISSON CAVALCANTE
CORDEIRO:06765921397

Assinado de forma digital por
 DHIEIMISSON CAVALCANTE
 CORDEIRO:06765921397
 Dados: 2024.04.09 11:25:21 -03'00'