

**CARTA PROPOSTA**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE-CE
A COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 0811.01/2023

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para das obras objeto do Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 0811.01/2023, **VALOR DO TRECHO JORDÃO – FLORES VALOR 559.257,98 (QUINHENTOS E CINQUENTS E NOVE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), E O VALOR DO TRECHO RAPOSA A OITICICA VALOR 405.748,62 (QUATROCENTOS E CINCO MIL E SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)**, com o prazo de execução de 180 (Cento e Oitenta) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o MAURICIO GUTEMBERG DE FREITAS GUERRA NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, COMO O CPF Nº 053.850.453-65, com representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **120 (Cento e Vinte)** dias corridos a contar da data de abertura da licitação.

Declaro que assumo inteira responsabilidade pela execução dos serviços, do objeto desta TOMADA DE PREÇOS Nº 0811.01/2023, que serão executados conforme exigências editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contando a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Finalizando, declaramos estar em pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos; e de que é de nossa inteira responsabilidade, o recolhimento de todos os impostos, taxas, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, securitários, além de todas e quais quer despesas direta e ou indiretas que se fazem necessárias à execução do objeto do contrato.

Bando operacional da licitante:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agencia. 0748 Conta Corrente. 1839-4 Operação. 003

Atenciosamente,


Mauricio Gutemberg de Freitas Guerra Neto
CPF: 053.850.453-65
Administrador
ORA Nº 14234

Caucaia - Ce, 23 de novembro de 2023.

EXATA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA CNPJ Nº 27.089.999/0001-43, RUA
JURUPARY, Nº 490, LOJA 05, CEP: 61.650-010, BAIRRO PARQUE
GUADALAJARA (JUREMA), CAUCAIA (CE), EMAIL:
EXATACONSTRUCOES27@OUTLOOK.COM


João Udison Saraiva Cruz
Eng. Civil
RNP: 0601322649


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL, TRECHO JORDÃO - FLORES DO MUNICÍPIO DE BATURITE
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL, TRECHO JORDÃO - FLORES DO MUNICÍPIO DE BATURITE
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BATURITE - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE - CE

DATA: 23/11/2023 **BDI:** 26,32%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2023
SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	04/2023
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								R\$ 20.559,00
1.1	ADM JORDÃO FLORES	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 162,75	R\$ 42,84	R\$ 205,59	R\$ 20.559,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 1.953,00
2.1	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	6,00	R\$ 257,68	R\$ 67,82	R\$ 325,50	R\$ 1.953,00
3	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 508.524,92
3.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,81	R\$ 468,92	R\$ 123,42	R\$ 592,34	R\$ 479,80
3.2	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	8.104,00	R\$ 1,11	R\$ 0,29	R\$ 1,40	R\$ 11.345,60
3.3	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	2.600,00	R\$ 48,54	R\$ 12,78	R\$ 61,32	R\$ 159.432,00
3.4	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	6.934,00	R\$ 35,39	R\$ 9,31	R\$ 44,70	R\$ 309.949,80
3.5	C3251	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	SEINFRA	M	178,00	R\$ 35,58	R\$ 9,36	R\$ 44,94	R\$ 7.999,32
3.6	1506055	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	SICRO NOVO	m³	40,00	R\$ 382,33	R\$ 100,63	R\$ 482,96	R\$ 19.318,40
4	SINALIZAÇÃO								R\$ 28.221,06
4.1	00034723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	M2	5,50	R\$ 595,23	R\$ 156,66	R\$ 751,89	R\$ 4.135,40
4.2	00007696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	77,00	R\$ 78,07	R\$ 20,55	R\$ 98,62	R\$ 7.593,74
4.3	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	2.600,00	R\$ 1,37	R\$ 0,36	R\$ 1,73	R\$ 4.498,00
4.4	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	8.104,00	R\$ 1,17	R\$ 0,31	R\$ 1,48	R\$ 11.993,92
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 116.508,09
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 442.749,89
								VALOR TOTAL:	R\$ 559.257,98


 Município de Flores - Ceará
 CPF: 053.850.453-65
 Administrador
 CRA Nº 14234


João Udison Saraiva Cruz
 Eng. Civil
 RNP: 0601322649

[Handwritten marks]

RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL, TRECHO JORDÃO - FLORES DO MUNICÍPIO DE BATURITE	DATA : 23/11/2023		BDI : 26.32%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL, TRECHO JORDÃO - FLORES DO MUNICÍPIO DE BATURITE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BATURITE - CE	MES	REF.	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
		SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 20.559,00	3,68%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.953,00	0,35%
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 508.524,92	90,93%
4	SINALIZAÇÃO	R\$ 28.221,06	5,05%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 116.508,09
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 442.749,89
		VALOR TOTAL:	R\$ 559.257,98


 Município de Baturite - Ceará
 CPF 053 850 453-66
 Administrador
 CRA Nº 14234


 João Udison Saraiva Cruz
 Eng. Civil
 RNP: 0601322649



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL, TRECHO JORDÃO - FLORES DO MUNICÍPIO DE BATURITE	DATA : 23/11/2023		BDI : 26,32%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL, TRECHO JORDÃO - FLORES DO MUNICÍPIO DE BATURITE	FORTE	VERSÃO	HORA MES REF
	LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BATURITE - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE - CE	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	- - 04/2023
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48% 04/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

1.1. ADM JORDÃO FLORES ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS (%)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776 ENCARRREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R\$ 21,43	R\$ 53,58
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 109,17	R\$ 109,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 162,75
VALOR:					R\$ 162,75

2.1. 00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 257,68	R\$ 257,68
TOTAL Material:					R\$ 257,68
VALOR:					R\$ 257,68


3.1. C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 71,4900	R\$ 142,9800
10758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 0,6500	R\$ 2,6000
10775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 1,2800	R\$ 5,1200
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 150,7000

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 16,7700	R\$ 67,0800
12382 NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 24,8600	R\$ 99,4400
12445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 30,3400	R\$ 151,7000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 318,2200
VALOR:					R\$ 468,92

3.2. 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00200000	R\$ 60,97	R\$ 0,12
5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00100000	R\$ 304,30	R\$ 0,30
5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00300000	R\$ 83,44	R\$ 0,25
5992 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00010000	R\$ 244,72	R\$ 0,02
196464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,00200000	R\$ 82,78	R\$ 0,16


 Manoel G. Guerra Neto
 CPF 053 850 453-65
 Administrador
 CRA Nº 14234

João Udison Saralva Cruz
 Eng. Civil
 RNP: 0601322649

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL, TRECHO JORDÃO - FLORES DO MUNICÍPIO DE BATURITE	DATA: 23/11/2023		BDI: 26,32%		
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL, TRECHO JORDÃO - FLORES DO MUNICÍPIO DE BATURITE	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BATURITE - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE - CE	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2023
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	04/2023
			Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%

96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,00100000	R\$ 211,13	R\$ 0,21
-------	---	--------	-----	------------	------------	----------

TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 1,06

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00300000	R\$ 18,34	R\$ 0,05

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 0,05

VALOR: R\$ 1,11

3.3. 94267 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

Equipamento Custo Horário		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92961	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHI	0,09100000	R\$ 4,78	R\$ 0,43
92960	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHP	0,01800000	R\$ 18,62	R\$ 0,33

TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 0,76

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01500000	R\$ 126,50	R\$ 1,89
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUÍ SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,06300000	R\$ 435,71	R\$ 27,44

TOTAL Material: R\$ 29,33

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10900000	R\$ 19,15	R\$ 2,08
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24400000	R\$ 23,47	R\$ 5,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48700000	R\$ 18,34	R\$ 8,93

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 16,73

Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00300000	R\$ 574,07	R\$ 1,72

TOTAL Serviço: R\$ 1,72

VALOR: R\$ 48,54

3.4. C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 23,7600	R\$ 1,1880
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 80,3200	R\$ 0,8032

TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 1,9912

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 57,0400	R\$ 8,5560
11200	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 61,9000	R\$ 9,2850

TOTAL Material: R\$ 17,8410

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310

Maurício Gutemberg de Freitas Guerra Neto

CPF 053450453-65
Administrador
CRA Nº 14234

João Udison Saraiva Cruz

Eng. Civil

RNP: 0601322649

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL, TRECHO JORDÃO - FLORES DO MUNICÍPIO DE BATURITE	DATA : 23/11/2023		BDI : 26,32%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL, TRECHO JORDÃO - FLORES DO MUNICÍPIO DE BATURITE	FORTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BATURITE - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE - CE	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	- - 04/2023
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48% 04/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 15,5610
					VALOR:	R\$ 35,39

3.5. C3251 CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m) (M)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0639	MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 18,0300	R\$ 0,0000
I0753	MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 19,2800	R\$ 1,9280
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 1,9280

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 20,7700	R\$ 2,0770
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 15,5500
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 17,6270

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,04750000	R\$ 337,4000	R\$ 16,0265
					TOTAL Serviço:	R\$ 16,0265
					VALOR:	R\$ 35,58


3.6. 1506055 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento (m³)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M1097	Pedra de mão ou rachão	SICRO NOVO	m³	0,80027728	R\$ 273,8000	R\$ 219,1159
					TOTAL Material:	R\$ 219,1159

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P9821	Pedreiro	SICRO NOVO	h	0,66689773	R\$ 20,0533	R\$ 13,3735
P9824	Servente	SICRO NOVO	h	2,66759092	R\$ 16,0131	R\$ 42,7164
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 56,0899


Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	SICRO NOVO	m³	0,21046625	R\$ 498,2700	R\$ 104,8690
5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	SICRO NOVO	t	1,20041591	R\$ 1,8800	R\$ 2,2568
					TOTAL Serviço:	R\$ 107,1258

Transporte		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	SICRO NOVO	tkm	0,00000000	R\$ 1,3300	R\$ 0,0000
5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	0,00000000	R\$ 1,0700	R\$ 0,0000
5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	SICRO NOVO	tkm	0,00000000	R\$ 0,8600	R\$ 0,0000
					TOTAL Transporte:	R\$ 0,0000
					VALOR:	R\$ 382,33


 João Uilson Saraiva Cruz
 CPF: 053.850.458-65
 Administrador
 CRA Nº 14234

3.7. 00034723 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA (M2)

João Uilson Saraiva Cruz
 Eng. Civil
 RNP: 0601322649

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL, TRECHO JORDÃO - FLORES DO MUNICÍPIO DE BATURITE	DATA : 23/11/2023		BDI : 26,32%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL, TRECHO JORDÃO - FLORES DO MUNICÍPIO DE BATURITE	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BATURITE - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE - CE	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	47,76%
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023
			Composição	PROPRIA	84,44%
					47,48%
					0,00%

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 595,23	R\$ 595,23
TOTAL Material:					R\$ 595,23
VALOR:					R\$ 595,23

4.2. 00007696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 78,07	R\$ 78,07
TOTAL Material:					R\$ 78,07
VALOR:					R\$ 78,07

4.3. 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA	SINAPI	KG	0,10600000	R\$ 1,61	R\$ 0,17
TOTAL Material:					R\$ 0,17

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03700000	R\$ 24,71	R\$ 0,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01600000	R\$ 18,34	R\$ 0,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,20
VALOR:					R\$ 1,37

4.4. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)


Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 15,5500	R\$ 1,1663
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,1663
VALOR:					R\$ 1,17



Município de Baturite - Ceará
 CPF: 053.850.453-65
 Administrador
 CRA Nº 14234

João Udison Saraiva Cruz
 Eng. Civil
 RNP: 0601322640





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL, TRECHO JORDÃO - FLORE S DO MUNICIPIO DE BATURITE	DATA :	23/11/2023	BDI :	26,32%	
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL, TRECHO JORDÃO - FLORE S DO MUNICIPIO DE BATURITE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BATURITE - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE - CE	SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2023
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	04/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 20.559,00	17,10 %	16,58 %	16,58 %	16,58 %	16,58 %	16,58 %	100,00 %
			R\$ 3.515,59	R\$ 3.408,68	R\$ 3.408,68	R\$ 3.408,68	R\$ 3.408,68	R\$ 3.408,69	R\$ 20.559,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.953,00						100,00 %	100,00 %
								R\$ 1.953,00	R\$ 1.953,00
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 508.524,92	17,10 %	16,58 %	16,58 %	16,58 %	16,58 %	16,58 %	100,00 %
			R\$ 86.957,76	R\$ 84.313,43	R\$ 84.313,43	R\$ 84.313,43	R\$ 84.313,43	R\$ 84.313,44	R\$ 508.524,92
4	SINALIZAÇÃO	R\$ 28.221,06	17,10 %	16,58 %	16,58 %	16,58 %	16,58 %	16,58 %	100,00 %
			R\$ 4.825,80	R\$ 4.679,05	R\$ 4.679,05	R\$ 4.679,05	R\$ 4.679,05	R\$ 4.679,06	R\$ 28.221,06
R\$ 559.257,98			R\$ 95.299,15	R\$ 92.401,16	R\$ 92.401,16	R\$ 92.401,16	R\$ 92.401,16	R\$ 94.354,19	R\$ 559.257,98
			R\$ 95.299,15	R\$ 187.700,31	R\$ 280.101,47	R\$ 372.502,63	R\$ 464.903,79	R\$ 559.257,98	

Município de Baturite
 Município de Baturite de Freitas Guerra Neto
 CPF 053.850.453-65
 Administrador
 CRA Nº 14234

João Udison Saraiva Cruz
 João Udison Saraiva Cruz
 Eng. Civil
 RNP: 0601322649



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL, TRECHO JORDÃO - FLORES DO MUNICÍPIO DE BATURITE	DATA : 23/11/2023	BDI : 26,32%			
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL, TRECHO JORDÃO - FLORES DO MUNICÍPIO DE BATURITE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BATURITE - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE - CE	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2023
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	04/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

Manoel G. S. Saraiva Cruz
Administrador
CPF 053.850.453-65
CRA Nº 14234

João Udison Saraiva Cruz
Eng. Civil
RNP: 0601322649

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																								
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL, TRECHO JORDÃO - FLORES DO MUNICÍPIO DE BATURITE	DATA : 23/11/2023	BDI : 26,32%																				
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL, TRECHO JORDÃO - FLORES DO MUNICÍPIO DE BATURITE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>04/2023</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2023	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	04/2023	
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																			
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																			
SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2023																				
SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	04/2023																				
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BATURITE - CE	Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%																				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE - CE																							

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
TOTAL		44,41%	16,46%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
TOTAL		14,73%	11,38%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
TOTAL		7,91%	3,12%

A + B + C + D = 83,85% 47,76%



Manoel J. P. Guerra Neto
 CPF: 053.850.453-65
 Administrador
 CRA Nº 14234

João Udison Saraiva Cruz
 Eng. Civil
 RNP: 0601322649



COMPOSIÇÃO DE BDI		
GRUPO A	DESPESAS FINANCEIRAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCO	0,56%
GRUPO B	Benefício	
G	GARANTIA/SEGUROS	0,40%
L	LUCRO	6,98%
I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB (4,5% sempre quando tiver desoneração INSS)	4,50%
		10,15%
cálculo do B.D.I		
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) =		26,32%



Maurício S. D. Fernandes
 Membro de Frente da Guerra FRO
 CPF: 053.850.453-65
 Administrador
 CRA Nº 14234

João Udison Saraiva Cruz
 Eng. Civil
 RNP: 0601322649

AA

CS

[Handwritten mark]



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL, TRECHO RAPOSA OITICICA DO MUNICIPIO DE BATURITE
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL, TRECHO RAPOSA OITICICA DO MUNICIPIO DE BATURITE
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BATURITE - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE - CE

DATA :	23/11/2023	BDI :	26,32%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	04/2023
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								R\$ 18.150,00
1.1	ADM 03	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 143,68	R\$ 37,82	R\$ 181,50	R\$ 18.150,00
2	SERVIÇOS PREMILINARES								R\$ 1.882,50
2.1	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	6,00	R\$ 248,38	R\$ 65,37	R\$ 313,75	R\$ 1.882,50
3	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 370.748,51
3.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,64	R\$ 464,70	R\$ 122,31	R\$ 587,01	R\$ 375,69
3.2	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019	SINAPI	M2	6.400,00	R\$ 1,09	R\$ 0,29	R\$ 1,38	R\$ 8.832,00
3.3	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	SINAPI	M	2.000,00	R\$ 47,43	R\$ 12,48	R\$ 59,91	R\$ 119.820,00
3.4	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	5.500,00	R\$ 34,72	R\$ 9,14	R\$ 43,86	R\$ 241.230,00
3.5	C3251	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	SEINFRA	M	11,00	R\$ 35,32	R\$ 9,30	R\$ 44,62	R\$ 490,82
4	SINALIZAÇÃO								R\$ 14.967,61
4.1	00034723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	M2	1,00	R\$ 573,76	R\$ 151,01	R\$ 724,77	R\$ 724,77
4.2	00007696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	14,00	R\$ 75,25	R\$ 19,81	R\$ 95,06	R\$ 1.330,84
4.3	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	2.000,00	R\$ 1,36	R\$ 0,36	R\$ 1,72	R\$ 3.440,00
4.4	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	6.400,00	R\$ 1,17	R\$ 0,31	R\$ 1,48	R\$ 9.472,00
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 84.573,15
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 321.175,47
								VALOR TOTAL:	R\$ 405.748,62

Município de Baturite
 Manoel Gutemberg de Freitas Guerra Neto
 CPF 053 850 453-65
 Administrador
 CRA Nº 14234

3258
 João Udison Saraiva Cruz
 Eng. Civil
 RNP: 0601322649





RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL, TRECHO RAPOSA OITICICA DO MUNICIPIO DE BATURITE	DATA : 23/11/2023		BDI : 26,32%		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL, TRECHO RAPOSA OITICICA DO MUNICIPIO DE BATURITE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BATURITE - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE - CE	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	04/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 18.150,00	4,47%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.882,50	0,46%
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 370.748,51	91,37%
4	SINALIZAÇÃO	R\$ 14.967,61	3,69%
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 84.573,15	100,00%
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 321.175,47	
VALOR TOTAL:		R\$ 405.748,62	

Maurício G. F. Guerra Neto
Maurício G. F. Guerra Neto
CPF 053.850.453-65
Administrador
CRA Nº 14234



João Udison Saraiva Lira
João Udison Saraiva Lira
Eng. Civil
RNP: 060132250